

Piano di sicurezza e di coordinamento			
Dicembre 2016			
Lavori di sistemazione idraulica di rii vari previsti dal P.T.E (Piano Tecnico Esecutivo) . - 1° Gruppo			
SEZIONE "B"			
Elenco principali attività di cantiere			
Iden.		Attività	Prestazione
B.00	1.00.00	Installazione Cantiere	
			B.00.01 Installazione cartellonistica
			B.00.02 Accessi - Recinzioni di cantiere
			B.00.03 Dislocazione baracche di cantiere e Servizi
			B.00.04 Installazione impianti di cantiere
B.01		Demolizioni e rimozioni	
			B.01.01 Rimozioni di elementi metallici vari
			B.01.02 Demolizioni di strutture in cemento armato
B.02	1.01.01	Scavi, movimenti terra - Rilevati e reinterri	
			B.02.01 Scavo a sez.ne aperta con mezzi meccanici
			B.02.02 Scavo a sez.ne obbligata eseguito a macchina o a mano
			B.02.03 Reinterri e riempimento scavi
			B.02.04 Compattazione reinterri
B.03	1.02.02	Strutture in cls ed acciaio	
			B.03.01 Casserature
			B.03.02 Armature
			B.03.03 Getti in cls
			B.03.04 Disarmo
			B.03.05 Vibratura
			B.03.06 Micropali
			B.03.07 Carpenteria metallica
			B.03.08 Ancoraggi alle strutture
B.04	1.03.03	Murature di contenimento in massi e Scogliere	
			B.04.01 Formazione scogliere in massi di pietra a secco
			B.04.02 Muratura in conglomerato cementizio e pietrame
B.05	1.04.04	Pavimentazioni stradali	
			B.05.01 Scarifica di tappeto bituminoso
			Strato di base in misto granulare bitumato granulare bituminato (tout-venant)
			B.05.02
			B.05.03 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso (binder)
			B.05.04 Provvista e stesa di emulsione bituminosa
			B.05.05 Provvista e stesa tappetino d'usura
			B.05.06 Rullatura
			B.05.07 Impermeabilizzazione impalcato
B.06		Opere varie	
			B.06.01 Recinzione un rete di filo zincato
			B.06.02 Barriere stradali
B.07	1.07.07	Chiusura cantiere	
			B.07.01 Allontanamento e smaltimento macerie e rifiuti
			B.07.02 Disattivazione e recupero impianti e servizi
			B.07.03 Rimozione baracche di cantiere e pulizia aree
			B.07.04 Rimozione recinzioni e recupero cartellonistica e segnaletica