

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Adeguamento Palazzo Comunale alle norme di prevenzione incendi.
Primi interventi di messa in sicurezza di alcuni archivi e scale

COMMITTENTE: Comune di Moncalieri piazza Vittorio Emanuele II n. 2 10024 Moncalieri
(C.F. 01577930017)

Moncalieri, 03/02/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 171.a	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... icato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro.					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	56,10	56,10
2 171.b	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... uato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	50,40	50,40
3 171.c	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	28,10	28,10
4 171.d	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la riunione. Con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	24,70	24,70
5 28.A05.D20. 005	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito ... - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	364,00	364,00
6 28.A05.D10. 010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	200,00	400,00
7 28.A05.D10. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di							
	A R I P O R T A R E							923,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923,30
8 28.A05.D10. 010	cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... avoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,00	450,00
	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	200,00	400,00
9 168.a	Costo di utilizzo di relazione, redatta dall'impresa appaltatrice, per dare disposizioni al fine di attuare l'organizzazione, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e d ... ere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Redazione e modifica relazione per il primo mese o frazione. cooperazione e ccordianmento fra datori di lavoro imprese					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	174,00	174,00
	Costo di utilizzo di relazione, redatta dall'impresa appaltatrice, per dare disposizioni al fine di attuare l'organizzazione, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e d ... anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Redazione e modifica relazione per ogni mese in più o frazione.					2,00		
	SOMMANO mese					2,00	19,20	38,40
11 01.P13.C30.0 10	Lucernari in ghisa predisposti per tetti in tegole comuni Del peso di circa kg 40 installazione di lucernari per esecuzione sul tetto dei camini di aerazione dei locali filtri					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	144,40	577,60
	Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa (par.ug.=4*40)	160,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	2,00	320,00
13 28.A05.B10. 005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera parapetto perimetrale allla zona d'intervento (sia del lucernaio per la salita sul tetto che sulla zona del camino di ventilazione) sul posto sul manto di copertura *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=2,3+2,3)	8,00	4,60			36,80		
	SOMMANO m					36,80	17,00	625,60
	A R I P O R T A R E							3'508,90

[illegible]