

Localizzazione interventi: Scala F Livello: 1° piano seminterrato	TAV. 7.2 1S
Data: 06/11/2015	scala 1:50

- LEGENDA
- intonaco civile

intonaco antincendio

muratura di compartimentazione esistente


murazione in blocchi REI 60

porta tagliafuoco

uscita sicurezza

demolizioni

nuova pavimentazione



- Interventi
- 1) Demolizione parapetto in muratura della scala H 115 x L 100 cm, rimozione con recupero del termosifone e della sua struttura protettiva, demolizione del muro di separazione del locale ex archivio, realizzazione di muratura di tamponamento del vano scala (lato corridoio/mensa), in blocchi di cls leggero da intonaco REI 120, spessore non inferiore a 12 cm, posati con malta di cemento, stesura di intonaco normale su ambo i lati della muratura, installazione di porta tagliafuoco REI 120, dimensioni L 120 x H 215 cm, un battente, spingi dx con maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura, posa del termosifone e della sua struttura protettiva.

2) Rimozione porta in legno di accesso ai locali di servizio della zona mensa, stesura di ntonaco antincendio spessore minimo 15 mm, sulle pareti lato fuoco dei locali ripostiglio, spogliatoio e mensa (sul muro lato mensa l'intonaco sarà lisciato fino ad H 220 cm., posa di porta tagliafuoco REI 120 dimensioni cm 120 x H 215, 1 battente spingi sx completa di maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura.

Per la parte impiantistica si rimanda alle tavole specifiche di progetto

locale mensa

