





Localizzazione interventi: Scala B Livello: 1° piano seminterrato	TAV. 7.4 1S
Data: 14/10/2015	scala 1:50



- Interventi**
- 1) Vano scala
rimozione cancello in ferro , realizzazione di muratura di tamponamento in blocchi di calcestruzzo leggero da intonaco spessore non inferiore a 12 cm, con caratteristiche REI 60, posati con malta di cemento, stesura di intonaco normale su ampo i lati della muratura, posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm 120 x H 215, 2 battenti fornita di maniglioni antipanico, installazione di estintore a polvere.
 - 2) Locale vuoto
demolizione muratura con rimozione porta in legno e sopraporta vetrato prestando attenzione al termosifone esistente e sua protezione da recuperare, realizzazione di muratura di tamponamento, in blocchi di calcestruzzo leggero da intonaco spessore non inferiore a 12 cm, con caratteristiche REI 60, posati con malta di cemento, stesura intonaco normale solo lato scala, posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm 90 x H 215, 1 battente, spingi dx, fornita di maniglie e dispositivo di autochiusura, ricollocazione termosifone e sua protezione.
 - 3) Ripostiglio
rimozione porta in legnostesura di intonaco antincendio sulle pareti interne verso scala e sull'intradosso della rampa, spessore minimo mm 15 previo risanamento del supporto; posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm 90 x H 215, 1 battente spingi sx, corredata di maniglie e dispositivo di autochiusura.

Per la parte impiantistica si rimanda alle tavole specifiche di progetto

LEGENDA	
	intonaco civile
	intonaco antincendio
	muratura di compartimentazione esistente
	muratura in blocchi REI 60
	porta tagliafuoco
	uscita sicurezza
	estintore