



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture
Ufficio Viabilità

PROGETTO:
LAVORI DI: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGATE



B.258



PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

Stima degli Oneri per la Sicurezza

Moncalieri, MAGGIO 2014

IL PROGETTISTA
(geom. Angelo Spolaore)

IL COLLABORATORE
(geom. Valter Losano)

R.U.P.
(geom. Angelo Spolaore)

IL COLLABORATORE
(geom. Fiorenzo Sesia)

Visto:
IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE INFRASTRUTTURE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 28.A05.E10. 005 18/06/2012	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. per lo sviluppo lineare		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	25,00	500,00
2 28.A05.D25. 005 18/06/2012	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... ontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese per il primo mese *(par.ug.=1,00*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	164,00	164,00
3 28.A05.D25. 010 18/06/2012	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo per i mesi successivi *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	109,00	436,00
4 28.A05.D20. 005 18/06/2012	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito ... - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese per il primo mese *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	364,00	364,00
5 28.A05.D20. 010 18/06/2012	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito ... montaggio e preparazione della base incl. armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. per i mesi successivi *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	109,00	436,00
6 28.A05.E25. 005 18/06/2012	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico, misurato a metro lineare posto in opera.		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	0,40	100,00
7 28.A05.E30. 015 18/06/2012	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese per il primo mese	1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	10,50	525,00
	A RIPORTARE							2'525,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'525,00
8 28.A05.E30. 020 18/06/2012	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... tuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo per i mesi successivi	4,00	50,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,70	540,00
9 28.A05.E40. 005 18/06/2012	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese per il primo mese	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	48,00	960,00
10 28.A05.E40. 010 18/06/2012	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori solo nolo per ogni mese successivo per i mesi successivi	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	25,00	2'000,00
11 28.A20.A05. 015 18/06/2012	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cartellonistica prevenzione incendi ed infortuni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,50	14,50
12 28.A20.A10. 005 18/06/2012	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese per il primo mese *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,80	8,80
13 28.A20.A10. 010 18/06/2012	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo per i mesi successivi *(par.ug.=9*1)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	1,50	13,50
14 28.A20.A15. 005 18/06/2012	CAVALLETTO portasegnalet, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese per il primo mese *(par.ug.=1*10)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,50	75,00
15 28.A20.A15. 010 18/06/2012	CAVALLETTO portasegnalet, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo per i mesi successivi *(par.ug.=9*10)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad					90,00	0,60	54,00
16 28.A20.A20.	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,							
	A RIPORTARE							6'190,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'190,80
010 18/06/2012	antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,50	1,50
17 28.A20.B05. 005 18/06/2012	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni per i primi 15 gg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,00	60,00
18 28.A20.B05. 010 18/06/2012	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo (par.ug.=1*150)	150,00				150,00		
	SOMMANO cad					150,00	4,00	600,00
19 28.A20.C05. 005 18/06/2012	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,50	47,50
20 26.01.04.05 02/05/2012	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,01	25,01
21 26.01.04.01. 001 02/05/2012	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore .10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I lavori in corso, automezzi, restringimento carreggiata *(par.ug.=4*10)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,54	61,60
22 26.01.04.02. 001 02/05/2012	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I 30 km/h, divieto di sosta, inizio/fine *(par.ug.=4*10)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	2,13	85,20
23 26.01.04.24. 004 02/05/2012	Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 330x125 obbligo dpi *(par.ug.=4*10)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,55	62,00
24	Cassetta di pronto soccorso (rif DPR 303/56, art 19)							
	A RIPORTARE							7'133,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'133,61
143 18/06/2012	SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	248,00	248,00
25 145.a 18/06/2012	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ... Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o frazione. per il primo mese *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO mese					1,00	0,85	0,85
26 145.b 18/06/2012	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ... isurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o frazione. per i mesi successivi *(par.ug.=1*9)	9,00				9,00		
	SOMMANO mese					9,00	0,10	0,90
27 171.a 18/06/2012	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica e ... icato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro.					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	56,10	56,10
28 171.b 18/06/2012	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica e ... uato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	50,40	100,80
29 171.c 18/06/2012	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica e ... all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	28,10	84,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7'624,56
	TOTALE euro							7'624,56
	Data, 26/05/2014							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							