

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.01.060.00 11 02/10/2009	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. recintare le aree di intervento-vari cantieri nell'ambito del cimitero *(lung.=5+5)	15,00	10,00		2,000	300,00		
	SOMMANO m2*mesi					300,00	1,89	567,00
2 04.13.001.00 1b 02/10/2009	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	2,25	9,00
3 04.13.020.00 1c 02/10/2009	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	2,25	9,00
4 04.13.040.00 1d 02/10/2009	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 165, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale.					4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	0,65	2,60
5 04.13.080.00 1b 02/10/2009	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 160, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale.					4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	0,48	1,92
6 04.13.100.00 1b 02/10/2009	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 165x250, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	1,63	6,52
7 04.13.120.00 1b 02/10/2009	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 333x470, spessore mm 0,7, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	2,04	8,16
8 04.13.160.00	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 1,0, dimensione mm							
	A R I P O R T A R E							604,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							604,20
1f 02/10/2009	400x600; costo semestrale.					4,00		
	SOMMANO n.*sem.					4,00	3,91	15,64
9 06.19.040.00 1 02/10/2009	Protezione di pareti di scavo mediante telo in polietilene impermeabile ancorato al terreno con paletti metallici ed opportunamente zavorrato. protezuione scavi vari per eviatre franamenti terreno	2,00	10,00		2,000	40,00		
	SOMMANO m2					40,00	6,06	242,40
10 06.23.001.00 1a 02/10/2009	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. parapetti di protezione per manti di copertura piani		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	3,08	1'232,00
11 06.23.001.00 1b 02/10/2009	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo.	1,00	400,00			400,00		
	SOMMANO m*mesi					400,00	1,19	476,00
12 06.25.080.00 1 02/10/2009	Protezione dalla polvere mediante applicazione di un doppio telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo; su struttura portante in legno a doppia orditura, fornita in opera; per l'intera durata dei lavori.					30,00		
	SOMMANO m2					30,00	17,37	521,10
13 01.06.020.00 1g 02/10/2009	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti ... i alle reti esistenti (elettrico, acqua e fognario) ed è esclusa la sola realizzazione del basamento; per il primo anno. locale spogliatoio per il personale addetto alla manutenzione					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'548,51	1'548,51
14 01.06.060.00 1g 02/10/2009	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lam ... i alle reti esistenti (elettrico, acqua e fognario) ed è esclusa la sola realizzazione del basamento; per il primo anno. locale mensa per il personale addetto alla manutenzione					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	1'784,94	1'784,94
15 07.30.060.00	Cappellino termico sottocasco in pile o seta; costo mensile.							
	A R I P O R T A R E							6'424,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'424,79
1 02/10/2009	elmetti di protezione *(par.ug.=2*12) SOMMANO n.*mesi	24,00				24,00 24,00	4,00	96,00
16 07.30.020.00 1 02/10/2009	Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aerazione otturabili, resistente al calore peso 350 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. elmetti di protezione *(par.ug.=2*12) SOMMANO n.*mesi	24,00				24,00 24,00	1,85	44,40
17 02.10.200.00 1 02/10/2009	Lanternia segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. delimitazioni are di cantiere *(par.ug.=30*12) SOMMANO n.*mesi	360,00				360,00 360,00	0,84	302,40
18 06.21.001.00 1 02/10/2009	Stesura del piano di lavoro previsto dal D. Lgs. 15 Agosto 1991 N. 277 - attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in ... sizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 Luglio 1990, n. 212. piano di lavoro per rimozione amianto SOMMANO cadauno					1,00 1,00	838,33	838,33
19 06.21.020.00 2 02/10/2009	Prelievo e analisi di materiali per la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto. verifica materiali SOMMANO cadauno					1,00 1,00	279,45	279,45
20 06.22.001.00 1a 02/10/2009	Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare metallica giuntata e tavolato in legno, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. protezione passaggi SOMMANO m2	3,00	3,00	3,000		27,00 27,00	17,75	479,25
21 06.22.001.00 1b 02/10/2009	Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare metallica giuntata e tavolato in legno, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. Vedi voce n° 20 [m2 27.00] SOMMANO m2*mesi					27,00 27,00	1,36	36,72
22 12.07.020.00 1 02/10/2009	Cassetta contenente i presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tint ... ecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. SOMMANO cadauna					1,00 1,00	65,89	65,89
	A R I P O R T A R E							8'567,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'567,23
23 07.27.080.00 2 02/10/2009	Imbracatura di sicurezza con attacco dorsale in acciaio, due anelli a nastro, punto d'aggancio dorsale dotato di sagola d'estensione, cosciali regolabili EN361; costo mensile. (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO n.*mesi					24,00	1,86	44,64
24 07.28.100.00 1 02/10/2009	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto; costo mensile. (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO n.*mesi					24,00	2,03	48,72
25 07.29.020.00 1 02/10/2009	Scarpa da lavoro alta con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhiali trattati anticorrosione, sottopiede an ... ico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345; costo mensile al paio. (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO n.*mesi					24,00	8,97	215,28
26 07.31.001.00 1 02/10/2009	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla norma UNI EN 388, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO n.*mesi					24,00	3,51	84,24
27 07.32.040.00 1 02/10/2009	Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla norma UNI EN 149, classe FFP1S. (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	1,34	32,16
28 07.33.120.00 1 02/10/2009	Cuffia antirumore con archetto in plastica dotato di sistema di regolazione dell'altezza delle coppe, peso g 180, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 27 dB; costo mensile (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO n.*mesi					24,00	1,33	31,92
29 07.34.060.00 1 02/10/2009	Completo ad alta visibilità composto da giacca e pantalone, poliestere 100% sull'esterno e 100% cotone all'interno con bande 3M, conforme alla norma EN 340 EN 471; costo semestrale. (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO n.*sem.					12,00	31,30	375,60
30 07.34.001.00 1 02/10/2009	Tuta in cotone 100%, 270 g/m2, con quattro tasche di cui due con cerniera, direttiva CE 89/686 - D.L. 475; costo semestrale. (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO n.*sem.					12,00	13,59	163,08
	A R I P O R T A R E							9'562,87

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
001	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
	OG1 - Edifici civili e industriali	10'385,27	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	10'385,27	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

