

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
noleggi di attrezzature e mezzi d'opera (Cap 2)			
Nr. 4 01.P24.A10. 003	Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (trentatre/37)	h	33,37
Nr. 5 01.P24.A28. 005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (trentauno/71)	h	31,71
Nr. 6 01.P24.A28. 010	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (trentaquattro/87)	h	34,87
Nr. 7 01.P24.C50.0 05	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (trentadue/31)	h	32,31
Nr. 8 01.P24.C60.0 05	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (trentasei/72)	h	36,72
Nr. 9 01.P24.C65.0 05	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (quarantaquattro/41)	h	44,41
Nr. 10 01.P24.C65.0 10	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (cinquantauno/97)	h	51,97
Nr. 11 01.P24.E30.0 05	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificanted ogni onere connesso per il tempo di effettivoimpiego (canal-jet) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (cinquantauno/92)	h	51,92
Nr. 12 01.P25.A35. 005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (sette/62)	m	7,62
Nr. 13 01.P25.A40. 005	Nolo di base per castello leggero - al mese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (diciassette/63)	cad	17,63
Nr. 14 01.P25.A60. 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e un piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 e/o elementi metallici, con relativo sotto piano nonche' ogni altro dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 2 - noleggi di attrezzature e mezzi d'opera euro (otto/53)	m²	8,53

COMMITTENTE:

[illegible]**COMMITTENTE:**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	scavi: lavori a misura (Cap 3)		
Nr. 21 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (due/47)	m³	2,47
Nr. 22 01.A01.A15. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (tre/13)	m³	3,13
Nr. 23 01.A01.A50. 010	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (sei/03)	m³	6,03
Nr. 24 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (sei/07)	m³	6,07
Nr. 25 01.A01.A55. 020	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte. Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (otto/91)	m³	8,91
Nr. 26 01.A01.A60. 005	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (tre/31)	m³	3,31
Nr. 27 01.A01.A60. 015	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (tre/58)	m³	3,58
Nr. 28 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (sei/39)	m³	6,39
Nr. 29 01.A01.A80. 080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (settantatre/32)	m³	73,32
Nr. 30 01.A01.A80. 090	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (settantanove/99)	m³	79,99
Nr. 31 01.A01.A82. 010	Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano a profondità maggiore di 1,5 m Con terrazzieri per maggiore innalzamento di materie e per le maggiori soggezioni di lavoro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (quaranta/00)	m³	40,00
Nr. 32 01.A01.B30. 005	Scavo di buche e fosse per il piantamento di alberi e siepi Eseguito con mezzi meccanici e per un volume di almeno m³ 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (diciannove/10)	m³	19,10
Nr. 33 01.A01.B30. 015	Scavo di buche e fosse per il piantamento di alberi e siepi Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (settantauno/96)	m³	71,96
Nr. 34 01.A01.B87. 010	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (trentatre/41)	m³	33,41
Nr. 35 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (cinque/66)	m³	5,66
Nr. 36 01.A01.C60. 010	Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (quaranta/00)	m³	40,00
Nr. 37 01.A01.C65. 010	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (uno/22)	m³	1,22
Nr. 38 01.A01.C65. 020	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (due/08)	m³	2,08
Nr. 39 01.A01.C65. 030	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 3 - scavi: lavori a misura euro (tre/59)	m³	3,59
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
demolizioni e rimozioni: lavori a misura (Cap 4)			
Nr. 40 01.A02.A10. 005	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (ottantatre/28)	m³	83,28
Nr. 41 01.A02.A10. 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (novantauno/04)	m³	91,04
Nr. 42 01.A02.A20. 005	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (tredici/24)	m²	13,24
Nr. 43 01.A02.A20. 010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (quattordici/89)	m²	14,89
Nr. 44 01.A02.A20. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (quattordici/39)	m²	14,39
Nr. 45 01.A02.A20. 030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (sedici/05)	m²	16,05
Nr. 46 01.A02.A25. 005	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (nove/51)	m²	9,51
Nr. 47 01.A02.A25. 010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (dieci/76)	m²	10,76
Nr. 48 01.A02.A25. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (dieci/29)	m²	10,29
Nr. 49 01.A02.A25. 030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (undici/55)	m²	11,55
Nr. 50	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A02.A30. 005	terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (centocinquantaotto/88)	m ³	158,88
Nr. 51 01.A02.A30. 010	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (centocinquantadue/42)	m ³	152,42
Nr. 52 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (settantasette/85)	m ³	77,85
Nr. 53 01.A02.A40. 010	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (settanta/09)	m ³	70,09
Nr. 54 01.A02.A50. 005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (centosettantanove/15)	m ³	179,15
Nr. 55 01.A02.A50. 010	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (centosettantadue/69)	m ³	172,69
Nr. 56 01.A02.A70. 010	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In legno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (trenta/01)	m ²	30,01
Nr. 57 01.A02.A70. 020	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In acciaio e laterizi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (ventisette/47)	m ²	27,47
Nr. 58 01.A02.A70. 030	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In latero - cemento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (trentauno/11)	m ²	31,11
Nr. 59 01.A02.A80. 010	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (dieci/93)	m ²	10,93
Nr. 60 01.A02.A80. 020	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In tegole di laterizio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (nove/81)	m ²	9,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 61 01.A02.A80. 030	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In tegole di cemento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (otto/46)	m ²	8,46
Nr. 62 01.A02.A80. 040	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In lose di pietra SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (undici/77)	m ²	11,77
Nr. 63 01.A02.A90. 005	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (quindici/02)	m ²	15,02
Nr. 64 01.A02.A90. 015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre. Della piccola orditura di tetti. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (sei/04)	m ²	6,04
Nr. 65 01.A02.A95. 010	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche Con struttura in legno e/o in ferro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (trentauno/40)	m ²	31,40
Nr. 66 01.A02.A95. 020	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche Con struttura in laterizio o pietra SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (trentacinque/33)	m ²	35,33
Nr. 67 01.A02.A95. 030	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche Con struttura in calcestruzzo armato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (sessantasette/28)	m ²	67,28
Nr. 68 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (otto/97)	m ²	8,97
Nr. 69 01.A02.B00. 020	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In cotto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (nove/25)	m ²	9,25
Nr. 70 01.A02.B00. 030	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In legno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (otto/13)	m ²	8,13
Nr. 71 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (dieci/09)	m ²	10,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 72 01.A02.B00. 050	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali. lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (sette/01)	m²	7,01
Nr. 73 01.A02.B00. 060	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali. lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (tre/93)	m²	3,93
Nr. 74 01.A02.B00. 070	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali. lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In moquette incollata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (due/14)	m²	2,14
Nr. 75 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (quattrocentotré/06)	m³	403,06
Nr. 76 01.A02.B20. 010	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non inferiori a m² 0,25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (seicentosette/73)	m³	607,73
Nr. 77 01.A02.B20. 015	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (ottocentonove/59)	m³	809,59
Nr. 78 01.A02.B20. 020	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (seicentoventisette/34)	m³	627,34
Nr. 79 01.A02.B20. 025	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (ottocentosettantanove/67)	m³	879,67
Nr. 80 01.A02.B20. 030	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (millecentotré/96)	m³	1'103,96
Nr. 81 01.A02.B20. 035	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (settecentonovantacinque/56)	m³	795,56
Nr. 82 01.A02.B20. 040	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m² 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (milleduecentosessantanove/38)	m³	1'269,38
Nr. 83 01.A02.B20. 045	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (milleseicentosessantaquattro/68)	m³	1'664,68
Nr. 84 01.A02.B30. 005	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (duecentosessanta/09)	m³	260,09
Nr. 85 01.A02.B40. 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie di almeno m² 0,50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (tredici/67)	m²	13,67
Nr. 86 01.A02.B50. 010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (otto/97)	m²	8,97
Nr. 87 01.A02.B50. 020	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In marmo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (venti/19)	m²	20,19
Nr. 88 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (cinque/84)	m²	5,84
Nr. 89 01.A02.B70. 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (nove/88)	m²	9,88
Nr. 90 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (uno/85)	kg	1,85
Nr. 91 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (undici/22)	m²	11,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 92 01.A02.C20. 005	Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (quattordici/08)	m ³	14,08
Nr. 93 01.A02.D00. 005	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m ² 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (quattordici/20)	m ²	14,20
Nr. 94 01.A02.D00. 010	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m ² 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (dodici/43)	m ²	12,43
Nr. 95 01.A02.D10. 005	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m ² 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (diciannove/73)	m ²	19,73
Nr. 96 01.A02.D10. 010	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m ² 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (diciotto/01)	m ²	18,01
Nr. 97 01.A02.G10. 010	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (uno/22)	m ³	1,22
Nr. 98 01.A02.G10. 020	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (due/08)	m ³	2,08
Nr. 99 01.A02.G10. 030	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (tre/59)	m ³	3,59
Nr. 100 01.A23.B00. 005	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (ventisei/76)	m	26,76
Nr. 101 01.A23.B00. 010	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a macchina SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (quattordici/51)	m	14,51
Nr. 102 14.P01.A10 010	Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dal Settore Tecnico del Comune interessato o dall'Autorità Competente, di: - PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura euro (undici/13)	m ²	11,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 103 an 1234)	<p>Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzintali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresa, la discesa dei materiali, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto in pubblica discarica a qualsiasi distanza, lo scarico in discarica autorizzata e gli oneri di smaltimento. Applicazione della voce per la rimozione del doppio strato di guaina impermeabilizzante.</p> <p>SpCap 1 - patrimonio comunale</p> <p>Cap 4 - demolizioni e rimozioni: lavori a misura</p> <p>euro (diciotto/78)</p>	m2	18,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura (Cap 5)		
Nr. 104 01.A05.A10. 015	Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette pure in mattoniposti a distanza non superiore a cm 75, compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi, ecc misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la sola deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m ² 2 Tramezzi in mattoni pieni dei quali quello esterno di cm 12 e quello interno di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (centoquattro/06)	m ²	104,06
Nr. 105 01.A05.A80. 005	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m ³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trecentosettanta/51)	m ³	370,51
Nr. 106 01.A05.A80. 025	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m ³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (duecentonovantacinque/47)	m ³	295,47
Nr. 107 01.A05.A80. 035	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trecentosettantanove/10)	m ³	379,10
Nr. 108 01.A05.A80. 055	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trecentoquattro/06)	m ³	304,06
Nr. 109 01.A05.A87. 005	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180., escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2., la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di cm 18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (cinquantauno/40)	m ²	51,40
Nr. 110 01.A05.A87. 010	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180., escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2., la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (quarantasette/01)	m ²	47,01
Nr. 111 01.A05.A87. 015	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180., escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2., la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di cm 22,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (sessantadue/87)	m ²	62,87
Nr. 112 01.A05.A87. 020	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180., escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2., la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di cm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (cinquantaotto/73)	m ²	58,73
Nr. 113 01.A05.A87. 025	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180., escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2., la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	cm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (cinquantaotto/48)	m²	58,48
Nr. 114 01.A05.A95. 005	Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco Dello spessore di cm 8 classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (quindici/57)	m²	15,57
Nr. 115 01.A05.A95. 010	Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco Dello spessore di cm 10, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 90 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (venti/45)	m²	20,45
Nr. 116 01.A05.A95. 015	Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco Dello spessore di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventitre/79)	m²	23,79
Nr. 117 01.A05.A96. 005	Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dellisolamento acustico secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw.la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 8, Rw = 45 db SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trentacinque/30)	m²	35,30
Nr. 118 01.A05.A96. 010	Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dellisolamento acustico secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw.la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 12, Rw = 47 db SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (quarantauno/79)	m²	41,79
Nr. 119 01.A05.A98. 005	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventiotto/27)	m²	28,27
Nr. 120 01.A05.A98. 010	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 R.E.I 180 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trentasei/48)	m²	36,48
Nr. 121 01.A05.B70. 005	Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti Spessore cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventiuno/18)	m²	21,18
Nr. 122 01.A05.B70. 010	Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti Spessore cm 20-25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trenta/68)	m²	30,68
Nr. 123 01.A05.B70. 015	Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti Spessore cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (cinquantadue/99)	m²	52,99
Nr. 124 01.A06.A10. 025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (quarantadue/73)	m²	42,73
Nr. 125 01.A06.A10. 035	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventiotto/34)	m²	28,34
Nr. 126 01.A06.A10. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (quarantacinque/66)	m²	45,66
Nr. 127 01.A06.A10. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventinove/52)	m²	29,52
Nr. 128 01.A06.A50. 005	Tramezzi interni o di controamponamento allepareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire Dello spessore di cm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventinove/62)	m²	29,62
Nr. 129 01.A06.A50. 010	Tramezzi interni o di controamponamento allepareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire Dello spessore di cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trentauno/67)	m²	31,67
Nr. 130 01.A06.A50. 015	Tramezzi interni o di controamponamento allepareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire Dello spessore di cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trentaquattro/99)	m²	34,99
Nr. 131 01.A06.A50. 020	Tramezzi interni o di controamponamento allepareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire Dello spessore di cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trentanove/38)	m²	39,38
Nr. 132 01.A06.B00. 005	Rivestimenti e paretine in tavelle piene o forate in laterizio, dello spessore fino a cm 3 eseguite con malta di cemento(ferro pagato a parte) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trentauno/56)	m²	31,56
Nr. 133 01.A09.L00. 005	Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (venticinque/38)	m²	25,38
Nr. 134 01.A18.C08. 005	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti In alluminio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (venticinque/82)	m²	25,82
Nr. 135 01.P09.C80.0 05	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3 con superficie liscia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (dieci/96)	m²	10,96
Nr. 136 01.P09.C80.0 10	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3 con superficie decorata di serie SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (dodici/82)	m²	12,82
Nr. 137 01.P09.C80.0 15	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3 a fori ciechi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (tredici/93)	m²	13,93
Nr. 138 01.P09.E26.0 05	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (trenta/85)	m²	30,85
Nr. 139 01.P09.E27.0 05	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (tre/70)	m²	3,70
Nr. 140 01.P09.E28.0 05	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (uno/44)	m	1,44
Nr. 141 01.P09.E28.0 10	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a doppio L SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (due/65)	m	2,65
Nr. 142 01.P09.E28.0 15	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di acciaio a L SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (zero/67)	m	0,67
Nr. 143 01.P09.E28.0 20	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di acciaio a doppio L SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 144 01.P09.E32.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventisei/96)	m²	26,96
Nr. 145 01.P09.E32.0 10	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 146 01.P09.E34.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (otto/75)	m²	8,75
Nr. 147 01.P09.E34.0 10	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (nove/57)	m²	9,57
Nr. 148 01.P09.E34.0 15	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (undici/90)	m²	11,90
Nr. 149 01.P09.E36.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventitre/47)	m²	23,47
Nr. 150 01.P09.E37.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, rivestiti da strato superficiale ad alta densità per accrescere la resistenza agli urti, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventisette/06)	m²	27,06
Nr. 151 01.P09.E38.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche con l'aggiunta di leganti ceramici, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (ventisei/34)	m²	26,34
Nr. 152 01.P09.E39.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettoni quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega in moduli di mm 600x600 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (venticinque/11)	m²	25,11
Nr. 153 01.P09.F20.0 05	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stuiti da due lastre esterne di gesso protetto interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo spessore totale di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (tredici/83)	m²	13,83
Nr. 154 01.P09.F20.0 10	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stuiti da due lastre esterne di gesso protetto interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo spessore totale di mm 72 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (quindici/79)	m²	15,79
Nr. 155 01.P09.F30.0 05	Pannelli per controtramezzamento di pareti perimetrali costituiti da due lastre esterne in gesso protetto interposte da strato termoisolante in polistirolo spessore di mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (cinque/30)	m²	5,30
Nr. 156 01.P09.F30.0 10	Pannelli per controtramezzamento di pareti perimetrali costituiti da due lastre esterne in gesso protetto interposte da strato termoisolante in polistirolo spess. mm 10 con foglio allumin.barriera - vapore SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (sette/10)	m²	7,10
Nr. 157 01.P09.G00. 005	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrico, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029 spessore mm20, densità 37 kg/m³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (quattro/33)	m²	4,33
Nr. 158 01.P09.G00. 010	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrico, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029 spessore mm25, densità 37 kg/m³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (cinque/41)	m²	5,41
Nr. 159 01.P09.G00. 015	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrico, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50; lambda= 0,029 spessore mm30, densità 35 kg/m³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 5 - murature, tramezzature, pareti in cartongesso, controsoffittature e compartimentazioni rei: lavori a misura euro (sei/50)	m²	6,50

COMMITTENTE:

[illegible]**COMMITTENTE:**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rinzaffi e intonaci: lavori a misura (Cap 6)		
Nr. 166 01.A10.A10. 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (diciotto/23)	m²	18,23
Nr. 167 01.A10.A10. 015	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (ventiquattro/11)	m²	24,11
Nr. 168 01.A10.A10. 025	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (ventinove/50)	m²	29,50
Nr. 169 01.A10.A20. 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (diciannove/28)	m²	19,28
Nr. 170 01.A10.A20. 015	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (ventiquattro/61)	m²	24,61
Nr. 171 01.A10.A20. 025	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (ventisette/76)	m²	27,76
Nr. 172 01.A10.A30. 005	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (ventitre/64)	m²	23,64
Nr. 173 01.A10.A30. 015	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (ventinove/29)	m²	29,29
Nr. 174 01.A10.A30. 025	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (trentaquattro/93)	m²	34,93
Nr. 175 01.A10.A70. 005	Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg 650 di cemento, m³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva,esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,5 circa e		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	per una superficie oltre i 200 m ² fino a 1000 m ² . SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (otto/18)	m ²	8,18
Nr. 176 01.A10.A80. 005	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (venti/88)	m ²	20,88
Nr. 177 01.A10.A85. 005	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (trentadue/79)	m ²	32,79
Nr. 178 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (tredici/01)	m ²	13,01
Nr. 179 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (sette/18)	m ²	7,18
Nr. 180 01.A10.B00. 065	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (undici/67)	m ²	11,67
Nr. 181 01.A10.B10. 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (sei/15)	m ²	6,15
Nr. 182 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (dieci/64)	m ²	10,64
Nr. 183 01.A10.B20. 005	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (nove/68)	m ²	9,68
Nr. 184 01.A10.B20. 065	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 6 - rinzaffi e intonaci: lavori a misura euro (quattordici/17)	m ²	14,17
	----- ----- ----- ----- -----		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	conglomerati cementizi: lavori a misura (Cap 7)		
Nr. 185 01.A03.G10. 005	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc. In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4 maglia cm 10x10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (quattro/25)	m ²	4,25
Nr. 186 01.A04.B05. 010	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (centosessantadue/71)	m ³	162,71
Nr. 187 01.A04.B05. 020	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ottantatre/44)	m ³	83,44
Nr. 188 01.A04.B12. 010	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (centosettanta/50)	m ³	170,50
Nr. 189 01.A04.B12. 020	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (novantauno/24)	m ³	91,24
Nr. 190 01.A04.B15. 010	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m ³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (cinquantanove/83)	m ³	59,83
Nr. 191 01.A04.B15. 020	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m ³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (sessantaquattro/39)	m ³	64,39
Nr. 192 01.A04.B15. 030	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m ³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (sessantaotto/96)	m ³	68,96
Nr. 193 01.A04.B15. 040	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m ³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (settantatre/52)	m ³	73,52
Nr. 194 01.A04.B15. 050	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 350 kg/m ³ SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (settantaotto/10)	m ³	78,10
Nr. 195 01.A04.C00. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (settantadue/74)	m ³	72,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 196 01.A04.C00. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture in elevazione non armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (novanta/60)	m³	90,60
Nr. 197 01.A04.C00. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (centootto/20)	m³	108,20
Nr. 198 01.A04.C03. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ventiuno/89)	m³	21,89
Nr. 199 01.A04.C03. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (sette/21)	m³	7,21
Nr. 200 01.A04.C03. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture in elevazione non armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ventiquattro/28)	m³	24,28
Nr. 201 01.A04.C03. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (trentauno/09)	m³	31,09
Nr. 202 01.A04.C03. 025	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture complesse od a sezioni ridotte SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (trentasette/87)	m³	37,87
Nr. 203 01.A04.C03. 030	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture precomprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (cinquantauno/49)	m³	51,49
Nr. 204 01.A04.C05. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture di fondazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (sessantaquattro/51)	m³	64,51
Nr. 205 01.A04.C05. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture in elevazione non armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (settantasette/85)	m³	77,85
Nr. 206 01.A04.C05. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (centoquattro/51)	m³	104,51
Nr. 207 01.A04.C05. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture complesse od a sezioni ridotte SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (centotrentauno/17)	m³	131,17
Nr. 208 01.A04.C20. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentatre/59)	m³	33,59
Nr. 209 01.A04.C20. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture in elevazione non armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (quarantatre/21)	m³	43,21
Nr. 210 01.A04.C20. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (cinquanta/40)	m³	50,40
Nr. 211 01.A04.C20. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (novantasei/38)	m³	96,38
Nr. 212 01.A04.C20. 025	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture precomprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (centotrentatre/81)	m³	133,81
Nr. 213 01.A04.C30. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (diciotto/72)	m³	18,72
Nr. 214 01.A04.C30. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture in elevazione non armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ventiuno/68)	m³	21,68
Nr. 215 01.A04.C30. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ventidue/86)	m³	22,86
Nr. 216 01.A04.C30. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (trentaquattro/29)	m³	34,29
Nr. 217 01.A04.C30. 025	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture precomprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (trentasette/54)	m³	37,54
Nr. 218 01.A04.C40. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ventiotto/56)	m³	28,56
Nr. 219 01.A04.C40. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in galleria SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (quarantauno/78)	m³	41,78
Nr. 220 01.A04.E00. 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (sette/57)	m³	7,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 221 01.A04.E00. 010	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo in strutture precomprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (dodici/95)	m³	12,95
Nr. 222 01.A04.E10. 005	Sollevamento e posa in opera di strutture di calcestruzzo cementizio complesse e a sezioni ridotte Capriate, capriatelle, strutture di tetto ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (duecentotrentaotto/44)	m³	238,44
Nr. 223 01.A04.F00. 015	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (uno/52)	kg	1,52
Nr. 224 01.A04.F50. 005	Acciaio per strutture in cemento armato precompresso, dato in opera, compresa la formazione dei cavi, il rivestimento con guaina in lamierino, gli ancoraggi terminali, la messa in tensione, l'iniezione ed ogni altro onere e magistero: In fili di qualunque diametro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (nove/07)	kg	9,07
Nr. 225 01.A04.F65. 005	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali e inclinate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (dodici/62)	m²	12,62
Nr. 226 01.A04.F70. 010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 227 01.A04.G00. 005	Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' di opera. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (millecinquecentoottantauno/83)	m³	1'581,83
Nr. 228 01.A04.G00. 010	Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ottocentonovantauno/01)	m³	891,01
Nr. 229 01.A04.H00. 005	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (cinquantasei/73)	m²	56,73
Nr. 230 01.A04.H00. 010	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (sessantadue/35)	m²	62,35
Nr. 231 01.A04.H10. 005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 7 - conglomerati cementizi: lavori a misura euro (ventiotto/25)	m²	28,25
	----- ----- -----		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
pavimenti e rivestimenti: lavori a misura (Cap 8)			
Nr. 232 01.A11.A10. 005	Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0,10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (ventiotto/46)	m³	28,46
Nr. 233 01.A11.A10. 010	Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0,10 Eseguito a mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (quarantacinque/10)	m³	45,10
Nr. 234 01.A11.A20. 005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (quarantaotto/96)	m³	48,96
Nr. 235 01.A11.A30. 005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (sessantatre/54)	m³	63,54
Nr. 236 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (tre/17)	m²	3,17
Nr. 237 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (tre/34)	m²	3,34
Nr. 238 01.A11.NB. A	'Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m 0,10 aumento del 50% (percentuale del 50) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 239 01.A11.NB. B	'Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m 0,20 aumenti del 300% (percentuale del 300) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 240 01.A12.A10. 005	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite Per superfici di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (dieci/58)	m²	10,58
Nr. 241 01.A12.A20. 005	Lisciatura dei piani di posa con materiale sol- fomagnesiaco Per superfici di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (sette/58)	m²	7,58
Nr. 242 01.A12.A30. 005	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (sette/58)	m²	7,58
Nr. 243 01.A12.A40. 005	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa Per superfici di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (otto/71)	m²	8,71
Nr. 244 01.A12.B50. 005	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Compresa la lucidatura a piombo SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (quarantasei/10)	m²	46,10
Nr. 245 01.A12.B50. 015	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la lucidatura a piombo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (trentasei/28)	m²	36,28
Nr. 246 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (cinque/94)	m	5,94
Nr. 247 01.A12.B70. 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (ventisei/34)	m²	26,34
Nr. 248 01.A12.B75. 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (ventiotto/02)	m²	28,02
Nr. 249 01.A12.E10. 005	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (quindici/19)	m²	15,19
Nr. 250 01.A12.E10. 010	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (ventiuno/45)	m²	21,45
Nr. 251 01.A12.E22. 005	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura Per pavimenti vinil-omogenei SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (tre/16)	m	3,16
Nr. 252 01.A12.E40. 005	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (cinque/63)	m	5,63
Nr. 253 01.A12.E40. 010	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (cinque/74)	m	5,74
Nr. 254 01.A12.E50. 005	Posa in opera di bordino in linoleum rigato, di qualunque spessore Per quantitativi di almeno m 0,50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 255 01.A12.E55. 005	Posa in opera di rivestimento per gradini In profilati di gomma SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (diciassette/53)	m	17,53
Nr. 256 01.A12.H20. 005	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (ottantadue/08)	m²	82,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 257 01.A28.A10. 005	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,30x0,60 per cellette ossario, in tutto analoghe a quelle già in uso al cimitero generale, compresa la provvista del marmo e la iscrizione regolamentare. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (ventinove/68)	cad	29,68
Nr. 258 01.A28.A10. 010	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,80x0,40 per cellette ossario chiuse di fianco in tutto analoghe a quelle già in uso al cimitero generale, compresa la iscrizione regolamentare SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (quarantadue/96)	cad	42,96
Nr. 259 01.A28.A10. 015	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,80x0,60 per loculi chiusi di fronte compresa liscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dellepigraphie commemorativa di non oltre 100 lettere aventi altezza da cm 3 a cm 4 analoghe a quelle dei posti quinquennal SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (sessantanove/21)	cad	69,21
Nr. 260 01.A28.A10. 018	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,80x0,80 per loculi chiusi di fronte compresa liscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dei dati anagrafici aventi altezza da cm 3 a cm 4 in carattere romano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (settanta/66)	cad	70,66
Nr. 261 01.P07.B10.0 05	Mattonelle in gres Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (undici/34)	m²	11,34
Nr. 262 01.P07.B20.0 05	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (nove/32)	m²	9,32
Nr. 263 01.P07.B20.0 15	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (sette/52)	m²	7,52
Nr. 264 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (ventiquattro/28)	m²	24,28
Nr. 265 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (nove/32)	m	9,32
Nr. 266 01.P14.P00.0 15	Fornitura di lettere e numeri in bronzo o in acciaio per la formazione di epigrafi su lapidi e cippi In acciaio - altezza cm 4.5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 267 01.P14.P00.0 20	Fornitura di lettere e numeri in bronzo o in acciaio per la formazione di epigrafi su lapidi e cippi In acciaio - altezza cm 3.5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 268 01.P18.B40.0 15	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (sessantaotto/14)	m²	68,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 269 04.P83.G10. 005	Posa lettere e numeri per diciture varie. Posa lettere di dim. 12x20 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (uno/20)	cad	1,20
Nr. 270 an 015)	FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA A BECCO DI CIVETTA COSTITUITO DA PIASTRELLE REALIZZATE CON PRODOTTO CERAMICO SMALTATO.NEL PRESENTE ARTICOLO E' COMPRESA LA POSA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI.DIMENSIONE BATTISCOPA: ALTEZZA FINO A CM. 10 - LUNGHEZZA PEZZI DA CM. 30 - SPESSORE NON INFERIORE A MM. 8.LA DITTA NELLA FORNITURA DEL BATTISCOPA DOVRA' EVIDENZIARE IL NUMERO DI PIASTRELLE PROVVISI DI "JOLLY" AL FINE DI EVITARE LA REALIZZAZIONE DEI MEDESIMI IN CANTIERE. LA DITTA PER PIASTRELLE PROVVISI DI "JOLLY" NON POTRA' VANTARE ALCUNA PRETESA ECONOMICA IN QUANTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PREZZO SI E' TENUTO CONTO DELLA LORO INCIDENZA NONCHE' DELLO SFRIDO DI POSA MATERIALE. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 8 - pavimenti e rivestimenti: lavori a misura euro (quattordici/28)	ml	14,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
pavimentazioni cortili: lavori a misura (Cap 9)			
Nr. 271 01.A21.A20. 015	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (cinque/99)	m³	5,99
Nr. 272 01.A21.A20. 030	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (ventiquattro/75)	m³	24,75
Nr. 273 01.A21.B70. 005	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (cinquantauno/50)	m²	51,50
Nr. 274 01.A21.B70. 010	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (quarantadue/46)	m²	42,46
Nr. 275 01.A21.B80. 005	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali In cubetti di porfido, di sienite o diorite SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (undici/88)	m²	11,88
Nr. 276 01.A21.C00. 005	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato Con emulsione bituminosa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (diciotto/60)	m²	18,60
Nr. 277 01.A22.A10. 005	Preparazione di pavimentazione esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e mezzo di opera In acciottolato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (due/06)	m²	2,06
Nr. 278 01.A23.B10. 005	Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e del materiale di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento m² 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) per la formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; - la rifilatura delle teste e dei fianchi; - la sigillatura; - gli interventi successivi necessari per eventuali riparazioni e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (ventidue/70)	m	22,70
Nr. 279 01.A23.B10. 010	Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e del materiale di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento m² 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) per la formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; - la rifilatura delle teste e dei fianchi; - la sigillatura; - gli interventi successivi necessari per eventuali riparazioni e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 280 01.A23.B10. 015	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (quindici/56) Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e del materiale di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento m ² 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; - la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli interventi successivi necessari per eventuali riparazioni e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 50x10 e con scavo eseguito a mano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (trentauno/80)	m	15,56
Nr. 281 01.A23.B50. 005	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiando in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (dodici/67)	m	12,67
Nr. 282 01.A23.B50. 010	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiando in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (diciannove/30)	m	19,30
Nr. 283 01.A23.B60. 005	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (dieci/66)	m	10,66
Nr. 284 01.A23.B60. 010	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (sedici/98)	m	16,98
Nr. 285 01.A23.B60. 025	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (venti/62)	m	20,62
Nr. 286 01.A23.B60. 030	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (venticinque/67)	m	25,67
Nr. 287 01.P03.B10.0 05	pisello lavato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura euro (diciotto/61)	m ³	18,61
Nr. 288 01.P05.B50.0 03	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (tre/55)	m	3,55
Nr. 289 01.P05.B50.0 05	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (quattro/60)	m	4,60
Nr. 290 01.P05.B50.0 10	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (sei/49)	m	6,49
Nr. 291 01.P05.B50.0 15	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-20x25(H)-kg/m 110 circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (sette/33)	m	7,33
Nr. 292 01.P05.B60.0 05	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (nove/27)	m	9,27
Nr. 293 01.P05.B60.0 10	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (sedici/27)	m	16,27
Nr. 294 01.P11.B42.0 05	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 4 colore grigio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (undici/30)	m²	11,30
Nr. 295 01.P11.B42.0 10	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (tredici/60)	m²	13,60
Nr. 296 01.P11.B42.0 15	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 4 colore bianco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (quattordici/30)	m²	14,30
Nr. 297 01.P11.B42.0 20	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 5-6 colore grigio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (undici/50)	m²	11,50
Nr. 298 01.P11.B42.0 25	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (tredici/80)	m²	13,80
Nr. 299 01.P11.B42.0 30	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 5-6 colore bianco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		
	euro (quattordici/70)	m²	14,70
Nr. 300 01.P11.B42.0 35	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 7-8 colore grigio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 9 - pavimentazioni cortili: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opere da vetraio :lavori a misura (Cap 10)		
Nr. 305 01.A15.A10. 005	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Trasparenti e sottili, normali e forti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sedici/44)	m ²	16,44
Nr. 306 01.A15.A10. 010	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (diciannove/96)	m ²	19,96
Nr. 307 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantauno/42)	m ²	41,42
Nr. 308 01.A15.A10. 020	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque tipo e spessore per lucernari SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ventisei/66)	m ²	26,66
Nr. 309 01.A15.A10. 025	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Cristalli trasparenti normali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentacinque/03)	m ²	35,03
Nr. 310 01.A15.A10. 030	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Cristalli temperati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentacinque/03)	m ²	35,03
Nr. 311 01.A15.A10. 035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentacinque/03)	m ²	35,03
Nr. 312 01.A15.A20. 005	Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sette/99)	m ²	7,99
Nr. 313 01.A15.A25. 005	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in polycarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di varie dimensioni su telai in ferro o legno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (otto/18)	m ²	8,18
Nr. 314 01.A15.A30. 005	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura Di qualunque tipo e dimensione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (tre/29)	m	3,29
Nr. 315 01.A15.B00. 005	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sette/89)	m ²	7,89
Nr. 316 01.A15.C00. 005	Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate Di qualsiasi spessore o tipo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinque/83)	m ²	5,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 317 01.A15.NB. A	Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri occorrenti sia inferiore a m² uno i prezzi dell'articolo A15.A10. aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 5 al m². SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinque/00)		5,00
Nr. 318 01.P08.B42.0 05	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentatre/91)	m²	33,91
Nr. 319 01.P08.B42.0 10	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquanta/85)	m²	50,85
Nr. 320 01.P08.B42.0 15	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantasette/08)	m²	67,08
Nr. 321 01.P08.B42.0 20	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ottantatre/83)	m²	83,83
Nr. 322 01.P08.B42.0 25	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cento/57)	m²	100,57
Nr. 323 01.P08.B42.0 30	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (centotrentacinque/20)	m²	135,20
Nr. 324 01.P08.B42.0 35	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 9,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (centocinquantanove/12)	m²	159,12
Nr. 325 01.P08.B42.0 40	Fornitura di lastra trasparente in polycarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (duecento/72)	m²	200,72
Nr. 326 01.P08.B43.0 05	Fornitura di profilati di giunzione in polycarbonato, per lastre trasparenti, compreso il taglio su misura Ad H O ad L SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (dodici/17)	m	12,17
Nr. 327 01.P08.E50.0 05	Fornitura di lastre alveolari trasparenti in polycarbonato di larghezza standard di m 2,10 per l'applicazione a serramenti interni ed esterni spessore mm 4 e lunghezza m 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantaquattro/72)	cad	44,72
Nr. 328 01.P08.E50.0 10	Fornitura di lastre alveolari trasparenti in polycarbonato di larghezza standard di m 2,10 per l'applicazione a serramenti interni ed esterni spessore mm 4 e lunghezza m 3.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantasette/08)	cad	67,08
Nr. 329 01.P20.A30. 005	Vetri trasparenti Sottili ex semplici SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sei/24)	m²	6,24
Nr. 330 01.P20.A30. 010	Vetri trasparenti Normali ex semidoppi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (dieci/54)	m²	10,54
Nr. 331 01.P20.A30. 015	Vetri trasparenti Forti ex doppi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (tredici/30)	m²	13,30
Nr. 332 01.P20.A60. 005	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 Normali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quattordici/52)	m²	14,52
Nr. 333 01.P20.A60. 010	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 Colorati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ventiotto/92)	m²	28,92
Nr. 334 01.P20.A70. 005	Vetri lisci per interni Legati in ottone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (centosei/57)	m²	106,57
Nr. 335 01.P20.A70. 010	Vetri lisci per interni Legati in piombo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (novantaquattro/29)	m²	94,29
Nr. 336 01.P20.A80. 005	Vetri cattedrali a disegno semplice, legati in piombo, per esterni Bianchi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (centoundici/65)	m²	111,65
Nr. 337 01.P20.A80. 010	Vetri cattedrali a disegno semplice, legati in piombo, per esterni Colorati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (centoventi/78)	m²	120,78
Nr. 338 01.P20.B00.0 05	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 3 + cristallo mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ventinove/74)	m²	29,74
Nr. 339 01.P20.B00.0 10	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 4 + cristallo mm 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentasette/55)	m²	37,55
Nr. 340 01.P20.B00.0 15	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + cristallo mm 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantaquattro/35)	m²	44,35
Nr. 341 01.P20.B00.0 16	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + cristallo mm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantauno/05)	m²	51,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 342 01.P20.B00.0 18	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + cristallo mm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantasei/74)	m ²	56,74
Nr. 343 01.P20.B00.0 35	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.38+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantasette/20)	m ²	67,20
Nr. 344 01.P20.B00.0 40	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (settantacinque/72)	m ²	75,72
Nr. 345 01.P20.B00.0 45	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.14+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ottantasei/48)	m ²	86,48
Nr. 346 01.P20.B00.0 50	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.52+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (novantasei/53)	m ²	96,53
Nr. 347 01.P20.B00.0 55	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ottantatre/74)	m ²	83,74
Nr. 348 01.P20.B00.0 60	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.14+4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (novantaquattro/49)	m ²	94,49
Nr. 349 01.P20.B00.0 65	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.52+4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (centodue/51)	m ²	102,51
Nr. 350 01.P20.B00.0 70	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 5+0.76+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ottantatre/74)	m ²	83,74
Nr. 351 01.P20.B00.0	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica $k=2.9$ cal/ora $m^2^{\circ}C$) complete di profilati		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
75	distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.14+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (novantaquattro/49)	m²	94,49
Nr. 352 01.P20.B00.0 80	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.52+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (centocinque/56)	m²	105,56
Nr. 353 01.P20.B00.0 85	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Cristallo mm 6 + vetro antisf. mm 5+0.76+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (novantauno/86)	m²	91,86
Nr. 354 01.P20.B00.0 90	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale Due lastre di cristallo antisf. mm 3+0.38+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ottantatre/03)	m²	83,03
Nr. 355 01.P20.B01.0 05	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Cristallo mm 3 + cristallo mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentauno/67)	m²	31,67
Nr. 356 01.P20.B01.0 10	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Cristallo mm 4 + cristallo mm 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentanove/48)	m²	39,48
Nr. 357 01.P20.B01.0 15	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Cristallo mm 5 + cristallo mm 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantasei/29)	m²	46,29
Nr. 358 01.P20.B01.0 16	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Cristallo mm 5 + cristallo mm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantadue/99)	m²	52,99
Nr. 359 01.P20.B01.0 18	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Cristallo mm 5 + cristallo mm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantaotto/67)	m²	58,67
Nr. 360 01.P20.B01.0 20	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Due cristalli temperati mm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantauno/62)	m²	61,62
Nr. 361 01.P20.B01.0	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
25	tra lastra e lastra Cristallo temperato mm 8 + cristallo mm 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (settanta/44)	m²	70,44
Nr. 362 01.P20.B01.0 30	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Cristallo mm 4+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessanta/70)	m²	60,70
Nr. 363 01.P20.B01.0 35	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Cristallo mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (settantadue/17)	m²	72,17
Nr. 364 01.P20.B01.0 45	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Due lastre cristallo antisf. da mm 3+film+mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ottantaquattro/35)	m²	84,35
Nr. 365 01.P20.B03.0 05	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+0.38+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quaranta/50)	m²	40,50
Nr. 366 01.P20.B03.0 05.B	VETRARE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE SPESSORE MM. 3+0.38+3 - STAMPATO C SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantanove/25)	mq	49,25
Nr. 367 01.P20.B03.0 10	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+0.76+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquanta/24)	m²	50,24
Nr. 368 01.P20.B03.0 15	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+1.14+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessanta/40)	m²	60,40
Nr. 369 01.P20.B03.0 20	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+1.52+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (settantauno/05)	m²	71,05
Nr. 370 01.P20.B03.0 25	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantasette/04)	m²	57,04
Nr. 371 01.P20.B03.0 25.B	VETRARE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE SPESSORE MM. 4+0.76+4 - STAMPATO C SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantatre/00)	mq	63,00
Nr. 372 01.P20.B03.0 30	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+1.14+4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantasette/10)	m²	67,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 373 01.P20.B03.0 35	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+1.52+4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (settantasette/75)	m²	77,75
Nr. 374 01.P20.B03.0 40	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 5+0.76+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantasette/04)	m²	57,04
Nr. 375 01.P20.B03.0 45	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 5+1.14+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantasette/10)	m²	67,10
Nr. 376 01.P20.B03.0 50	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 5+1.52+3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (settantasette/85)	m²	77,85
Nr. 377 01.P20.B03.0 55	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (sessantaotto/32)	m²	68,32
Nr. 378 01.P20.C10.0 05	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 4-6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (uno/31)	m	1,31
Nr. 379 01.P20.C10.0 10	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (due/65)	m	2,65
Nr. 380 01.P20.C10.0 15	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinque/67)	m	5,67
Nr. 381 01.P20.C20.0 05	Molatura a filo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 4-6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (zero/97)	m	0,97
Nr. 382 01.P20.C20.0 10	Molatura a filo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 8-10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (uno/93)	m	1,93
Nr. 383 01.P20.C20.0 15	Molatura a filo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (tre/84)	m	3,84
Nr. 384 01.P20.E00.0 05	Vetro per oblo' antincendio con resistenza 90' Delle dimensioni di cm 30x40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantasette/75)	cad	57,75
Nr. 385 01.P20.E00.0 10	Vetro per oblo' antincendio con resistenza 90' Per dimensioni superiori SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (duecentoquarantacinque/63)	m²	245,63
Nr. 386 01.P20.F00.0 05	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrare per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Non riflettente SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (ventiquattro/76)	m²	24,76
Nr. 387 01.P20.F00.0 10	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Riflettente a specchio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentadue/48)	m²	32,48
Nr. 388 01.P20.F00.0 15	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Riflettente a specchio e antigraffio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quaranta/30)	m²	40,30
Nr. 389 01.P20.F00.0 20	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Riflettente-specchio-antigraffio-estate inverno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quaranta/30)	m²	40,30
Nr. 390 01.P20.F00.0 25	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Riflettente non a specchio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantasei/39)	m²	46,39
Nr. 391 01.P20.F00.0 30	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Trasparente antisfondamento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (trentaquattro/72)	m²	34,72
Nr. 392 an 001)	FORNITURA DI SPECCHIO DI SICUREZZA TIPO MIROX SAFE, SPESSORE MM SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantacinque/39)	m2	45,39
Nr. 393 an 002)	fornitura e posa di chiudi porta MAB a pavimento con scatola da incasso e piastra acciaio inox per porte cristallo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (duecentoventiquattro/66)	cad.	224,66
Nr. 394 an 003)	Fornitura e posa di fermavetro a scatto in ferro zincato con lati dim. Sino a mm 12 caduno compreso tagli, viti, silicone e qualsiasi altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (due/35)	ml	2,35
Nr. 395 an 004)	fornitura e posa di cerniera in lega collio A61 - A62 con piastra avvitata compreso copertine in alluminio anodizzato per porte cristallo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (quarantanove/06)	cad.	49,06
Nr. 396 an 005)	FORNITURA E POSA DI FERMAVETRO ANGOLARE IN LEGNO CON SUPERFICIE ESTERNA ARROTONDATA CON LATI DIM SINO A MM 14 CADAUNO COMPRESO TAGLI A 45° CHIODI, COLLA, SILICONE E QUALSIASI ALTRO OCCORRA PER ESEGUIRE IL LAVORO A REGOLA D'ARTE SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (due/56)	ml	2,56
Nr. 397 an 006)	fornitura e posa di attacco sopraluce a muro in lega A 64 con piastrina avvitata compreso copertine in alluminio anodizzato per vetrate in cristallo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 10 - opere da vetraio :lavori a misura euro (cinquantasei/81)	cad.	56,81
Nr. 398	fornitura e posa di attacco sopraluce a vetro in lega collio A 75 - A 76 con piastrina avvitata compreso copertine in		

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opere da falegname: lavori a misura (Cap 11)		
Nr. 403 01.A17.A10. 010	Legnami in travi grossolanamente riquadrati, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice rosso nostrale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentosettantanove/47)	m ³	879,47
Nr. 404 01.A17.A10. 015	Legnami in travi grossolanamente riquadrati, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In pino od abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentosedici/95)	m ³	816,95
Nr. 405 01.A17.A20. 005	Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa In larice rosso nostrale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentosettantanove/47)	m ³	879,47
Nr. 406 01.A17.A20. 010	Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa In pino od abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentosedici/95)	m ³	816,95
Nr. 407 01.A17.A30. 005	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice d'America o pich - pine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milleseicentonovanta/57)	m ³	1'690,57
Nr. 408 01.A17.A30. 010	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice del Tirolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milleduecentonovanta/04)	m ³	1'290,04
Nr. 409 01.A17.A30. 015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (millecentouno/01)	m ³	1'101,01
Nr. 410 01.A17.A30. 020	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In pino di Svezia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milletrecentotrentatre/66)	m ³	1'333,66
Nr. 411 01.A17.A30. 025	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In pioppo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milletrentaquattro/77)	m ³	1'034,77
Nr. 412 01.A17.A30. 030	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (millecinquecentootto/80)	m ³	1'508,80
Nr. 413 01.A17.A30. 035	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In douglas fir SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilacentonovantaotto/85)	m ³	2'198,85
Nr. 414 01.A17.A40. 005	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanziali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc. In larice d'America e per quantitativi superiori a m ³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemilaventiotto/92)	m³	2'028,92
Nr. 415 01.A17.A40. 010	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In larice del Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milleseicentoventiotto/39)	m³	1'628,39
Nr. 416 01.A17.A40. 015	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In abete e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (millequattrocentotrentanove/37)	m³	1'439,37
Nr. 417 01.A17.A40. 020	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In pino e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milleseicentosettantadue/02)	m³	1'672,02
Nr. 418 01.A17.A40. 025	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In pioppo e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milletrecentosettantatre/13)	m³	1'373,13
Nr. 419 01.A17.A40. 030	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In castagno e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milleottocentoquarantasette/16)	m³	1'847,16
Nr. 420 01.A17.A40. 035	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In noce d'Africa e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemiladuecentoottantadue/74)	m³	2'282,74
Nr. 421 01.A17.A40. 040	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In douglas fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilacinquecentotrentasette/21)	m³	2'537,21
Nr. 422 01.A17.A40. 045	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In faggio evaporato e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (millenovecentodiciotto/42)	m³	1'918,42
Nr. 423 01.A17.A40. 050	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In larice d'America e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilanovecentoottantasei/59)	m³	2'986,59
Nr. 424 01.A17.A40. 055	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In larice del Tirolo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilacinquecentoottantasei/06)	m³	2'586,06
Nr. 425 01.A17.A40.	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In abete e per		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
060	quantitativi inferiori a m³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilatrecentonovantasette/04)	m³	2'397,04
Nr. 426 01.A17.A40. 065	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In pino e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilaseicentoventinove/69)	m³	2'629,69
Nr. 427 01.A17.A40. 070	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In pioppo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilatrecentotrenta/80)	m³	2'330,80
Nr. 428 01.A17.A40. 075	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In castagno e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilaottocentoquattro/83)	m³	2'804,83
Nr. 429 01.A17.A40. 080	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In noce d'Africa e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (tremiladuecentoquaranta/41)	m³	3'240,41
Nr. 430 01.A17.A40. 085	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In douglas fir e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (tremilaquattrocentonovantaquattro/88)	m³	3'494,88
Nr. 431 01.A17.A40. 090	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In faggio evaporato e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilaottocentosettantasei/09)	m³	2'876,09
Nr. 432 01.A17.A50. 010	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seimilatrecentosessantasette/80)	m³	6'367,80
Nr. 433 01.A17.A50. 015	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquemilanovecentosessantasette/27)	m³	5'967,27
Nr. 434 01.A17.A50. 020	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In abete e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquemilasettecentosettantaotto/25)	m³	5'778,25
Nr. 435 01.A17.A50. 025	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In pino e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seimiladieci/90)	m³	6'010,90
Nr. 436 01.A17.A50. 030	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In pioppo e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquemilasettecentododici/01)	m³	5'712,01
Nr. 437 01.A17.A60. 005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentosestantacinque/07)	m³	675,07
Nr. 438 01.A17.A60. 007	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (millecinquantatre/50)	m³	1'053,50
Nr. 439 01.A17.A60. 010	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per cornici, chianbrane isolate e simili e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentosessantasette/90)	m³	767,90
Nr. 440 01.A17.A60. 015	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per cornici, chianbrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (millecentosestantacinque/46)	m³	1'175,46
Nr. 441 01.A17.A70. 005	Posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa Compreso il nolo di gru a torre SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoquindici/21)	m³	415,21
Nr. 442 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quarantauno/67)	m²	41,67
Nr. 443 01.A17.B00. 005	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centotrentasei/95)	m²	136,95
Nr. 444 01.A17.B00. 010	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquantanove/95)	m²	159,95
Nr. 445 01.A17.B00. 015	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantadue/97)	m²	182,97
Nr. 446 01.A17.B00. 020	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosei/14)	m²	206,14
Nr. 447 01.A17.B00. 025	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventinove/08)	m²	229,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 448 01.A17.B00. 030	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantadue/12)	m²	252,12
Nr. 449 01.A17.B00. 035	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantacinque/01)	m²	275,01
Nr. 450 01.A17.B00. 040	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantaotto/12)	m²	298,12
Nr. 451 01.A17.B00. 045	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventiuno/27)	m²	321,27
Nr. 452 01.A17.B00. 050	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantaquattro/17)	m²	344,17
Nr. 453 01.A17.B00. 055	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantasette/14)	m²	367,14
Nr. 454 01.A17.B00. 060	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoventiuno/57)	m²	121,57
Nr. 455 01.A17.B00. 065	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoquarantadue/00)	m²	142,00
Nr. 456 01.A17.B00. 070	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantadue/46)	m²	162,46
Nr. 457 01.A17.B00. 075	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantatre/07)	m²	183,07
Nr. 458 01.A17.B00. 080	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotre/45)	m²	203,45
Nr. 459 01.A17.B00. 085	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventitre/93)	m²	223,93
Nr. 460 01.A17.B00. 090	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantaquattro/26)	m²	244,26
Nr. 461 01.A17.B00. 095	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantaquattro/81)	m²	264,81
Nr. 462 01.A17.B00. 100	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantacinque/38)	m²	285,38
Nr. 463 01.A17.B00. 105	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinque/72)	m²	305,72
Nr. 464 01.A17.B00. 110	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventisei/13)	m²	326,13
Nr. 465 01.A17.B00. 115	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoventisette/64)	m²	127,64
Nr. 466 01.A17.B00. 120	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoquarantanove/09)	m²	149,09
Nr. 467 01.A17.B00. 125	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosettanta/55)	m²	170,55
Nr. 468 01.A17.B00. 130	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovantadue/17)	m²	192,17
Nr. 469	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.B00. 135	modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotredici/57)	m²	213,57
Nr. 470 01.A17.B00. 140	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentacinque/05)	m²	235,05
Nr. 471 01.A17.B00. 145	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantasei/29)	m²	256,29
Nr. 472 01.A17.B00. 150	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantasette/96)	m²	277,96
Nr. 473 01.A17.B00. 155	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantanove/54)	m²	299,54
Nr. 474 01.A17.B00. 160	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventi/89)	m²	320,89
Nr. 475 01.A17.B00. 165	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantadue/31)	m²	342,31
Nr. 476 01.A17.B00. 280	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoventisei/50)	m²	126,50
Nr. 477 01.A17.B00. 285	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoquarantasette/76)	m²	147,76
Nr. 478 01.A17.B00. 290	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantanove/04)	m²	169,04
Nr. 479 01.A17.B00. 295	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centonovanta/46)	m²	190,46
Nr. 480 01.A17.B00. 300	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoundici/67)	m²	211,67
Nr. 481 01.A17.B00. 305	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentadue/96)	m²	232,96
Nr. 482 01.A17.B00. 310	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantaquattro/12)	m²	254,12
Nr. 483 01.A17.B00. 315	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantacinque/49)	m²	275,49
Nr. 484 01.A17.B00. 320	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantasei/88)	m²	296,88
Nr. 485 01.A17.B00. 325	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodiciotto/05)	m²	318,05
Nr. 486 01.A17.B00. 330	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentanove/28)	m²	339,28
Nr. 487 01.A17.B00. 390	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoquarantatre/57)	m²	143,57
Nr. 488 01.A17.B00. 395	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantasette/67)	m²	167,67
Nr. 489 01.A17.B00. 400	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovantauno/79)	m²	191,79
Nr. 490 01.A17.B00.	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
405	compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosedici/07)	m²	216,07
Nr. 491 01.A17.B00. 410	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquaranta/12)	m²	240,12
Nr. 492 01.A17.B00. 415	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantaquattro/26)	m²	264,26
Nr. 493 01.A17.B00. 420	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantaotto/26)	m²	288,26
Nr. 494 01.A17.B00. 425	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentododici/48)	m²	312,48
Nr. 495 01.A17.B00. 430	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentasei/72)	m²	336,72
Nr. 496 01.A17.B00. 435	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessanta/72)	m²	360,72
Nr. 497 01.A17.B00. 440	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoottantaquattro/80)	m²	384,80
Nr. 498 01.A17.B00. 445	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquanta/20)	m²	150,20
Nr. 499 01.A17.B00. 450	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosettantacinque/41)	m²	175,41
Nr. 500 01.A17.B00. 455	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecento/65)	m²	200,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 501 01.A17.B00. 460	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventisei/03)	m²	226,03
Nr. 502 01.A17.B00. 465	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantauno/19)	m²	251,19
Nr. 503 01.A17.B00. 470	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantasei/43)	m²	276,43
Nr. 504 01.A17.B00. 475	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentouno/54)	m²	301,54
Nr. 505 01.A17.B00. 480	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventisei/86)	m²	326,86
Nr. 506 01.A17.B00. 485	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquanta due/20)	m²	352,20
Nr. 507 01.A17.B00. 490	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosettantasette/33)	m²	377,33
Nr. 508 01.A17.B00. 495	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentodue/50)	m²	402,50
Nr. 509 01.A17.B00. 500	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoquarantauno/69)	m²	141,69
Nr. 510 01.A17.B00. 505	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantacinque/48)	m²	165,48
Nr. 511 01.A17.B00. 510	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 40		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantanove/30)	m²	189,30
Nr. 512 01.A17.B00. 515	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotredici/25)	m²	213,25
Nr. 513 01.A17.B00. 520	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentasei/99)	m²	236,99
Nr. 514 01.A17.B00. 525	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessanta/82)	m²	260,82
Nr. 515 01.A17.B00. 530	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantaquattro/50)	m²	284,50
Nr. 516 01.A17.B00. 535	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentootto/40)	m²	308,40
Nr. 517 01.A17.B00. 540	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentadue/33)	m²	332,33
Nr. 518 01.A17.B00. 545	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantasei/02)	m²	356,02
Nr. 519 01.A17.B00. 550	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoseffantanove/79)	m²	379,79
Nr. 520 01.A17.B10. 005	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoseffantatre/91)	m²	173,91
Nr. 521 01.A17.B10. 010	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 522 01.A17.B10. 015	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentouno/04)	m²	201,04
Nr. 523 01.A17.B10. 020	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America,dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventiotto/18)	m²	228,18
Nr. 524 01.A17.B10. 025	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantacinque/27)	m²	255,27
Nr. 525 01.A17.B10. 030	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantadue/43)	m²	282,43
Nr. 526 01.A17.B10. 035	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonove/36)	m²	309,36
Nr. 527 01.A17.B10. 040	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantatre/84)	m²	363,84
Nr. 528 01.A17.B10. 045	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonovanta/95)	m²	390,95
Nr. 529 01.A17.B10. 050	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentodiciotto/10)	m²	418,10
Nr. 530 01.A17.B10. 055	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoquarantacinque/22)	m²	445,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 531 01.A17.B10. 060	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquanta/84)	m²	150,84
Nr. 532 01.A17.B10. 065	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosettantacinque/41)	m²	175,41
Nr. 533 01.A17.B10. 070	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovantanove/99)	m²	199,99
Nr. 534 01.A17.B10. 075	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventiquattro/52)	m²	224,52
Nr. 535 01.A17.B10. 080	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantanove/12)	m²	249,12
Nr. 536 01.A17.B10. 085	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantatre/71)	m²	273,71
Nr. 537 01.A17.B10. 090	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantaotto/25)	m²	298,25
Nr. 538 01.A17.B10. 095	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventidue/82)	m²	322,82
Nr. 539 01.A17.B10. 100	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantasette/37)	m²	347,37
Nr. 540 01.A17.B10. 105	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosettantauno/96)	m²	371,96
Nr. 541 01.A17.B10. 110	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonovantasei/52)	m²	396,52
Nr. 542 01.A17.B10. 115	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquantanove/94)	m²	159,94
Nr. 543 01.A17.B10. 120	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantacinque/53)	m²	185,53
Nr. 544 01.A17.B10. 125	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 40. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoundici/11)	m²	211,11
Nr. 545 01.A17.B10. 130	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentasei/65)	m²	236,65
Nr. 546 01.A17.B10. 135	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantadue/27)	m²	262,27
Nr. 547 01.A17.B10. 140	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantasette/87)	m²	287,87
Nr. 548 01.A17.B10. 145	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotredici/42)	m²	313,42
Nr. 549 01.A17.B10. 150	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentanove/00)	m²	339,00
Nr. 550 01.A17.B10. 155	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantaquattro/57)	m²	364,57
Nr. 551 01.A17.B10. 160	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonovanta/17)	m²	390,17
Nr. 552	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.B10. 165	battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoquindici/73)	m²	415,73
Nr. 553 01.A17.B10. 280	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquantaotto/23)	m²	158,23
Nr. 554 01.A17.B10. 285	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantatre/63)	m²	183,63
Nr. 555 01.A17.B10. 290	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonove/02)	m²	209,02
Nr. 556 01.A17.B10. 295	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentaquattro/38)	m²	234,38
Nr. 557 01.A17.B10. 300	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantanove/80)	m²	259,80
Nr. 558 01.A17.B10. 305	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantacinque/21)	m²	285,21
Nr. 559 01.A17.B10. 310	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodieci/58)	m²	310,58
Nr. 560 01.A17.B10. 315	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentacinque/97)	m²	335,97
Nr. 561 01.A17.B10. 320	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 70		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantauno/34)	m ²	361,34
Nr. 562 01.A17.B10. 325	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoottantasei/75)	m ²	386,75
Nr. 563 01.A17.B10. 330	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentododici/13)	m ²	412,13
Nr. 564 01.A17.B10. 390	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantatre/84)	m ²	183,84
Nr. 565 01.A17.B10. 395	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentododici/08)	m ²	212,08
Nr. 566 01.A17.B10. 400	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquaranta/32)	m ²	240,32
Nr. 567 01.A17.B10. 405	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantaotto/53)	m ²	268,53
Nr. 568 01.A17.B10. 410	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantasei/79)	m ²	296,79
Nr. 569 01.A17.B10. 415	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventicinque/04)	m ²	325,04
Nr. 570 01.A17.B10. 420	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquante/25)	m ²	353,25
Nr. 571 01.A17.B10. 425	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trecentoottauno/49)	m²	381,49
Nr. 572 01.A17.B10. 430	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentonove/71)	m²	409,71
Nr. 573 01.A17.B10. 435	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentotrentasette/96)	m²	437,96
Nr. 574 01.A17.B10. 440	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In noce d'Africa dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentosessantasei/19)	m²	466,19
Nr. 575 01.A17.B10. 445	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovantatre/80)	m²	193,80
Nr. 576 01.A17.B10. 450	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventitre/14)	m²	223,14
Nr. 577 01.A17.B10. 455	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantadue/49)	m²	252,49
Nr. 578 01.A17.B10. 460	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottauno/80)	m²	281,80
Nr. 579 01.A17.B10. 465	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoundici/17)	m²	311,17
Nr. 580 01.A17.B10. 470	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquaranta/53)	m²	340,53
Nr. 581 01.A17.B10. 475	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantanove/85)	m²	369,85
Nr. 582 01.A17.B10.	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
480	cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonovantanove/19)	m²	399,19
Nr. 583 01.A17.B10. 485	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoventiotto/51)	m²	428,51
Nr. 584 01.A17.B10. 490	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentocinquantasette/87)	m²	457,87
Nr. 585 01.A17.B10. 495	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In douglas fir dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoottantasette/21)	m²	487,21
Nr. 586 01.A17.B10. 500	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantauno/02)	m²	181,02
Nr. 587 01.A17.B10. 505	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentootto/95)	m²	208,95
Nr. 588 01.A17.B10. 510	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentasei/88)	m²	236,88
Nr. 589 01.A17.B10. 515	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantaquattro/76)	m²	264,76
Nr. 590 01.A17.B10. 520	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantadue/71)	m²	292,71
Nr. 591 01.A17.B10. 525	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventi/66)	m²	320,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 592 01.A17.B10. 530	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantaotto/55)	m²	348,55
Nr. 593 01.A17.B10. 535	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosettantasei/48)	m²	376,48
Nr. 594 01.A17.B10. 540	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoquattro/39)	m²	404,39
Nr. 595 01.A17.B10. 545	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentotrentadue/32)	m²	432,32
Nr. 596 01.A17.B10. 550	Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, munite di wasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentosessanta/23)	m²	460,23
Nr. 597 01.A17.B20. 005	Serramenti a bilico orizzontale o verticale, per finestre e porte balconi di qualunque dimensione composte di due telai accoppiati con vetri semi - doppi con allegata nell'interno una tenda metallica alla veneziana regolabile, completi a frizione per bloccaggio, apparecchi di chiusura e manovra, controtelaio in legno abete, richiusurae manovra, compresi la verniciatura speciale e i vetri In pino di Svezia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentonovantatre/36)	m²	793,36
Nr. 598 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trentacinque/57)	m²	35,57
Nr. 599 01.A17.B40. 005	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore d mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottanta/11)	m²	180,11
Nr. 600 01.A17.B40. 010	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore d mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosette/18)	m²	207,18
Nr. 601 01.A17.B40. 015	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore d mm 40		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 602 01.A17.B40. 020	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentaquattro/26) Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantauno/42)	m²	234,26
Nr. 603 01.A17.B40. 025	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovanta/03)	m²	261,42
Nr. 604 01.A17.B40. 030	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquindici/56)	m²	290,03
Nr. 605 01.A17.B40. 035	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantadue/48)	m²	315,56
Nr. 606 01.A17.B40. 040	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantaquattro/44)	m²	342,48
Nr. 607 01.A17.B40. 045	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantanove/77)	m²	164,44
Nr. 608 01.A17.B40. 050	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquindici/10)	m²	189,77
Nr. 609 01.A17.B40. 055	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquaranta/52)	m²	215,10
Nr. 610 01.A17.B40. 060	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura	m²	240,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 611 01.A17.B40. 065	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantasette/39)	m²	267,39
Nr. 612 01.A17.B40. 070	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantauno/17)	m²	291,17
Nr. 613 01.A17.B40. 075	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosedici/36)	m²	316,36
Nr. 614 01.A17.B40. 080	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquantesette/04)	m²	157,04
Nr. 615 01.A17.B40. 085	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantauno/55)	m²	181,55
Nr. 616 01.A17.B40. 090	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosei/06)	m²	206,06
Nr. 617 01.A17.B40. 095	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantesi/72)	m²	230,66
Nr. 618 01.A17.B40. 100	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrenta/66)	m²	256,72
Nr. 619 01.A17.B40. 105	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantanove/68)	m²	279,68
Nr. 620 01.A17.B40. 110	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquattro/03)	m²	304,03
	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantasei/14)	m²	166,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 621 01.A17.B40. 115	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovantauno/67)	m²	191,67
Nr. 622 01.A17.B40. 120	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentodiciassette/19)	m²	217,19
Nr. 623 01.A17.B40. 125	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantadue/80)	m²	242,80
Nr. 624 01.A17.B40. 130	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantanove/87)	m²	269,87
Nr. 625 01.A17.B40. 135	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantatre/83)	m²	293,83
Nr. 626 01.A17.B40. 140	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodiciannove/20)	m²	319,20
Nr. 627 01.A17.B40. 145	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquantaquattro/46)	m²	154,46
Nr. 628 01.A17.B40. 150	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosettantaotto/67)	m²	178,67
Nr. 629 01.A17.B40. 155	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentodue/89)	m²	202,89
Nr. 630 01.A17.B40. 160	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventisette/21)	m²	227,21
Nr. 631 01.A17.B40. 165	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantadue/96)	m²	252,96
Nr. 632 01.A17.B40. 170	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantacinque/64)	m²	275,64
Nr. 633 01.A17.B40. 175	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantanove/71)	m²	299,71
Nr. 634 01.A17.B40. 250	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovanta/04)	m²	190,04
Nr. 635 01.A17.B40. 255	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentodiciotto/22)	m²	218,22
Nr. 636 01.A17.B40. 260	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantasei/40)	m²	246,40
Nr. 637 01.A17.B40. 265	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantaquattro/67)	m²	274,67
Nr. 638 01.A17.B40. 270	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquattro/70)	m²	304,70
Nr. 639 01.A17.B40. 275	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentauno/01)	m²	331,01
Nr. 640 01.A17.B40. 280	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantanove/03)	m²	359,03
Nr. 641	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.B40. 285	specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecento/00)	m²	200,00
Nr. 642 01.A17.B40. 290	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventinove/28)	m²	229,28
Nr. 643 01.A17.B40. 295	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantaotto/57)	m²	258,57
Nr. 644 01.A17.B40. 300	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantasette/94)	m²	287,94
Nr. 645 01.A17.B40. 305	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodiciotto/77)	m²	318,77
Nr. 646 01.A17.B40. 310	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantasei/50)	m²	346,50
Nr. 647 01.A17.B40. 315	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoseffantacinque/63)	m²	375,63
Nr. 648 01.A17.B40. 320	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore d mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantasette/22)	m²	187,22
Nr. 649 01.A17.B40. 325	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore d mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquindici/09)	m²	215,09
Nr. 650 01.A17.B40. 330	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore d		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantadue/96)	m²	242,96
Nr. 651 01.A17.B40. 335	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore d mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettanta/90)	m²	270,90
Nr. 652 01.A17.B40. 340	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore d mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecento/31)	m²	300,31
Nr. 653 01.A17.B40. 345	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore d mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventisei/62)	m²	326,62
Nr. 654 01.A17.B40. 350	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore d mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantaquattro/33)	m²	354,33
Nr. 655 01.A17.B50. 005	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinque/02)	m²	205,02
Nr. 656 01.A17.B50. 010	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentacinque/41)	m²	235,41
Nr. 657 01.A17.B50. 015	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantacinque/80)	m²	265,80
Nr. 658 01.A17.B50. 020	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantacinque/96)	m²	295,96
Nr. 659 01.A17.B50. 025	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventisei/59)	m²	326,59
Nr. 660 01.A17.B50. 030	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantesette/00)	m²	357,00
Nr. 661 01.A17.B50. 035	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoottantesette/36)	m²	387,36
Nr. 662 01.A17.B50. 040	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantesette/61)	m²	187,61
Nr. 663 01.A17.B50. 045	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosedici/26)	m²	216,26
Nr. 664 01.A17.B50. 050	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantaquattro/91)	m²	244,91
Nr. 665 01.A17.B50. 055	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantatre/52)	m²	273,52
Nr. 666 01.A17.B50. 060	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecento/83)	m²	300,83
Nr. 667 01.A17.B50. 065	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrenta/87)	m²	330,87
Nr. 668 01.A17.B50. 070	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantanove/49)	m²	359,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 669 01.A17.B50. 075	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquantesette/30)	m²	157,30
Nr. 670 01.A17.B50. 080	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosette/22)	m²	207,22
Nr. 671 01.A17.B50. 085	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentacinque/05)	m²	235,05
Nr. 672 01.A17.B50. 090	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantadue/84)	m²	262,84
Nr. 673 01.A17.B50. 095	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovanta/70)	m²	290,70
Nr. 674 01.A17.B50. 100	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodiciotto/54)	m²	318,54
Nr. 675 01.A17.B50. 105	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In abete, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantasei/34)	m²	346,34
Nr. 676 01.A17.B50. 110	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoottantanove/51)	m²	189,51
Nr. 677 01.A17.B50. 115	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentodiciotto/35)	m²	218,35
Nr. 678	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.B50. 120	chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantasette/18)	m²	247,18
Nr. 679 01.A17.B50. 125	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantasei/00)	m²	276,00
Nr. 680 01.A17.B50. 130	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquattro/86)	m²	304,86
Nr. 681 01.A17.B50. 135	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentatre/72)	m²	333,72
Nr. 682 01.A17.B50. 140	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantadue/52)	m²	362,52
Nr. 683 01.A17.B50. 145	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosettantasei/51)	m²	176,51
Nr. 684 01.A17.B50. 150	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquattro/05)	m²	204,05
Nr. 685 01.A17.B50. 155	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentotrentauno/60)	m²	231,60
Nr. 686 01.A17.B50. 160	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantanove/09)	m²	259,09
Nr. 687 01.A17.B50. 165	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantasei/66)	m ²	286,66
Nr. 688 01.A17.B50. 170	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquattordici/23)	m ²	314,23
Nr. 689 01.A17.B50. 175	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pioppo, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantauno/74)	m ²	341,74
Nr. 690 01.A17.B50. 250	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosedici/06)	m ²	216,06
Nr. 691 01.A17.B50. 255	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantasette/56)	m ²	247,56
Nr. 692 01.A17.B50. 260	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantanove/05)	m ²	279,05
Nr. 693 01.A17.B50. 265	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodieci/51)	m ²	310,51
Nr. 694 01.A17.B50. 270	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantadue/04)	m ²	342,04
Nr. 695 01.A17.B50. 275	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosettantatre/55)	m ²	373,55
Nr. 696 01.A17.B50. 280	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentocinque/01)	m²	405,01
Nr. 697 01.A17.B50. 285	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventisette/12)	m²	227,12
Nr. 698 01.A17.B50. 290	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantanove/72)	m²	259,72
Nr. 699 01.A17.B50. 295	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantadue/33)	m²	292,33
Nr. 700 01.A17.B50. 300	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventiquattro/90)	m²	324,90
Nr. 701 01.A17.B50. 305	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantasette/52)	m²	357,52
Nr. 702 01.A17.B50. 310	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonovanta/15)	m²	390,15
Nr. 703 01.A17.B50. 315	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoventidue/71)	m²	422,71
Nr. 704 01.A17.B50. 320	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentododici/93)	m²	212,93
Nr. 705 01.A17.B50. 325	Porte interne, munite di sopra luce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoquarantaquattro/11)	m²	244,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 706 01.A17.B50. 330	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantacinque/29)	m ²	275,29
Nr. 707 01.A17.B50. 335	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosei/44)	m ²	306,44
Nr. 708 01.A17.B50. 340	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentasette/65)	m ²	337,65
Nr. 709 01.A17.B50. 345	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantaotto/85)	m ²	368,85
Nr. 710 01.A17.B50. 350	Porte interne, munite di sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocento/00)	m ²	400,00
Nr. 711 01.A17.B60. 005	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (mm 4+4) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantadue/55)	m ²	252,55
Nr. 712 01.A17.B60. 010	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 38, di cui mm 30 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantatre/48)	m ²	273,48
Nr. 713 01.A17.B60. 015	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantadue/96)	m ²	292,96
Nr. 714 01.A17.B60. 020	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotredici/52)	m ²	313,52
Nr. 715	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A17.B60. 025	provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentaquattro/21)	m²	334,21
Nr. 716 01.A17.B60. 030	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantaquattro/67)	m²	354,67
Nr. 717 01.A17.B60. 035	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosessantanove/93)	m²	269,93
Nr. 718 01.A17.B60. 040	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 38, di cui mm 30 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovanta/86)	m²	290,86
Nr. 719 01.A17.B60. 045	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoundici/55)	m²	311,55
Nr. 720 01.A17.B60. 050	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrenta/90)	m²	330,90
Nr. 721 01.A17.B60. 055	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantauno/58)	m²	351,58
Nr. 722 01.A17.B60. 060	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosettantadue/04)	m²	372,04
Nr. 723 01.A17.B60. 065	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettanta/60)	m²	270,60
Nr. 724 01.A17.B60. 070	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 38, di cui mm 30 di ossatura in abete e mm 8 di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>rivestimento in compensato di rovere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantauno/53)</p>	m²	291,53
Nr. 725 01.A17.B60. 075	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoundici/01)</p>	m²	311,01
Nr. 726 01.A17.B60. 080	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentauno/57)</p>	m²	331,57
Nr. 727 01.A17.B60. 085	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquanta due/25)</p>	m²	352,25
Nr. 728 01.A17.B60. 090	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosettanta due/71)</p>	m²	372,71
Nr. 729 01.A17.B60. 095	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di noce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantauno/60)</p>	m²	281,60
Nr. 730 01.A17.B60. 100	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 38, di cui mm 30 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di noce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodieci/53)</p>	m²	302,53
Nr. 731 01.A17.B60. 105	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di noce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventidue/01)</p>	m²	322,01
Nr. 732 01.A17.B60. 110	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di noce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantadue/57)</p>	m²	342,57
Nr. 733 01.A17.B60. 115	<p>Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di noce SpCap 1 - patrimonio comunale</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantatre/25)	m²	363,25
Nr. 734 01.A17.B60. 120	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di noce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoottantatre/71)	m²	383,71
Nr. 735 01.A17.B60. 125	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di faesite temperata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantasette/50)	m²	257,50
Nr. 736 01.A17.B60. 130	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 38, di cui mm 30 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di faesite temperata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantaotto/43)	m²	278,43
Nr. 737 01.A17.B60. 135	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di faesite temperata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentonovantasette/91)	m²	297,91
Nr. 738 01.A17.B60. 140	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di faesite temperata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentodiciotto/47)	m²	318,47
Nr. 739 01.A17.B60. 145	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di faesite temperata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentotrentanove/15)	m²	339,15
Nr. 740 01.A17.B60. 150	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di faesite temperata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentocinquantanove/61)	m²	359,61
Nr. 741 01.A17.B65. 005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantatre/39)	m²	283,39
Nr. 742 01.A17.B65. 010	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in vista in legno mogano o douglas SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoventicinque/39)	m²	325,39
Nr. 743	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A17.B70. 005	battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trentaotto/50)	m²	38,50
Nr. 744 01.A17.B80. 005	Porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura In tavolato di larice rosso del tirolo dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centotrentaotto/98)	m²	138,98
Nr. 745 01.A17.B80. 010	Porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura In tavolato di larice rosso del tirolo dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoventiquattro/15)	m²	124,15
Nr. 746 01.A17.B80. 015	Porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura In tavolato di larice rosso del tirolo dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centoundici/20)	m²	111,20
Nr. 747 01.A17.B80. 020	Porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura In tavolato di larice rosso del tirolo dello spessore di mm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (novantasette/63)	m²	97,63
Nr. 748 01.A17.B90. 005	Posa in opera di porte in tavolato, senza tela- rone, comprese le opere accessorie Tipo per cantina SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (diciannove/14)	m²	19,14
Nr. 749 01.A17.C00. 005	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chianbrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosessantasette/13)	m²	367,13
Nr. 750 01.A17.C00. 010	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chianbrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentodiciannove/98)	m²	419,98
Nr. 751 01.A17.C00. 015	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chianbrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentosettantadue/84)	m²	472,84
Nr. 752 01.A17.C00. 020	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chianbrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentotrentauno/76)	m²	531,76
Nr. 753 01.A17.C00. 025	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chianbrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentoottantacinque/80)	m²	585,80
Nr. 754 01.A17.C00. 030	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentoquarantaquattro/42)	m²	644,42
Nr. 755 01.A17.C00. 035	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentotré/87)	m²	703,87
Nr. 756 01.A17.C00. 040	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentocinquantaotto/69)	m²	758,69
Nr. 757 01.A17.C00. 045	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentoquattordici/30)	m²	814,30
Nr. 758 01.A17.C00. 050	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentosessantanove/94)	m²	869,94
Nr. 759 01.A17.C00. 055	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice d'America, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (novecentoventicinque/54)	m²	925,54
Nr. 760 01.A17.C00. 060	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoquarantasei/55)	m²	346,55
Nr. 761 01.A17.C00. 065	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonovantasette/61)	m²	397,61
Nr. 762 01.A17.C00. 070	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattrocentoquarantanove/16)	m²	449,16
Nr. 763 01.A17.C00. 075	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentocinque/29)	m²	505,29
Nr. 764 01.A17.C00. 080	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentocinquantasei/19)	m²	556,19
Nr. 765 01.A17.C00. 085	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentododici/03)	m²	612,03
Nr. 766 01.A17.C00. 090	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentossessantaotto/35)	m²	668,35
Nr. 767 01.A17.C00. 095	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentoventiuno/31)	m²	721,31
Nr. 768 01.A17.C00. 100	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentosettantaquattro/29)	m²	774,29
Nr. 769 01.A17.C00. 105	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentoventisette/73)	m²	827,73
Nr. 770 01.A17.C00. 110	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In larice del Tirolo, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentoottanta/69)	m²	880,69
Nr. 771 01.A17.C00. 225	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoottantauno/07)	m²	381,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 772 01.A17.C00. 230	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentotrentaquattro/45)	m²	434,45
Nr. 773 01.A17.C00. 235	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoottantasette/85)	m²	487,85
Nr. 774 01.A17.C00. 240	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentoquarantaotto/54)	m²	548,54
Nr. 775 01.A17.C00. 245	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentoquattro/56)	m²	604,56
Nr. 776 01.A17.C00. 250	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentosessantaquattro/94)	m²	664,94
Nr. 777 01.A17.C00. 255	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentoventisei/38)	m²	726,38
Nr. 778 01.A17.C00. 260	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentoottantadue/22)	m²	782,22
Nr. 779 01.A17.C00. 265	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentotrentaotto/07)	m²	838,07
Nr. 780 01.A17.C00. 270	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentonovantaquattro/94)	m²	894,94
Nr. 781 01.A17.C00.	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
275	maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In noce d'Africa, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (novecentocinquanta/77)	m²	950,77
Nr. 782 01.A17.C00. 280	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentonovantadue/23)	m²	392,23
Nr. 783 01.A17.C00. 285	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoquarantasei/95)	m²	446,95
Nr. 784 01.A17.C00. 290	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentodue/89)	m²	502,89
Nr. 785 01.A17.C00. 295	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentosessantacinque/35)	m²	565,35
Nr. 786 01.A17.C00. 300	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentoventitre/36)	m²	623,36
Nr. 787 01.A17.C00. 305	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentoottantasei/82)	m²	686,82
Nr. 788 01.A17.C00. 310	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentoquarantaotto/94)	m²	748,94
Nr. 789 01.A17.C00. 315	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentosette/76)	m²	807,76
Nr. 790 01.A17.C00. 320	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 70		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentocinquantesette/63)	m²	857,63
Nr. 791 01.A17.C00. 325	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (novecentododici/64)	m²	912,64
Nr. 792 01.A17.C00. 330	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In douglas fir, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (novecentosessantasei/33)	m²	966,33
Nr. 793 01.A17.C00. 335	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentosettantasette/56)	m²	377,56
Nr. 794 01.A17.C00. 340	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentotrenta/58)	m²	430,58
Nr. 795 01.A17.C00. 345	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoottantatre/59)	m²	483,59
Nr. 796 01.A17.C00. 350	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentoquarantatre/78)	m²	543,78
Nr. 797 01.A17.C00. 355	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentonovantanove/24)	m²	599,24
Nr. 798 01.A17.C00. 360	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentosessanta/53)	m²	660,53
Nr. 799 01.A17.C00. 365	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settecentodiciannove/98)	m²	719,98
Nr. 800 01.A17.C00. 370	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentosettantacinque/32)	m²	775,32
Nr. 801 01.A17.C00. 375	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentotrentauno/62)	m²	831,62
Nr. 802 01.A17.C00. 380	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentoottantasei/96)	m²	886,96
Nr. 803 01.A17.C00. 385	Portoni e portoncinia pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chiambrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio(escluso i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (novecentoquarantatre/24)	m²	943,24
Nr. 804 01.A17.C10. 005	Posa in opera di portoni e portoncini, a pannelli pieni od a vetri ad uno o piu' battenti, di qualsiasi spessore, comprese le opere accessorie Per qualsiasi tipo di legname SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quarantauno/76)	m²	41,76
Nr. 805 01.A17.C20. 005	Porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi Con doppio rivestimento in tessuto plastificato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantasette/61)	m²	167,61
Nr. 806 01.A17.C20. 010	Porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi Con doppio rivestimento in pannelli di legno (noce, teak, afromasia ecc.) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventitre/39)	m²	223,39
Nr. 807 01.A17.C20. 015	Porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi Con doppio rivestimento in pannelli di legno rivestiti di laminato plastico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovantadue/52)	m²	192,52
Nr. 808 01.A17.C60. 005	Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio In larice d'America SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trecentoundici/12)	m²	311,12
Nr. 809 01.A17.C60. 010	Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantaotto/49)	m²	288,49
Nr. 810 01.A17.C60. 015	Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duecentosettantasette/81)	m²	277,81
Nr. 811 01.A17.C60. 020	Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio In pino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (duecentonovanta/96)	m²	290,96
Nr. 812 01.A17.C60. 030	Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio In douglas fir SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentotrentanove/86)	m²	339,86
Nr. 813 01.A17.C60. 035	Gelosie a gangheri, con intelaiature dello spessore di mm 45, chiusura a gola di lupo in una battuta, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentoventiuno/40)	m²	321,40
Nr. 814 01.A17.C70. 005	Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura ad olio In larice d'America SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentocinquantesette/30)	m²	357,30
Nr. 815 01.A17.C70. 010	Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura ad olio In larice del Tirolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentotrentaquattro/67)	m²	334,67
Nr. 816 01.A17.C70. 015	Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura ad olio In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentotrentaquattro/67)	m²	334,67
Nr. 817 01.A17.C70. 020	Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura ad olio In pino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentotrentasette/14)	m²	337,14
Nr. 818 01.A17.C70. 030	Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura ad olio In douglas fir SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentoottantasei/04)	m²	386,04
Nr. 819 01.A17.C70. 035	Gelosie scorrevoli su guide con intelaiatura di spessore mm 45, compresa la ferramenta robusta e l'imprimitura ad olio In rovere nazionale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trecentosessantasette/58)	m²	367,58
Nr. 820 01.A17.C80. 005	Posa in opera di gelosie scorrevoli od a gangheri, comprese le opere accessorie In legname di qualsiasi natura SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (trentadue/69)	m²	32,69
Nr. 821 01.A17.C90. 005	Persiane avvolgibili con stecche sagomate in legno dello spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura collegati con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, comprese le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio ivi compresa l'imprimitura ad olio In abete fiamme, con apparecchio a sporgere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		
	euro (centotrentasette/56)	m²	137,56
Nr. 822 01.A17.C90. 010	Persiane avvolgibili con stecche sagomate in legno dello spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura collegati con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, comprese le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio ivi compresa l'imprimitura ad olio In pino di Svezia, con apparecchio a sporgere SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centotrentacinque/04)	m²	135,04
Nr. 823 01.A17.C90. 015	Persiane avvolgibili con stecche sagomate in legno dello spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura collegati con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, comprese le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio ivi compresa l'imprimitura ad olio In abete di fiamme, senza apparecchio a sporgere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centootto/46)	m²	108,46
Nr. 824 01.A17.C90. 020	Persiane avvolgibili con stecche sagomate in legno dello spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura collegati con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, comprese le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio ivi compresa l'imprimitura ad olio In pino di Svezia, senza apparecchio a sporgere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinque/94)	m²	105,94
Nr. 825 01.A17.E00. 005	Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia, i paracolpi ed ogni altro accessorio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquantaquattro/06)	m²	54,06
Nr. 826 01.A17.E10. 005	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete di fiamme, in pino di Svezia od in materiale plastico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (diciotto/04)	m²	18,04
Nr. 827 01.A17.F00. 005	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata Esterni alla parete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sedici/47)	cad	16,47
Nr. 828 01.A17.F00. 010	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata Ad incasso SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sedici/02)	cad	16,02
Nr. 829 01.A17.F10. 005	Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili Incassati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (otto/37)	cad	8,37
Nr. 830 01.A17.F20. 005	Arganelli di manovra Per persiane avvolgibili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quarantacinque/08)	cad	45,08
Nr. 831 01.A17.F30. 005	Posa in opera di arganelli di manovra Per persiane avvolgibili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (venti/72)	cad	20,72
Nr. 832 01.A17.F40. 005	Cassettoni apribili per rulli di persiane avvolgibili, compresa ferramenta e imprimitura Per rulli di persiane avvolgibili in abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settantadue/18)	m²	72,18
Nr. 833 01.A17.F50. 005	Posa in opera di cassettoni per rulli di persiane avvolgibili comprese le opere accessorie In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (diciotto/04)	m²	18,04
Nr. 834 01.A17.F60. 005	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In mogano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ventisei/38)	m	26,38
Nr. 835	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In faggio evaporato		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.F60. 010	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (venticinque/42)	m	25,42
Nr. 836 01.A17.F60. 020	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In noce d'Africa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ventisette/32)	m	27,32
Nr. 837 01.A17.F70. 005	Cavalletti a dentarella per armadi, compresa l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In legno dolce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trentaotto/55)	m	38,55
Nr. 838 01.A17.F80. 005	Liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 e di altezza da cm 6 a cm 15 In mogano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (otto/68)	m	8,68
Nr. 839 01.A17.F80. 010	Liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 e di altezza da cm 6 a cm 15 In faggio evaporato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sette/88)	m	7,88
Nr. 840 01.A17.F80. 015	Liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 e di altezza da cm 6 a cm 15 In abete o simili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 841 01.A17.F90. 005	Posa in opera di liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 altezza cm 6-15 In abete, faggio evaporato o mogano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattro/24)	m	4,24
Nr. 842 01.A17.G00. 005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (venticinque/58)	m ²	25,58
Nr. 843 01.A17.H00. 005	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (otto/83)	m ²	8,83
Nr. 844 01.A17.H00. 010	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (undici/76)	m ²	11,76
Nr. 845 01.A17.H10. 005	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite Su serramenti in legno od in ferro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quarantauno/17)	cad	41,17
Nr. 846 01.A17.H20. 005	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite Per la prima sostituzione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trentanove/70)	cad	39,70
Nr. 847 01.A17.H20. 010	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite Per ogni sostituzione oltre la prima SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (diciassette/65)	cad	17,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 848 01.A17.NB.E	Revisione di tende alla veneziana comprendente la riparazione o sostituzione dei meccanismi di manovra, la raddrizzatura delle lamelle senza la sostituzione delle funicelle: 15% al m del prezzo della tenda nuova (percentuale del 15) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 849 01.A17.NB.F	Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la rimozione della tenda, revisione dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle, il ricollocamento della tenda: 27,50% al m del prezzo della tenda nuova (percentuale del 27,50) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 850 01.A17.NB.G	Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle o dei nastri a scaletta, il ricollocamento in opera della tenda: 55% al m del prezzo del (percentuale del 55) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 851 01.A17.NB.H	Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 8) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 852 01.A17.NB.I	Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle traverse, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 15) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 853 01.A17.NB.J	Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta, raddrizzatura ai montanti riassettati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 25) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 854 01.A17.NB.K	Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse, cambio di serratura e maniglie, sostituzione di pannelli, riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti, ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 40) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 855 01.A17.NB.L	Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la riparazione dell'altra meta' compreso il cambio e la riparazione della ferramenta: 65% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 65) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/00)		0,00
Nr. 856 01.P15.A10.005	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In larice d'America o pich - pine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentonovanta/83)	m ³	790,83
Nr. 857 01.P15.A10.010	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In larice rosso del tirolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoquarantadue/55)	m ³	442,55
Nr. 858 01.P15.A10.015	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantaotto/17)	m ³	278,17
Nr. 859	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P15.A10. 020	commerciali In douglas fir SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milleduecentotrentadue/82)	m ³	1'232,82
Nr. 860 01.P15.A10. 025	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In pino di Svezia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattrocentoottanta/48)	m ³	480,48
Nr. 861 01.P15.A10. 030	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In abete di fiamme SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinquecentosessantaquattro/78)	m ³	564,78
Nr. 862 01.P15.A10. 035	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In faggio evaporato di Slavonia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentonovantaquattro/74)	m ³	694,74
Nr. 863 01.P15.A10. 045	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In frassino nostrano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (settecentosessantatre/00)	m ³	763,00
Nr. 864 01.P15.A10. 050	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In mogano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ottocentocinquantadue/79)	m ³	852,79
Nr. 865 01.P15.A10. 055	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali In noce d'Africa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (milleundici/54)	m ³	1'011,54
Nr. 866 01.P15.A20. 005	Tavole di abete per armatura e ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 2,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventiquattro/78)	m ³	224,78
Nr. 867 01.P15.A20. 010	Tavole di abete per armatura e ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventiquattro/78)	m ³	224,78
Nr. 868 01.P15.A20. 015	Tavole di abete per armatura e ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventiquattro/78)	m ³	224,78
Nr. 869 01.P15.A30. 005	Tavole di pioppo Grezze per armatura gallerie SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centonovantadue/12)	m ³	192,12
Nr. 870 01.P15.A30. 010	Tavole di pioppo Da lavoro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventi/57)	m ³	220,57
Nr. 871 01.P15.A40. 005	Legname in tavole non riquadrate In rovere nazionale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (novecentoquarantaotto/88)	m ³	948,88
Nr. 872 01.P15.A40. 010	Legname in tavole non riquadrate In rovere di slavia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (millese settantaquattro/00)	m ³	1'074,00
Nr. 873 01.P15.A40. 015	Legname in tavole non riquadrate In castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (seicentotrentadue/77)	m ³	632,77
Nr. 874 01.P15.A40. 020	Legname in tavole non riquadrate In noce nostrano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duemilaottocento quarantacinque/00)	m ³	2'845,00
Nr. 875 01.P15.A50. 005	Puntelli squadriati uso trieste In pino - metri 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantatré/37)	m ³	164,37
Nr. 876 01.P15.A50. 008	Puntelli squadriati uso trieste In pino-oltre metri 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantanove/30)	m ³	169,30
Nr. 877 01.P15.A50. 010	Puntelli squadriati uso trieste In larice - metri 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecento quarantauno/00)	m ³	241,00
Nr. 878 01.P15.A50. 015	Puntelli squadriati uso trieste In larice - oltre metri 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentocinquantaquattro/00)	m ³	253,00
Nr. 879 01.P15.A50. 020	Puntelli squadriati uso trieste In abete - 3-8 metri SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosettanta/00)	m ³	170,00
Nr. 880 01.P15.A60. 005	Pali di larice, castagno e acacia Del diametro da cm 14 a cm 22 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosettanta/00)	m ³	170,00
Nr. 881 01.P15.A60. 010	Pali di larice, castagno e acacia Del diametro superiore a cm 22 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centocinquantanove/00)	m ³	159,00
Nr. 882 01.P15.A65. 005	Travatura squadriata, di qualunque sezione, a 4 fili con tolleranza d'uso In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoottantatré/00)	m ³	283,00
Nr. 883 01.P15.A70. 005	Paletti o stroppe di salice o castagno di frescotaglio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sei/74)	q	6,74
Nr. 884 01.P15.A90. 005	Barotti di acacia o castagno per quadri di armature di gallerie o simili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centotrentacinque/57)	m ³	135,57
Nr. 885 01.P15.B00.0 05	Murali In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantasei/77)	m ³	276,77
Nr. 886 01.P15.C00.0 05	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (tre/78)	m ²	3,78
Nr. 887 01.P15.C00.0	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 4 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10	Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quattro/80)	m²	4,80
Nr. 888 01.P15.C00.0 15	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (cinque/88)	m²	5,88
Nr. 889 01.P15.C00.0 20	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sei/83)	m²	6,83
Nr. 890 01.P15.C00.0 25	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sette/87)	m²	7,87
Nr. 891 01.P15.C00.0 30	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (otto/91)	m²	8,91
Nr. 892 01.P15.C00.0 35	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (dodici/80)	m²	12,80
Nr. 893 01.P15.C00.0 40	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quindici/00)	m²	15,00
Nr. 894 01.P15.C00.0 45	Compensato di pioppo provvisto su misura Spessore mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sedici/40)	m²	16,40
Nr. 895 01.P15.C10.0 05	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di castagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (tredici/28)	m²	13,28
Nr. 896 01.P15.C10.0 10	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di rovere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (tredici/60)	m²	13,60
Nr. 897 01.P15.C10.0 15	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di noce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (diciotto/97)	m²	18,97
Nr. 898 01.P15.C10.0 20	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di mogano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (nove/36)	m²	9,36
Nr. 899 01.P15.C10.0 25	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di frassino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (tredici/00)	m²	13,00
Nr. 900 01.P15.C10.0 30	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di faggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sette/27)	m²	7,27
Nr. 901 01.P15.C10.0 35	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di douglas SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (nove/61)	m²	9,61
Nr. 902	Multistrato in pioppo Spessore mm 8		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P15.C15.0 05	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sette/93)	m ²	7,93
Nr. 903 01.P15.C15.0 10	Multistrato in pioppo Spessore mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (otto/91)	m ²	8,91
Nr. 904 01.P15.C15.0 15	Multistrato in pioppo Spessore mm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (dodici/80)	m ²	12,80
Nr. 905 01.P15.C15.0 20	Multistrato in pioppo Spessore mm 18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (quindici/00)	m ²	15,00
Nr. 906 01.P15.C15.0 25	Multistrato in pioppo Spessore mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sedici/40)	m ²	16,40
Nr. 907 01.P15.C15.0 30	Multistrato in pioppo Spessore mm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (venti/50)	m ²	20,50
Nr. 908 01.P15.C15.0 35	Multistrato in pioppo Spessore mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (ventiquattro/52)	m ²	24,52
Nr. 909 01.P15.C15.0 40	Multistrato in pioppo Spessore mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (trentaquattro/10)	m ²	34,10
Nr. 910 01.P15.E00.0 10	Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente riquadrati uso piemonte In larice rosso nostrale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventiuno/28)	m ³	221,28
Nr. 911 01.P15.E00.0 15	Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente riquadrati uso piemonte In pino o abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantasei/91)	m ³	166,91
Nr. 912 01.P15.E05.0 05	Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste in larice rosso nostrale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentoventiuno/28)	m ³	221,28
Nr. 913 01.P15.E10.0 05	Travi in pino od abete per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (centosessantasei/91)	m ³	166,91
Nr. 914 01.P15.E20.0 05	Correnti in abete Sezione cm 6x8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (uno/24)	m	1,24
Nr. 915 01.P15.E20.0 10	Correnti in abete Sezione cm 5x7 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/94)	m	0,94
Nr. 916 01.P15.E30.0 05	Listelli in abete Sezione cm 4x4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/45)	m	0,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 917 01.P15.E30.0 10	Listelli in abete Sezione cm 4x5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/56)	m	0,56
Nr. 918 01.P15.E30.0 15	Listelli in abete Sezione cm 4x6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/76)	m	0,76
Nr. 919 01.P15.E30.0 20	Listelli in abete Sezione cm 6x8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (uno/24)	m	1,24
Nr. 920 01.P15.E40.0 05	Listelli di 2/4 metri In abete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (duecentosettantadue/00)	m³	272,00
Nr. 921 01.P15.F00.0 05	Cunei di legno 25x8x3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 922 01.P15.F30.0 05	Tasselli di legno forte Fino a cm 6x6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 923 01.P15.F30.0 10	Tasselli di legno forte Oltre cm 6x6 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/34)	cad	0,34
Nr. 924 01.P16.C00.0 05	Stecche sagomate per avvolgibili dello spessore di mm 13-14 In abete scelto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (uno/70)	m	1,70
Nr. 925 01.P16.C00.0 10	Stecche sagomate per avvolgibili dello spessore di mm 13-14 In pino del nord (svezia - finlandia) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (uno/96)	m	1,96
Nr. 926 01.P16.C10.0 05	Regoli di legno per cristalli e mezzi cristalli SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (zero/66)	m	0,66
Nr. 927 01.P16.C50.0 05	Rulli in legno per avvolgibili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sei/34)	cad	6,34
Nr. 928 01.P16.F00.0 05	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo Spessore mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (sei/64)	m²	6,64
Nr. 929 01.P16.F00.0 10	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo Spessore mm 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (otto/71)	m²	8,71
Nr. 930 01.P16.F00.0 15	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo Spessore mm 18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (dieci/30)	m²	10,30
Nr. 931 01.P16.F10.0 05	Trucciolato nobilitato, ignifugo, idrofugo Spessore mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 11 - opere da falegname: lavori a misura euro (dieci/40)	m²	10,40

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opere da fabbro: lavori a misura (Cap 12)		
Nr. 938 01.A18.A10. 005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tre/68)	kg	3,68
Nr. 939 01.A18.A10. 010	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (quattro/23)	kg	4,23
Nr. 940 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (due/45)	kg	2,45
Nr. 941 01.A18.A23. 005	Carpenteria leggera costituita da tralicci a u o a v elettrosaldati dell'altezza fino a cm 20 esterni, data in opera nelle casseforme, non verniciata, per l'armatura di travetti, coppelle e lastre In acciaio tondo nervato Fe B 44 K SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tre/26)	kg	3,26
Nr. 942 01.A18.A25. 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (quattro/35)	kg	4,35
Nr. 943 01.A18.A25. 010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tre/90)	kg	3,90
Nr. 944 01.A18.A30. 005	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (due/59)	kg	2,59
Nr. 945 01.A18.A40. 005	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tre/37)	kg	3,37
Nr. 946 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (due/65)	kg	2,65
Nr. 947 01.A18.A50. 010	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In leghe leggere al cromo alluminio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (nove/71)	kg	9,71
Nr. 948 01.A18.A50. 015	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ottone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (nove/00)	kg	9,00
Nr. 949 01.A18.A60. 005	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (due/83)	kg	2,83
Nr. 950 01.A18.A60. 010	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In leghe leggere al cromo alluminio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (undici/01)	kg	11,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 951 01.A18.A60. 015	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ottone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (dieci/90)	kg	10,90
Nr. 952 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tre/60)	kg	3,60
Nr. 953 01.A18.A80. 005	Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In profilati normali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sei/14)	kg	6,14
Nr. 954 01.A18.A80. 010	Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In profilati speciali con chiusura ermetica senza mastice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/52)	kg	7,52
Nr. 955 01.A18.A80. 015	Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In elementi fusi in ghisa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tre/36)	kg	3,36
Nr. 956 01.A18.A90. 005	Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (uno/91)	kg	1,91
Nr. 957 01.A18.A94. 005	Provvista e posa in opera di lastre di piombo dello spessore medio di mm 4, compreso il fissaggio Per la protezione di strutture in cemento armato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tre/88)	kg	3,88
Nr. 958 01.A18.A96. 005	Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (ventinove/14)	m²	29,14
Nr. 959 01.A18.B00. 005	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In ferro, aventi superficie inferiore a m² 0.50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centoottantaquattro/83)	m²	184,83
Nr. 960 01.A18.B00. 010	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In ferro, aventi superficie compresa tra m² 0.5 e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centosessantasette/15)	m²	167,15
Nr. 961 01.A18.B00. 015	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In ferro, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centocinquantaotto/62)	m²	158,62
Nr. 962 01.A18.B00. 020	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari di ferro, aventi superficie inferiore a m² 0.50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duecentoquarantanove/63)	m²	249,63
Nr. 963 01.A18.B00. 025	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari di ferro, aventi superficie compresa tra m² 0.50 e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentotrentatre/35)	m²	233,35
Nr. 964 01.A18.B00. 030	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari di ferro, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoundici/33)	m²	211,33
Nr. 965 01.A18.B00. 050	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie inferiore a m² 0.50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (trecentoquattordici/43)	m²	314,43
Nr. 966 01.A18.B00. 055	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie compresa tra m² 0.50 e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoottantauno/10)	m²	281,10
Nr. 967 01.A18.B00. 060	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoquarantaotto/49)	m²	248,49
Nr. 968 01.A18.B00. 065	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari ricavati dalla profilatura a freddo di nastro in acciaio zincato e verniciato a fuoco, aventi superficie inferiore a m² 0.50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (trecentododici/02)	m²	312,02
Nr. 969 01.A18.B00. 070	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari ricavati dalla profilatura a freddo di nastro in acciaio zincato e verniciato a fuoco, aventi superficie compresa tra m² 0.50 e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentosettantacinque/10)	m²	275,10
Nr. 970 01.A18.B00. 075	Serramenti metallici,per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani di antiruggine In profilati tubolari ricavati dalla profilatura a freddo di nastro in acciaio zincato e verniciato a fuoco, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoquarantaquattro/68)	m²	244,68
Nr. 971 01.A18.B05. 005	Serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati con struttura in profilati tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox, provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo temperato di spessore mm 5, completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio Con oblo' del diametro di cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoottantacinque/12)	m²	285,12
Nr. 972 01.A18.B10.	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In ferro, aventi superficie inferiore a m² 0.50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centonovantacinque/00)	m²	195,00
Nr. 973 01.A18.B10. 010	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In ferro, aventi superficie compresa tra m² 0.5e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centosettantacinque/52)	m²	175,52
Nr. 974 01.A18.B10. 015	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In ferro, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centosessantasei/24)	m²	166,24
Nr. 975 01.A18.B10. 020	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari di ferro, aventi superficie inferiore a m² 0.50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentosessantadue/81)	m²	262,81
Nr. 976 01.A18.B10. 025	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari di ferro, aventi superficie compresa tra m² 0.50 e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoquarantacinque/17)	m²	245,17
Nr. 977 01.A18.B10. 030	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari di ferro, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoventidue/26)	m²	222,26
Nr. 978 01.A18.B10. 050	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie inferiore a m² 0.50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (trecentotrentauno/84)	m²	331,84
Nr. 979 01.A18.B10. 055	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie compresa tra m² 0.50 e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentonovantasette/15)	m²	297,15
Nr. 980 01.A18.B10. 060	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentosessantadue/68)	m²	262,68
Nr. 981 01.A18.B10. 065	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e inve-triate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari ricavati dalla profilatura a freddo di nastro in acciaio zincato e verniciato a fuoco, aventi superficie inferiore a m² 0.50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 982 01.A18.B10. 070	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (trecentoventi/96) Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e invecchiate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari ricavati dalla profilatura a freddo di nastro in acciaio zincato e verniciato a fuoco, aventi superficie compresa tra m² 0.50 e m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentonovanta/04)	m²	320,96
Nr. 983 01.A18.B10. 075	Serramenti metallici con apertura a bilico o wasistas con fermo normale, comprese due mani di antiruggine, per finestre, porte-balcone e invecchiate di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere e ottonami pesanti In profilati tubolari ricavati dalla profilatura a freddo di nastro in acciaio zincato e verniciato a fuoco, aventi superficie superiore a m² 2.00 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentocinquantaotto/26)	m²	290,04
Nr. 984 01.A18.B12. 005	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminate in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamento dei profilati con muratura in mattoni pieni, compresa ogni opera accessoria e mezzi provvisori per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo np200 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (trecentotrenta/08)	m	330,08
Nr. 985 01.A18.B12. 010	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminate in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamento dei profilati con muratura in mattoni pieni, compresa ogni opera accessoria e mezzi provvisori per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (quattrocentoottaotto/06)	m	488,06
Nr. 986 01.A18.B15. 005	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentodiciotto/38)	m²	218,38
Nr. 987 01.A18.B18. 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (quarantauno/76)	m²	41,76
Nr. 988 01.A18.B20. 005	Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed invetriate. In profilati normali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (cinquantatre/30)	m²	53,30
Nr. 989 01.A18.B30. 005	Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrono serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine Formati da profilati normali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/28)	kg	7,28
Nr. 990 01.A18.B30. 010	Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrono serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine Formati da profilati normali muniti di wasistas SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/84)	kg	7,84
Nr. 991 01.A18.B40. 005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (cinque/12)	kg	5,12
Nr. 992 01.A18.B40. 010	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/99)	kg	7,99
Nr. 993 01.A18.B40. 015	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee dritte SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (nove/21)	kg	9,21
Nr. 994 01.A18.B40. 020	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/59)	kg	7,59
Nr. 995 01.A18.B45. 005	Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sedici/38)	kg	16,38
Nr. 996 01.A18.B50. 005	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dritte SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/81)	kg	7,81
Nr. 997 01.A18.B50. 010	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (dieci/93)	kg	10,93
Nr. 998 01.A18.B50. 015	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee dritte SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tredici/26)	kg	13,26
Nr. 999 01.A18.B50. 020	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (dieci/79)	kg	10,79
Nr. 1000 01.A18.B50. 025	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (nove/46)	kg	9,46
Nr. 1001 01.A18.B60. 005	Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni Formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (cinque/11)	kg	5,11
Nr. 1002 01.A18.B70. 005	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee dritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (cinque/71)	kg	5,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1003 01.A18.B70. 010	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (otto/56)	kg	8,56
Nr. 1004 01.A18.B70. 015	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (dieci/48)	kg	10,48
Nr. 1005 01.A18.B70. 020	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (quattordici/61)	kg	14,61
Nr. 1006 01.A18.B70. 025	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (diciassette/13)	kg	17,13
Nr. 1007 01.A18.B70. 030	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sedici/74)	kg	16,74
Nr. 1008 01.A18.B70. 035	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In tubo di ferro, con lavorazione saldata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/13)	kg	7,13
Nr. 1009 01.A18.B75. 005	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sei/53)	kg	6,53
Nr. 1010 01.A18.B75. 010	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (nove/38)	kg	9,38
Nr. 1011 01.A18.B75. 015	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (undici/30)	kg	11,30
Nr. 1012 01.A18.B80. 005	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sei/65)	kg	6,65
Nr. 1013 01.A18.B80. 010	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (dieci/14)	kg	10,14
Nr. 1014 01.A18.B80. 015	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (dodici/38)	kg	12,38
Nr. 1015 01.A18.B80.	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
020	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sedici/81)	kg	16,81
Nr. 1016 01.A18.B80. 025	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (ventiuno/54)	kg	21,54
Nr. 1017 01.A18.B80. 030	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte in profilati tubolari SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (ventiuno/16)	kg	21,16
Nr. 1018 01.A18.B80. 035	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In tubo di ferro, con lavorazione saldata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (otto/71)	kg	8,71
Nr. 1019 01.A18.B90. 005	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro, compresa una ripresa di antiruggine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sei/64)	kg	6,64
Nr. 1020 01.A18.B90. 010	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sei/87)	kg	6,87
Nr. 1021 01.A18.B90. 015	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro zincato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (otto/94)	kg	8,94
Nr. 1022 01.A18.B90. 020	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In rame SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (diciannove/66)	kg	19,66
Nr. 1023 01.A18.B90. 025	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In zinco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (quindici/84)	kg	15,84
Nr. 1024 01.A18.C00. 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (uno/59)	kg	1,59
Nr. 1025 01.A18.C02. 005	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali In pannelli pieni o vetrati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (ventisette/05)	m²	27,05
Nr. 1026 01.A18.C05. 005	Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (due/60)	kg	2,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1027 01.A18.C10. 005	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (cinque/00)	kg	5,00
Nr. 1028 01.A18.C20. 005	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera corazzata da 8/10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centocinque/21)	m²	105,21
Nr. 1029 01.A18.C20. 010	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera corazzata da 10/10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centotredici/62)	m²	113,62
Nr. 1030 01.A18.C20. 015	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera corazzata a maglia in tondo da mm 10 con zoccolo inferiore in elementi pieni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centosessantasei/79)	m²	166,79
Nr. 1031 01.A18.C20. 020	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera corazzata a maglia in tondo da mm 10 con traverse in rinforzo per tutta l'altezza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centoottanta/77)	m²	180,77
Nr. 1032 01.A18.C20. 025	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine Corazzata tubolare SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centotrentacinque/55)	m²	135,55
Nr. 1033 01.A18.C30. 005	Provvista e preparazione alla posa di persiane avvolgibili ad elementi da cm 7 con o senza feritoie, manovra a cinghia, comprese le guide fisse di ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, le cinghie in canapa, il passacinghia, i paracolpi, i catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera di ferro da 5/10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (novantasette/94)	m²	97,94
Nr. 1034 01.A18.C30. 010	Provvista e preparazione alla posa di persiane avvolgibili ad elementi da cm 7 con o senza feritoie, manovra a cinghia, comprese le guide fisse di ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, le cinghie in canapa, il passacinghia, i paracolpi, i catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera di ferro da 8/10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centoquindici/96)	m²	115,96
Nr. 1035 01.A18.C30. 015	Provvista e preparazione alla posa di persiane avvolgibili ad elementi da cm 7 con o senza feritoie, manovra a cinghia, comprese le guide fisse di ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, le cinghie in canapa, il passacinghia, i paracolpi, i catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In duralluminio da 6/10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centotrentauno/62)	m²	131,62
Nr. 1036 01.A18.C30. 020	Provvista e preparazione alla posa di persiane avvolgibili ad elementi da cm 7 con o senza feritoie, manovra a cinghia, comprese le guide fisse di ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, le cinghie in canapa, il passacinghia, i paracolpi, i catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In duralluminio da 10/10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centotrentadue/24)	m²	132,24
Nr. 1037 01.A18.C40. 005	Posa in opera di serrande avvolgibili o di persiane avvolgibili metalliche In lamiera di ferro, corazzata, tubolare o in duralluminio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantaotto/08)	m²	68,08
Nr. 1038 01.A18.C50. 005	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali snodati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centoquarantatre/78)	m²	143,78
Nr. 1039 01.A18.C50. 010	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali snodati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centoquarantasei/19)	m²	146,19
Nr. 1040 01.A18.C50. 015	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 30x22x30, distanziabili con diagonali snodati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentotre/88)	m²	203,88
Nr. 1041 01.A18.C60. 005	Posa in opera di cancelli riducibili Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sessantaquattro/54)	m²	64,54
Nr. 1042 01.A18.C70. 005	Posa in opera di tende alla veneziana Con lamelle flessibili in lega di alluminio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (tredici/61)	m²	13,61
Nr. 1043 01.A18.C75. 005	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto alle discariche Sino all'altezza di m 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (ventiuno/67)	cad	21,67
Nr. 1044 01.A18.C85. 005	Rimozione di parapetti in ghisa lavorata, compreso il carico, il trasporto, l'accatastamento, le attrezzature per la molatura ed il taglio ed ogni altro onere Per qualsiasi tipo di manufatto (ponti, cavalca-via, ecc.) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 1045 01.A18.C90. 005	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastri ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In ghisa lavorata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (uno/29)	kg	1,29
Nr. 1046 01.A18.E00. 005	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, compresa l'assistenza del fabbro alla po SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (undici/72)	kg	11,72
Nr. 1047 01.A18.E10. 005	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (trentaotto/18)	m²	38,18
Nr. 1048 01.A18.E10. 015	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (trentasette/43)	m²	37,43
Nr. 1049 01.A18.E20. 005	Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice Di altezza non superiore a mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sei/48)	kg	6,48
Nr. 1050 01.A18.E30. 005	Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di controltaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sette/41)	kg	7,41
Nr. 1051 01.A18.E50. 005	Provvista e posa di sportelli metallici a doppia parete A tenuta d'aria SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (duecentoquattro/41)	cad	204,41
Nr. 1052 01.A18.E70. 005	Sostituzione di fune compreso l'uso della scala porta, escluso il materiale da compensarsi a parte All'antenna porta bandiera SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centoottantasette/31)	cad	187,31
Nr. 1053 01.A18.G00. 005	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (zero/87)	kg	0,87
Nr. 1054 01.A18.G00. 010	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 1055 01.A18.G00. 015	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (zero/48)	kg	0,48
Nr. 1056 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sessantauno/55)	cad	61,55
Nr. 1057 01.A18.G20. 005	Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indicazione di prescrizioni, divieti, segnalazioni antinfortunistiche ec antincendio a norma di legge Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (sei/66)	cad	6,66
Nr. 1058 01.P14.C17.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h) Con apertura dall'esterno con chiave SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centodiciotto/64)	cad	118,64
Nr. 1059 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 12 - opere da fabbro: lavori a misura euro (centosessantaotto/36)	cad	168,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opere da decoratore: lavori a misura (Cap 13)		
Nr. 1067 01.A20.A10. 005	Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (due/52)	m ²	2,52
Nr. 1068 01.A20.A20. 005	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/34)	m ²	5,34
Nr. 1069 01.A20.A30. 005	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate e scoperte, eseguite su intonaci esterni precedentemente coloriti ad olio Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/48)	m ²	7,48
Nr. 1070 01.A20.A40. 005	Spolveratura e lavatura con acido di murature in paramano Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/78)	m ²	7,78
Nr. 1071 01.A20.A50. 005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (uno/78)	m ²	1,78
Nr. 1072 01.A20.A60. 005	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (uno/95)	m ²	1,95
Nr. 1073 01.A20.A70. 005	Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/25)	m ²	5,25
Nr. 1074 01.A20.A80. 005	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, eseguita su intonaci interni precedentemente coloriti ad olio Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattro/67)	m ²	4,67
Nr. 1075 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quindici/53)	m ²	15,53
Nr. 1076 01.A20.B00. 005	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio Per superfici di almeno m ² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (undici/16)	m ²	11,16
Nr. 1077 01.A20.B10. 005	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi gia' preparati Con tinta a colla o idropittura (esclusa la fornitura delle stesse). SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tre/79)	m ²	3,79
Nr. 1078 01.A20.B10. 010	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi gia' preparati Con vernice opaca tipo cementite (esclusa la fornitura della stessa). SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/20)	m ²	8,20
Nr. 1079 01.A20.B20.	Lisciatura di pareti e soffitti A scagliola e colla SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tre/53)	m²	3,53
Nr. 1080 01.A20.B30. 005	Lavatura con detersivi Di basamenti e stipiti per una superficie di almeno m² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sei/24)	m²	6,24
Nr. 1081 01.A20.B40. 005	Bruciatura con soluzione di acido solforico e successiva sciacquatura Di basamenti, stipiti o intonaci in cemento per una superficie di almeno m² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattro/77)	m²	4,77
Nr. 1082 01.A20.B50. 005	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti Di serramenti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/68)	m²	5,68
Nr. 1083 01.A20.B50. 010	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti Di infissi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/32)	m²	5,32
Nr. 1084 01.A20.B60. 005	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi Di manufatti in legno. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (due/44)	m²	2,44
Nr. 1085 01.A20.B70. 005	Imprimitura a base di bianco di zinco in pasta diluito con olio di lino, su manufatti in legno. Di serramenti grezzi, compresa la spolveratura SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/62)	m²	5,62
Nr. 1086 01.A20.B70. 010	Imprimitura a base di bianco di zinco in pasta diluito con olio di lino, su manufatti in legno. Di infissi grezzi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tre/84)	m²	3,84
Nr. 1087 01.A20.B80. 005	Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura Di manufatti in legno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/48)	m²	7,48
Nr. 1088 01.A20.B80. 010	Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura Di manufatti metallici SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/08)	m²	8,08
Nr. 1089 01.A20.B90. 005	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/13)	m²	5,13
Nr. 1090 01.A20.B90. 010	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze Di serramenti ed infissi interni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/98)	m²	5,98
Nr. 1091 01.A20.B90. 015	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze Di termosifoni, piastre, tubi, ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sei/85)	m²	6,85
Nr. 1092 01.A20.C00. 005	Sabbatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quindici/39)	m²	15,39
Nr. 1093 01.A20.C05.	Sabbatura eseguita su manufatti esterni Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o metalliche grezze. SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005	Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/54)	m²	8,54
Nr. 1094 01.A20.C05. 010	Sabbatura eseguita su manufatti esterni Tipo industriale per la pulizia di superfici metalliche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quindici/67)	m²	15,67
Nr. 1095 01.A20.C05. 015	Sabbatura eseguita su manufatti esterni Tipo metallo bianco per la pulizia di strutture metalliche. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (ventitre/57)	m²	23,57
Nr. 1096 01.A20.C10. 005	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici metalliche gia'precedentemente colorite Di manufatti esterni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/82)	m²	7,82
Nr. 1097 01.A20.C10. 010	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici metalliche gia'precedentemente colorite Di serramenti ed infissi interni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sei/07)	m²	6,07
Nr. 1098 01.A20.C20. 005	Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite Di termosifoni, piastre, ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tre/90)	m²	3,90
Nr. 1099 01.A20.C30. 005	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (due/82)	m²	2,82
Nr. 1100 01.A20.C30. 010	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/00)	m²	8,00
Nr. 1101 01.A20.C40. 005	Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa,compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno,centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (trentasei/28)	m²	36,28
Nr. 1102 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattro/84)	m²	4,84
Nr. 1103 01.A20.E00. 010	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/18)	m²	7,18
Nr. 1104 01.A20.E10. 005	Tinta a colla, previa imprimitura ad una o due tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/01)	m²	5,01
Nr. 1105 01.A20.E20. 005	Tinta a tempera forte a piu' riprese Su soffitti e pareti esterne SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/83)	m²	5,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1106 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattro/11)	m²	4,11
Nr. 1107 01.A20.E30. 010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/45)	m²	8,45
Nr. 1108 01.A20.E35. 005	Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime, applicata con una prima mano di fissativo di preparazione e con almeno due riprese successive di pittura distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con finiture a velatura, compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tredici/06)	m²	13,06
Nr. 1109 01.A20.E38. 005	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattordici/97)	m²	14,97
Nr. 1110 01.A20.E40. 005	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/38)	m²	7,38
Nr. 1111 01.A20.E40. 015	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (dieci/52)	m²	10,52
Nr. 1112 01.A20.E45. 005	Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione, data a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite del 15% ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci Su murature esterne SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tredici/42)	m²	13,42
Nr. 1113 01.A20.E48. 005	Esecuzione di rivestimento murale costituito da legante minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, terre naturali ed ossidi inorganici, additivi minerali, dato a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite al 30% la prima e al 20% la seconda, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di primer di fondo, e successiva applicazione di una ripresa di protettivo silossanico, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento degli intonaci Per interni ed esterni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattordici/63)	m²	14,63
Nr. 1114 01.A20.E50. 005	Coloritura con carbolineum Ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattro/20)	m²	4,20
Nr. 1115 01.A20.E60. 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (uno/53)	m²	1,53
Nr. 1116 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tre/11)	m²	3,11
Nr. 1117	Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A20.E70. 005	verniciatura Con vernice lavabile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattro/54)	m	4,54
Nr. 1118 01.A20.E80. 005	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/25)	m²	8,25
Nr. 1119 01.A20.E90. 005	Provvista e applicazione di tappezzeria compresa la preventiva mano di colla In carta tipo economico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (nove/00)	m²	9,00
Nr. 1120 01.A20.E90. 010	Provvista e applicazione di tappezzeria compresa la preventiva mano di colla In tela plastificata (tipo muraflex - viniltex esimili) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (diciassette/70)	m²	17,70
Nr. 1121 01.A20.E90. 015	Provvista e applicazione di tappezzeria compresa la preventiva mano di colla In carta fodera SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/37)	m²	5,37
Nr. 1122 01.A20.E90. 020	Provvista e applicazione di tappezzeria compresa la preventiva mano di colla In stoffa apprettata tipo yuta SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (ventiuno/12)	m²	21,12
Nr. 1123 01.A20.F00. 005	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/87)	m²	5,87
Nr. 1124 01.A20.F00. 010	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino A due riprese per esterni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (dieci/58)	m²	10,58
Nr. 1125 01.A20.F10. 005	Velatura su manufatti in legno con olio di lino cotto con o senza colori Ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (quattro/98)	m²	4,98
Nr. 1126 01.A20.F20. 005	Coloritura ad olio di lino cotto e biacca Ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/54)	m²	5,54
Nr. 1127 01.A20.F30. 005	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting Su fondo in legno naturale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (undici/42)	m²	11,42
Nr. 1128 01.A20.F30. 010	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting Su fondi gia' preparati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (nove/82)	m²	9,82
Nr. 1129 01.A20.F32. 005	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti A due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (dodici/60)	m²	12,60
Nr. 1130 01.A20.F35. 005	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretatiche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti Compresa ogni opera accessoria		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (undici/77)	m ²	11,77
Nr. 1131 01.A20.F38. 005	Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di qualunque genere)realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria Compresa ogni opera accessoria SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tredici/35)	m ²	13,35
Nr. 1132 01.A20.F40. 005	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati Con smalto grasso ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sei/72)	m ²	6,72
Nr. 1133 01.A20.F40. 010	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati Con smalto grasso a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (undici/85)	m ²	11,85
Nr. 1134 01.A20.F40. 015	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati Con smalto sintetico ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sei/76)	m ²	6,76
Nr. 1135 01.A20.F40. 020	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati Con smalto sintetico a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (undici/91)	m ²	11,91
Nr. 1136 01.A20.F50. 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di manufatti esterni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (nove/79)	m ²	9,79
Nr. 1137 01.A20.F50. 010	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di serramenti ed infissi interni SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/69)	m ²	7,69
Nr. 1138 01.A20.F50. 015	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di termosifoni,piastre ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/13)	m ²	8,13
Nr. 1139 01.A20.F50. 020	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (cinque/07)	m	5,07
Nr. 1140 01.A20.F50. 025	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di tubi aventi diametro superiore a cm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/72)	m	7,72
Nr. 1141 01.A20.F60. 005	Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sette/82)	m ²	7,82
Nr. 1142 01.A20.F60. 010	Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (dodici/96)	m ²	12,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1143 01.A20.F60. 015	Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche Di serramenti e di infissi interni,a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (nove/61)	m²	9,61
Nr. 1144 01.A20.F70. 005	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/20)	m²	8,20
Nr. 1145 01.A20.F70. 010	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tredici/19)	m²	13,19
Nr. 1146 01.A20.F70. 015	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di serramenti ed infissi interni, a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (undici/67)	m²	11,67
Nr. 1147 01.A20.F70. 020	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa: SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (otto/23)	m²	8,23
Nr. 1148 01.A20.F70. 025	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (undici/51)	m²	11,51
Nr. 1149 01.A20.F70. 030	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sei/72)	m	6,72
Nr. 1150 01.A20.F70. 035	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (dieci/70)	m	10,70
Nr. 1151 01.A20.F80. 005	Verniciatura con vernice ad alluminio di parti metalliche Ad una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sei/94)	m²	6,94
Nr. 1152 01.A20.F90. 005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (sedici/79)	m²	16,79
Nr. 1153 01.A20.F90. 010	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (nove/02)	m²	9,02
Nr. 1154 01.A20.F95. 005	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato con primer, compresa ogni opera accessoria A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m² SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (ventitre/03)	m²	23,03
Nr. 1155 01.A20.G00. 005	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 13 - opere da decoratore: lavori a misura euro (tredici/69)	m²	13,69
Nr. 1156 01.A20.G10. 005	Sverniciatura di materiali legnosi e metallici mediante immersione in bagni a base acquosa additivati con cloruri catalizzati, con resa delle superfici lignee a poro aperto e con pH 7 per permettere una impregnazione in profondita' nella successiva verniciatura; computo metrico economico misurato per superficie di ingombro Di materiale con vernici in poliestere SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura (Cap 14)		
Nr. 1165 01.A09.A10. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato con correnti di larice rosso di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo di sezione cm 4x4 e con interasse di cm 18, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (sessantanove/79)	m²	69,79
Nr. 1166 01.A09.A15. 010	Realizzazione di tetto a tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione 4x4, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista e la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. la listellatura orizzontale sarà costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete con distanza interassiale di cm 18, inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste Con coppo di copertura di colore antichizzato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (quarantasette/27)	m²	47,27
Nr. 1167 01.A09.A20. 005	Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con correnti di abete squadrati alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (trentacinque/75)	m²	35,75
Nr. 1168 01.A09.A20. 015	Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con correnti di abete squadrati alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti Tegole legate con filo di ferro zincato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (quarantauno/27)	m²	41,27
Nr. 1169 01.A09.A30. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice rosso di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo di sezione cm 4x4 e con interasse di cm 18 compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m² oltre al peso del tetto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (centocinque/33)	m²	105,33
Nr. 1170 01.A09.A35. 005	Sovraprezzo agli articoli 09a10005/t e 09a30005/h (realizzazione di tetti a tegole curve) per la realizzazione e la posa di staffe per l'ancoraggio di tutte le tegole superiori alla piccola orditura del tetto, incluso il fissaggio al listello mediante viti in acciaio inox In acciaio inox, dimensioni mm 250x15x0.8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (trentaotto/77)	m²	38,77
Nr. 1171 01.A09.A38. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione cm 4x4, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato, compresa la grossa travatura e ogni altra provvista necessaria e la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. la listellatura sarà costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete con distanza interassiale di cm 38 inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste Con coppi di copertura di colore normale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (settantacinque/33)	m²	75,33
Nr. 1172 01.A09.A38. 010	Realizzazione di tetto a tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione cm 4x4, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato, compresa la grossa travatura e ogni altra provvista necessaria e la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. la listellatura sarà costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete con distanza interassiale di cm 38 inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste Con coppi di copertura di colore antichizzato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (settantacinque/85)	m²	75,85
Nr. 1173 01.A09.A39. 005	Fornitura e posa in opera di gancio ferma neve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale In rame SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (tre/33)	cad	3,33
Nr. 1174 01.A09.A39. 010	Fornitura e posa in opera di gancio ferma neve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale In ferro zincato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 1175 01.A09.A40. 005	Realizzazione di tetto a tegole piane compresala grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice rosso squadrate alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti. la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrate uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg/m² 200 oltre il peso del tetto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (sessantadue/55)	m²	62,55
Nr. 1176 01.A09.A40. 015	Realizzazione di tetto a tegole piane compresala grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice rosso squadrate alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti. la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrate uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg/m² 200 oltre il peso del tetto Tegole legate con filo di ferro zincato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (settanta/81)	m²	70,81
Nr. 1177 01.A09.A46. 005	Provvista e posa di elementi sagomati a ferma neve in lamiera di rame od acciaio inox da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole Per manti di copertura a tegole piane o curve SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (diciotto/00)	cad	18,00
Nr. 1178 01.A09.A50. 005	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole piane SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventitre/54)	m²	23,54
Nr. 1179 01.A09.A55. 005	Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento dei tetti Per sottotegola SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (sedici/01)	m²	16,01
Nr. 1180 01.A09.A55. 010	Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento dei tetti Per sottocoppo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (diciassette/36)	m²	17,36
Nr. 1181 01.A09.A60. 005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (quarantuno/44)	m²	41,44
Nr. 1182 01.A09.A70. 005	Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (quarantasei/46)	m²	46,46
Nr. 1183 01.A09.A73. 005	Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame grecata con interposto pannello di resine poliuretaniche autoestinguenti di classe 1, supportato da lamierino graticato in acciaio zincato preverniciato, compreso ogni accessorio per il fissaggio Dello spessore di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (settantaquattro/73)	m²	74,73
Nr. 1184 01.A09.A75. 005	Realizzazione di manto di copertura in lastre di lamiera di rame successivamente stagnate, disposte a losanga sull'orditura lignea preesistente nelle misure di circa cm 40x40, compresa la lavorazione per la sagomatura dei bordi delle lastre, il fissaggio con chiodature e la protezione dei punti di fissaggio, le necessarie saldature e siliconature, e compresa ogni altra opera accessoria In lastre dello spessore di 8/10 di mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (centoquarantasette/51)	m²	147,51
Nr. 1185 01.A09.A78. 005	Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al naturale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (sessantacinque/77)	m²	65,77
Nr. 1186 01.A09.A78. 010	Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (settantadue/01)	m²	72,01
Nr. 1187 01.A09.A78. 020	Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali Compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ottanta/32)	m²	80,32
Nr. 1188 01.A09.A86. 005	Realizzazione di manto di copertura in lose di pietra tipo luserna di qualunque spessore e dimensione su esistente orditura in legno, compresi la sovrapposizione e l'ancoraggio delle lose con legature in filo di ferro zincato, la provvista e posa dei tegoloni di colmo su tutti gli spigoli con relativa malta di fissaggio, il trasporto dei materiali, il nolo dell'elevatore ed ogni altra eventuale opera accessoria Misurando l'effettivo sviluppo della falda di copertura SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (novantasei/59)	m²	96,59
Nr. 1189 01.A09.B00. 005	Manto impermeabile in malta bituminosa dato in opera su sottofondo esistente Dello spessore di mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventidue/64)	m²	22,64
Nr. 1190 01.A09.B00. 010	Manto impermeabile in malta bituminosa dato in opera su sottofondo esistente Dello spessore di mm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventisei/66)	m²	26,66
Nr. 1191 01.A09.B10. 005	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200 per m² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventiuno/53)	m²	21,53
Nr. 1192 01.A09.B10. 010	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200 per m² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm Tre fogli di cartonfeltro tenuti assieme da quattro spalmature di bitume SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventiquattro/49)	m²	24,49
Nr. 1193 01.A09.B22. 005	Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrato, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (nove/22)	m²	9,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1194 01.A09.B24. 005	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (tredici/09)	m²	13,09
Nr. 1195 01.A09.B26. 005	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura Scossaline, profili, piattine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (sei/74)	m	6,74
Nr. 1196 01.A09.B70. 005	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventiuno/78)	m²	21,78
Nr. 1197 01.A09.B70. 010	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (venticinque/32)	m²	25,32
Nr. 1198 01.A09.B70. 015	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventiquattro/52)	m²	24,52
Nr. 1199 01.A09.C00. 005	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole curve SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (diciotto/97)	m²	18,97
Nr. 1200 01.A09.C00. 010	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole piane SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (dodici/14)	m²	12,14
Nr. 1201 01.A09.C10. 005	Ripassamento di tetto in lastre di ardesia artificiale, comprendente la rimozione delle lastre deteriorate, la sostituzione della piccola orditura ed il fissaggio delle nuove lastre e dei colmi, esclusa la provvista delle tavole e dei listelli, delle lastre, dei colmi e della chioderia Lastre piane sagomate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (quattordici/02)	m²	14,02
Nr. 1202 01.A09.C10. 010	Ripassamento di tetto in lastre di ardesia artificiale, comprendente la rimozione delle lastre deteriorate, la sostituzione della piccola orditura ed il fissaggio delle nuove lastre e dei colmi, esclusa la provvista delle tavole e dei listelli, delle lastre, dei colmi e della chioderia Lastre ondulate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (undici/40)	m²	11,40
Nr. 1203 01.A09.C20. 005	Sostituzione di lastre di ardesia artificiale di qualunque tipo e dimensione, esclusa la provvista delle lastre stesse Per la prima lastra SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (centotrentanove/74)	cad	139,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1204 01.A09.C20. 010	Sostituzione di lastre di ardesia artificiale di qualunque tipo e dimensione, esclusa la provvista delle lastre stesse Per ogni lastra eccedente la prima (fino ad un massimo di 10 lastre) SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (trentasette/84)	cad	37,84
Nr. 1205 01.A09.C30. 005	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (centosette/71)	cad	107,71
Nr. 1206 01.A09.C30. 010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventitre/29)	cad	23,29
Nr. 1207 01.A09.C30. 015	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (centodieci/63)	cad	110,63
Nr. 1208 01.A09.C30. 020	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventinove/12)	cad	29,12
Nr. 1209 01.A09.C30. 025	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (centoottantasei/31)	cad	186,31
Nr. 1210 01.A09.C30. 030	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (novantaotto/98)	cad	98,98
Nr. 1211 01.A09.C40. 005	Verniciatura di coperture in lamiere piane, ondulate o grecate (misurate sul loro perimetro), previa raschiatura della ruggine, pulizia ecc. Con vernici bituminose a freddo protettive SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (diciassette/39)	m ²	17,39
Nr. 1212 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (quattordici/51)	m ²	14,51
Nr. 1213 01.A09.E50. 005	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilità -20 °C Con membrane di tipo normale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (ventiuno/13)	m ²	21,13
Nr. 1214 01.A09.E60. 005	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,pennello,cazzuola Senza protettivo elastico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (dieci/32)	m ²	10,32
Nr. 1215 01.A09.E60. 010	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,pennello,cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 14 - manto di copertura, impermeabilizzazioni e coibentazioni: lavori a misura euro (quattordici/58)	m ²	14,58

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura (Cap 15)			
Nr. 1219 01.A18.C80. 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (due/91)	kg	2,91
Nr. 1220 01.A24.C80. 005	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm ²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (centocinquantauno/05)	cad	151,05
Nr. 1221 01.A25.A50. 005	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello	cad	18,48
Nr. 1222 01.A25.A60. 005	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc. Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (settantacinque/70)	cad	75,70
Nr. 1223 01.A25.A70. 005	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc. Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (trenta/84)	cad	30,84
Nr. 1224 08.P01.E 04 005	Telai e chiusini in PVC dimensioni 20x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sette/44)	cad	7,44
Nr. 1225 08.P01.E 04 010	Telai e chiusini in PVC dimensioni 30x30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (undici/22)	cad	11,22
Nr. 1226 08.P01.E 04 015	Telai e chiusini in PVC dimensioni 40x40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (dodici/09)	cad	12,09
Nr. 1227 08.P01.E 04 020	Telai e chiusini in PVC dimensioni 55x55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (trentadue/70)	cad	32,70
Nr. 1228 08.P01.E 05 005	Coperchi o griglie in PVC dimensioni 20x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 1229 08.P01.E 05 010	Coperchi o griglie in PVC dimensioni 30x30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sedici/47)	cad	16,47
Nr. 1230 08.P01.E 05 015	Coperchi o griglie in PVC dimensioni 40x40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (trentatre/57)	cad	33,57
Nr. 1231 08.P01.E 05	Coperchi o griglie in PVC dimensioni 55x55 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020	Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (novantatre/73)	cad	93,73
Nr. 1232 08.P01.E 06 005	Chiusini completi in PVC dimensioni 20x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (quindici/25)	cad	15,25
Nr. 1233 08.P01.E 06 010	Chiusini completi in PVC dimensioni 30x30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (ventisette/70)	cad	27,70
Nr. 1234 08.P01.E 06 015	Chiusini completi in PVC dimensioni 40x40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (quarantacinque/65)	cad	45,65
Nr. 1235 08.P01.E 06 020	Chiusini completi in PVC dimensioni 55x55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (centoventisei/43)	cad	126,43
Nr. 1236 08.P01.E 20 005	Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534 diametro esterno cm 11 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (ventinove/96)	cad	29,96
Nr. 1237 08.P01.E 20 010	Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534 diametro esterno cm 12,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (trentatre/86)	cad	33,86
Nr. 1238 08.P01.E 20 015	Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534 diametro esterno cm 16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (quarantanove/50)	cad	49,50
Nr. 1239 08.P01.E 20 020	Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534 diametro esterno cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (settanta/38)	cad	70,38
Nr. 1240 08.P01.I 25 005	Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe f 900 - dim 1000 x 400 mm, peso 100 kg circa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (trecentosessantadue/00)	kg	362,00
Nr. 1241 08.P01.I 26 005	Provvista a pie' d'opera di suggelli a cerniera per caditoie stradali, costruiti in profilati metallici conformi ai disegni forniti dalla citta' Parkerizzati o fosfatati SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (trentaquattro/00)	kg	34,00
Nr. 1242 08.P03.H 01 005	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sette/94)	m	7,94
Nr. 1243 08.P03.H 01 010	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (dieci/40)	m	10,40
Nr. 1244	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.P03.H 01 015	scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfilano in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (undici/02)	m	11,02
Nr. 1245 08.P03.H 01 020	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfilano in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (dodici/09)	m	12,09
Nr. 1246 08.P03.H 01 025	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfilano in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sedici/04)	m	16,04
Nr. 1247 08.P03.H 02 005	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (dodici/74)	m	12,74
Nr. 1248 08.P03.H 02 010	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sedici/09)	m	16,09
Nr. 1249 08.P03.H 02 015	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (ventitre/58)	m	23,58
Nr. 1250 08.P03.H 02 020	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (quarantatre/32)	m	43,32
Nr. 1251 08.P03.H 02 025	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 35,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sessantauno/03)	m	61,03
Nr. 1252 08.P03.H 02 030	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (sessantanove/32)	m	69,32
Nr. 1253 08.P03.H 02 035	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ottantaotto/29)	m	88,29
Nr. 1254 08.P03.H 02 040	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	102,23
Nr. 1255 08.P03.H 02 045	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 63 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	163,07
Nr. 1256 08.P03.H 02 050	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 71 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	211,86
Nr. 1257 08.P03.H 02 055	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	244,63
Nr. 1258 08.P03.H 02 060	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 90 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	327,13
Nr. 1259 08.P03.H 02 065	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 100 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	420,91
Nr. 1260 08.P03.H 02 070	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 120 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	583,29
Nr. 1261 08.P03.H 02 075	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 11 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	9,22
Nr. 1262 08.P03.H 02 080	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura	m	10,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1263 08.P03.H 02 085	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (tredici/94)	m	13,94
Nr. 1264 08.P03.H 02 090	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (diciassette/94)	m	17,94
Nr. 1265 08.P03.H 02 095	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie? d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (ventisette/36)	m	27,36
Nr. 1266 an 012)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE PREFABBRICATE, DI PRIMARIA DITTA COSTRUTTRICE, ESEGUITE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO, COMPLETE DI TELAIO E GRIGLIA IN ACCIAIO ELETTROFORGIATO ZINCATO MARCHIATA, CONFORME ALLE NORME UNI EN 124 E DA IMPIEGARSI PER LUOGHI DI UTILIZZAZIONE APPARTENENTI ALLA CLASSE C 250 IN OPERE PER LA RACCOLTA DI ACQUE DI SCORRIMENTO, POSATE SU MASSETTO DI SOTTOFONDO, DELLA LARGHEZZA MINIMA DI CM 30 E SPESSORE MINIMO DI 15 CM CON ANNEGATA RETE ELETTROSALDATA DIAMETRO MM 8 MAGLIA CM 15 X 15 PER LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI, E RINFIANCHI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 250 KG DI CEMENTO TIPO R 3.25 PER METROCUBO DI INERTE A GRANULOMETRIA REGOLAMENTARE, COMPRESA LA CASSERATURA DEI LATI DELLA CANALETTA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPRESI E COMPENSATI GLI ONERI PER IL CORRETTO ALLINEAMENTO SECONDO LE LIVELLETTE DI PROGETTO, LA FORNITURA E POSA DI MATERIALE ANIDRO COSTIPATO PER UNO SPESSORE COMPRESSO DI CM 10, FORNITURA E POSA DEL MASSETTO DI SOTTOFONDO CON ANNEGATA RETE ELETTROSALDATA E DEI RINFIANCHI ESEGUITI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 150 KG DI CEMENTO TIPO R 3.25 PER METROCUBO DI INERTE COMPRESA LA CASSERATURA DEI LATI DELLA CANALETTA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI, I PEZZI SPECIALI, IL TELAIO E LA GRIGLIA IN ACCIAIO ELETTROFORGIATO CLASSE C 250 E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE.LE DIMENSIONI DELLA CANALETTA DOVRANNO AVERE LUNGHEZZA DI MM 1.000, LUCE NETTA INTERNA NON INFERIORE A MM 115, ALTEZZA NETTA INTERNA NON INFERIORE A MM 115, SPESSORE MEDIEO DEL MANUFATTO NON INFERIORE A MM 85 (VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO)RIEPILOGO LAVORAZIONI:1) FORNITURA E POSA DI RIEMPIMENTO DEL FONDO DI SCAVO CON MATERIALE ANIDRO DI DIMENSIONI IDONEE, COSTIPATO E TIRATO IN PIANO DI SPESSORE COMPRESSO NON INFERIORE A CM 10;2) LA FORNITURA E POSA DEL MASSETTO DI SOTTOFONDO, DELLA LARGHEZZA MINIMA DI CM 30, SPESSORE MINIMO DI CM 15 CON ANNEGATA RETE ELETTROSALDATA DIAM. MM 8 MAGLIA 15 X 15 CM , POSA DELLA CANALETTA PREFABBRICATA SOPRA IL MASSETTO E RINFIANCHI LATERALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 250 KG DI CEMENTO TIPO R 3.25 PER METROCUBO DI INERTE A GRANULOMETRIA REGOLAMENTARE DI SPESSORE NON INFERIORE A CM 15, COMPRESA LA CASSERATURA DEI LATI DELLA CANALETTA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI;3) FORNITURA E POSA DI TELAIO (DA ANCORARSI AL GRADINO DELLA CANALETTA PREFABBRICATA) E GRIGLIA DI COPERTURA IN ACCIAIO ELETTROFORGIATO ZINCATO MARCHIATA, CONFORME ALLE NORME UNI EN 124 APPARTENENTE ALLA CLASSE DI CARICO c 250, BLOCCATA AL TELAIO CON ELEMENTI SPECIALI, LE FERITORIE DI SCOLO DELLA GRIGLIA NON DOVRANNO ESSERE SUPERIORI A MM 20;4) FORNITURA E POSA DI ELEMENTI SPECIALI, MATERIALI DI CONSUMO E QUALSIASI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA FINITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE;5) COMPRESO GLI ONERI PER IL CORRETTO ALLINEAMENTO SECONDO LE LIVELLETTE DI PROGETTO.IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI METRO LINEARE DI CANALETTA EFFETTIVAMENTE POSATA E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DELLA GRIGLIA DI CHISURA SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEI GIUNTI SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 15 - opere da pozzantiere e fognature: lavori a misura euro (settantacinque/00)	ml	75,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	opere da lattoniere idraulico: lavori a misura (Cap 16)		
Nr. 1267 01.A19.A10. 005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisei/38)	kg	26,38
Nr. 1268 01.A19.A10. 010	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venticinque/12)	kg	25,12
Nr. 1269 01.A19.A20. 005	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/35)	m	17,35
Nr. 1270 01.A19.A20. 010	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 9 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/55)	m	17,55
Nr. 1271 01.A19.A20. 015	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciannove/02)	m	19,02
Nr. 1272 01.A19.A20. 020	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiuno/42)	m	21,42
Nr. 1273 01.A19.A30. 005	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/51)	m	13,51
Nr. 1274 01.A19.A30. 010	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quindici/85)	m	15,85
Nr. 1275 01.A19.A30. 015	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/17)	m	18,17
Nr. 1276 01.A19.A30. 020	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiquattro/86)	m	24,86
Nr. 1277 01.A19.A40. 005	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentauno/58)	m	31,58
Nr. 1278 01.A19.A40. 010	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 9. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/94)	m	32,94
Nr. 1279 01.A19.A40. 015	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/32)	m	34,32
Nr. 1280 01.A19.A40.	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020	Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentacinque/92)	m	35,92
Nr. 1281 01.A19.A40. 025	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantaquattro/19)	m	44,19
Nr. 1282 01.A19.A40. 030	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 9 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantasei/25)	m	46,25
Nr. 1283 01.A19.A40. 035	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantaotto/32)	m	48,32
Nr. 1284 01.A19.A40. 040	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantauno/27)	m	51,27
Nr. 1285 01.A19.A40. 045	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantadue/31)	m	42,31
Nr. 1286 01.A19.A40. 050	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 9 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantaquattro/18)	m	44,18
Nr. 1287 01.A19.A40. 055	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantasei/05)	m	46,05
Nr. 1288 01.A19.A40. 060	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantaotto/64)	m	48,64
Nr. 1289 01.A19.A40. 065	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In polivinile tipo pesante del diametro di cm 8 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venticinque/72)	m	25,72
Nr. 1290 01.A19.A40. 070	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In polivinile tipo pesante del diametro di cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisette/66)	m	27,66
Nr. 1291 01.A19.A40. 075	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In polivinile tipo pesante del diametro di cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trenta/34)	m	30,34
Nr. 1292 01.A19.B00. 005	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiquattro/10)	m	24,10
Nr. 1293 01.A19.B00. 010	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 33 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisei/63)	m	26,63
Nr. 1294 01.A19.B00. 015	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ventiotto/89)	m	28,89
Nr. 1295 01.A19.B00. 020	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (trentaotto/42)	m	38,42
Nr. 1296 01.A19.B10. 005	Doccioni di gronda in polivinile dati in opera Dello sviluppo di cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (ventinove/33)	m	29,33
Nr. 1297 01.A19.B10. 010	Doccioni di gronda in polivinile dati in opera Dello sviluppo di cm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (trentauno/50)	m	31,50
Nr. 1298 01.A19.B20. 005	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (ventidue/75)	m	22,75
Nr. 1299 01.A19.B20. 010	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina aidoccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (ventisei/82)	m	26,82
Nr. 1300 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (quarantatre/65)	m²	43,65
Nr. 1301 01.A19.C20. 005	Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (ventisette/17)	m²	27,17
Nr. 1302 01.A19.E00. 005	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (nove/83)	kg	9,83
Nr. 1303 01.A19.E00. 010	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole Tubazioni in piombo con annessa raccorderia in ottone e bronzo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (dodici/43)	kg	12,43
Nr. 1304 01.A19.E10. 005	Posa in opera di lastre per cucchiaie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili, comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc. In piombo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		
	euro (tredici/11)	kg	13,11
Nr. 1305	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A19.E12. 005	di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/40)	m	7,40
Nr. 1306 01.A19.E14. 005	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/93)	m	5,93
Nr. 1307 01.A19.E14. 010	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 63 e 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/85)	m	8,85
Nr. 1308 01.A19.E14. 015	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/78)	m	11,78
Nr. 1309 01.A19.E14. 020	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/63)	m	17,63
Nr. 1310 01.A19.E14. 025	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 200 e 250 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/47)	m	23,47
Nr. 1311 01.A19.E16. 005	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/83)	m	5,83
Nr. 1312 01.A19.E16. 010	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/65)	m	11,65
Nr. 1313 01.A19.E20. 005	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per la prima vaschetta riparata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasette/87)	cad	37,87
Nr. 1314 01.A19.E20. 010	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/93)	cad	18,93
Nr. 1315 01.A19.E30.	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo rubinetto o sifone		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005	riparato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/67)	cad	23,67
Nr. 1316 01.A19.E30. 010	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/31)	cad	6,31
Nr. 1317 01.A19.E40. 005	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo flussometro riparato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/67)	cad	23,67
Nr. 1318 01.A19.E40. 010	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/31)	cad	6,31
Nr. 1319 01.A19.E50. 005	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantasette/35)	cad	87,35
Nr. 1320 01.A19.E60. 005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentacinque/49)	cad	35,49
Nr. 1321 01.A19.F10. 005	Cromatura di rubinetterie e simili, maniglie di porte e minuterie varie In bronzo o in ottone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventinove/41)	kg	29,41
Nr. 1322 01.A19.G10. 005	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centodue/47)	cad	102,47
Nr. 1323 01.A19.G10. 010	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/93)	cad	11,93
Nr. 1324 01.A19.G10. 015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, pilette e sifone di scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquattro/80)	cad	104,80
Nr. 1325 01.A19.G10. 020	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda,due pilette e sifoni a due bracci. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosette/13)	cad	107,13
Nr. 1326 01.A19.G10.	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
025	o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantaotto/98)	cad	98,98
Nr. 1327 01.A19.G10. 030	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantacinque/47)	cad	85,47
Nr. 1328 01.A19.G10. 035	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantauno/70)	cad	61,70
Nr. 1329 01.A19.G10. 040	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantaquattro/93)	cad	74,93
Nr. 1330 01.A19.G10. 045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantasette/53)	cad	67,53
Nr. 1331 01.A19.G10. 050	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settanta/44)	cad	70,44
Nr. 1332 01.A19.G10. 055	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantadue/04)	cad	62,04
Nr. 1333 01.A19.G10. 060	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantasette/44)	cad	77,44
Nr. 1334 01.A19.G10. 065	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantatre/26)	cad	83,26
Nr. 1335 01.A19.G10. 070	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantacinque/79)	cad	65,79
Nr. 1336 01.A19.G10. 075	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantauno/61)	cad	71,61
Nr. 1337 01.A19.G10. 080	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantasette/27)	cad	47,27
Nr. 1338 01.A19.G10. 085	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantaquattro/38)	cad	74,38
Nr. 1339 01.A19.G10. 090	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottanta/21)	cad	80,21
Nr. 1340 01.A19.G10. 095	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosei/91)	cad	106,91
Nr. 1341 01.A19.G10. 100	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centonove/46)	cad	109,46
Nr. 1342 01.A19.G10. 105	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centodieci/63)	cad	110,63
Nr. 1343 01.A19.G10. 110	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquattro/46)	cad	104,46
Nr. 1344 01.A19.G10. 115	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisei/51)	cad	26,51
Nr. 1345 01.A19.G10. 120	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/05)	cad	11,05
Nr. 1346 01.A19.G10. 125	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/63)	cad	12,63
Nr. 1347 01.A19.G10. 130	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/21)	cad	14,21
Nr. 1348 01.A19.G10. 135	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/47)	cad	9,47
Nr. 1349 01.A19.G10. 140	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/63)	cad	12,63
Nr. 1350 01.A19.G10. 145	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quindici/79)	cad	15,79
Nr. 1351 01.A19.G10. 150	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2" a 2 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/35)	cad	17,35
Nr. 1352 01.A19.G10. 155	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/93)	cad	18,93
Nr. 1353 01.A19.G10. 160	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina alla turca, completa di accessori e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centodieci/47)	cad	102,47
Nr. 1354 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantasei/84)	cad	76,84
Nr. 1355 01.A19.G10. 170	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso rapido per latrina completo di accessori, alimentazione e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/72)	cad	34,72
Nr. 1356 01.A19.G10. 175	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centodieci/47)	cad	102,47
Nr. 1357 01.A19.G10. 180	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantaotto/98)	cad	98,98
Nr. 1358 01.A19.G10. 185	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantasei/81)	cad	56,81
Nr. 1359 01.A19.G10.	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
190	alimentazione e scarico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantaotto/22)	cad	58,22
Nr. 1360 01.A19.G10. 195	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/83)	cad	8,83
Nr. 1361 01.A19.G10. 200	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lancia di lavaggio, completa di accessori SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venti/20)	cad	20,20
Nr. 1362 01.A19.G10. 205	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Cappa per cucina compreso il tubo di sfianto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantanove/99)	cad	49,99
Nr. 1363 01.A19.G10. 220	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantacinque/18)	cad	155,18
Nr. 1364 01.A19.G10. 230	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Specchio reclinabile per disabili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/55)	cad	32,55
Nr. 1365 01.A19.G10. 240	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantasei/60)	cad	66,60
Nr. 1366 01.A19.H45. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da 110; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquemilatrecentoottantotto/43)	cad	5'388,43
Nr. 1367 01.A19.H50. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da 110; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquemilacentotrentasette/11)	cad	5'137,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1368 01.P08.G00. 005	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/97)	m	0,97
Nr. 1369 01.P08.G00. 010	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40-spessore mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/23)	m	1,23
Nr. 1370 01.P08.G00. 015	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/57)	m	1,57
Nr. 1371 01.P08.G00. 020	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63-spessore mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/00)	m	2,00
Nr. 1372 01.P08.G00. 025	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75-spessore mm 3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/39)	m	2,39
Nr. 1373 01.P08.G00. 030	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-spessore mm 3,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/36)	m	3,36
Nr. 1374 01.P08.G00. 035	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/12)	m	5,12
Nr. 1375 01.P08.G00. 040	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-spessore mm 4,9 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/60)	m	6,60
Nr. 1376 01.P08.G10. 005	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 1377 01.P08.G10. 010	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 1378 01.P08.G10. 015	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/97)	cad	0,97
Nr. 1379 01.P08.G10. 020	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 1380 01.P08.G10. 025	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 75 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 1381 01.P08.G10. 030	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 90 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 1382 01.P08.G10. 035	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (tre/85)	cad	3,85
Nr. 1383 01.P08.G10. 040	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/02)	cad	5,02
Nr. 1384 01.P08.L65.0 05	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in barre da m 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/73)	m	5,73
Nr. 1385 01.P08.L65.0 10	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/37)	m	5,37
Nr. 1386 01.P08.L65.0 15	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20 mm in barre da m 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/81)	m	7,81
Nr. 1387 01.P08.L65.0 20	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/32)	m	7,32
Nr. 1388 01.P08.L65.0 25	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26 mm in barre da m 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/24)	m	10,24
Nr. 1389 01.P08.L65.0 30	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/52)	m	9,52
Nr. 1390 01.P08.L65.0 50	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/28)	cad	4,28
Nr. 1391 01.P08.L65.0 55	Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/85)	cad	5,85
Nr. 1392 01.P22.A10. 005	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 34x43x19 - ad angolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/23)	cad	32,23
Nr. 1393 01.P22.A10. 010	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 45x35x21 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentauno/19)	cad	31,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1394 01.P22.A10. 015	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 51x40x18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/44)	cad	34,44
Nr. 1395 01.P22.A10. 020	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/44)	cad	32,44
Nr. 1396 01.P22.A10. 025	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 64x49x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/44)	cad	34,44
Nr. 1397 01.P22.A10. 030	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quaranta/21)	cad	40,21
Nr. 1398 01.P22.A10. 035	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 62x48x22 - del tipo clinico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquanta/15)	cad	150,15
Nr. 1399 01.P22.A12. 005	Colonna per lavabo in vitreous-china cm 65x22 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantasei/82)	cad	46,82
Nr. 1400 01.P22.A13. 005	Semicolonna per lavabo in vitreous-china cm 36x32 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantatre/89)	cad	43,89
Nr. 1401 01.P22.A15. 005	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centonove/20)	cad	109,20
Nr. 1402 01.P22.A15. 010	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 120x45x21 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centotrentauno/25)	cad	131,25
Nr. 1403 01.P22.A17. 005	Coprigiunto in gres ceramico smaltato per lavabia canale montati in batteria Diritti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 1404 01.P22.A20. 003	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 42x38x21-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantanove/22)	cad	59,22
Nr. 1405 01.P22.A20. 005	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 60x45x21-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantacinque/08)	cad	75,08
Nr. 1406 01.P22.A20. 020	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 71x51x21-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novanta/52)	cad	90,52
Nr. 1407	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 80x35x21-a due bacini		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P22.A20. 025	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantasei/07)	cad	96,07
Nr. 1408 01.P22.A20. 030	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 80x40x21-a due bacini SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantasei/07)	cad	96,07
Nr. 1409 01.P22.A20. 035	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 80x45x21-a due bacini SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantasei/07)	cad	96,07
Nr. 1410 01.P22.A20. 040	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 90x45x21-a due bacini SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantaotto/69)	cad	98,69
Nr. 1411 01.P22.A20. 045	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 100x45x21-a due bacini SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosei/05)	cad	106,05
Nr. 1412 01.P22.A25. 005	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile cm 80x45x21-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantaquattro/70)	cad	94,70
Nr. 1413 01.P22.A25. 010	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile cm 90x45x21-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centouno/22)	cad	101,22
Nr. 1414 01.P22.A25. 015	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile cm 100x45x21-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquattordici/46)	cad	114,46
Nr. 1415 01.P22.A25. 020	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile cm 120x45x21-a due bacini SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centodiciassette/60)	cad	117,60
Nr. 1416 01.P22.A30. 003	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo cm 90x50x18-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cento/27)	cad	100,27
Nr. 1417 01.P22.A30. 005	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo cm 80x45x18-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantasei/49)	cad	96,49
Nr. 1418 01.P22.A30. 010	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo cm 60x40x20-a un bacino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessanta/37)	cad	60,37
Nr. 1419 01.P22.A40. 005	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno cm 60x50x36 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquattro/37)	cad	104,37
Nr. 1420 01.P22.A40. 010	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno cm 75x60x36 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoventisette/05)	cad	127,05
Nr. 1421 01.P22.A45. 005	Supporti per vasca lavatoio, in gres ceramico smaltato cm 35x26x10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentauno/08)	cad	31,08
Nr. 1422 01.P22.A47. 005	Fontanella in vitreous-china con foro laterale per zampillo parabolico cm 43x36x15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantasei/38)	cad	56,38
Nr. 1423 01.P22.A48. 005	Bidet sospeso in vitreous-china con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo, con fissaggio a parete cm 57x37x36 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantaotto/64)	cad	78,64
Nr. 1424 01.P22.A49. 005	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante cm 55x37x38 senza foro per doccia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantacinque/26)	cad	45,26
Nr. 1425 01.P22.A49. 010	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante cm 55x37x38 con foro per doccia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantacinque/26)	cad	45,26
Nr. 1426 01.P22.A50. 005	Vuotatoio in vitreous-china a cacciata con scarico a pavimento, corredato di griglia ribaltabile in acciaio inox cm 49x45x39 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosettantaquattro/31)	cad	174,31
Nr. 1427 01.P22.A60. 005	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 45x35x39 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantadue/31)	cad	42,31
Nr. 1428 01.P22.A60. 010	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantatre/34)	cad	53,34
Nr. 1429 01.P22.A60. 015	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantauno/32)	cad	61,32
Nr. 1430 01.P22.A60. 020	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 41x34x32 - per scuole materne SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantauno/74)	cad	61,74
Nr. 1431 01.P22.A60. 025	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 35x25x28 - per asili nido SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/02)	cad	34,02
Nr. 1432 01.P22.A62. 005	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete cm 57x37x36 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantanove/77)	cad	89,77
Nr. 1433 01.P22.A65. 005	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 51x60x21 in vitreous-china SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantaotto/60)	cad	58,60
Nr. 1434 01.P22.A65. 010	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantauno/84)	cad	61,84
Nr. 1435 01.P22.A70. 005	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 65x65x8, installazione a filo pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantacinque/08)	cad	75,08
Nr. 1436 01.P22.A70. 010	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 75x75x8, installazione a filo pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantacinque/08)	cad	75,08
Nr. 1437 01.P22.A70. 015	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione sopra pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centouno/22)	cad	101,22
Nr. 1438 01.P22.A70. 020	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 75x75x15, installazione sopra pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquattordici/46)	cad	114,46
Nr. 1439 01.P22.A70. 025	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 78x78x11, installazione sopra pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centodue/58)	cad	102,58
Nr. 1440 01.P22.A70. 030	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 88x88x11, installazione sopra pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquarantanove/10)	cad	149,10
Nr. 1441 01.P22.A70. 035	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 120x80x11 installazione sopra pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (duecentotrentanove/40)	cad	239,40
Nr. 1442 01.P22.A80. 005	Lavapiedi in gres ceramico smaltato con troppopieno e poggia piedi incorporato cm 53x41x25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantacinque/47)	cad	85,47
Nr. 1443 01.P22.A80. 010	Lavapiedi in gres ceramico smaltato con troppopieno e poggia piedi incorporato cm 58x38x25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantacinque/47)	cad	85,47
Nr. 1444 01.P22.A90. 005	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente cm 80x80 - quadro in ghisa porcellanato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centotrentauno/25)	cad	131,25
Nr. 1445 01.P22.A90. 010	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente cm 80x80 - ad angolo in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centotrentauno/25)	cad	131,25
Nr. 1446 01.P22.A90. 015	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente cm 80x80 - quadro in gres ceramico smaltato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosessantatre/80)	cad	163,80
Nr. 1447 01.P22.A90. 020	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente cm 80x80 - ad angolo in gres ceramico smaltato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosessantatre/80)	cad	163,80
Nr. 1448 01.P22.A90. 025	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente cm 80x80 - quadro in vetro - resina SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosessantaquattro/85)	cad	164,85
Nr. 1449 01.P22.A90. 030	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente cm 80x80 - ad angolo in vetro - resina SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosessantaquattro/85)	cad	164,85
Nr. 1450 01.P22.A95. 005	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm170x70 in acciaio spessore 22/10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantaquattro/52)	cad	84,52
Nr. 1451 01.P22.A95. 010	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm170x70 in acciaio spessore 40/10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoventi/75)	cad	120,75
Nr. 1452 01.P22.A95. 015	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm105x65 in acciaio porcellanato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantacinque/18)	cad	75,18
Nr. 1453 01.P22.A95. 020	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm102x64 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquarantauno/75)	cad	141,75
Nr. 1454 01.P22.A95. 025	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm105x70 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoquarantaotto/05)	cad	148,05
Nr. 1455 01.P22.A95. 030	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm120x70 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantauno/20)	cad	151,20
Nr. 1456 01.P22.A95. 035	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm140x64 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 1457 01.P22.A95. 040	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 150x70 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 1458 01.P22.A95. 045	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 160x64 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 1459 01.P22.A95. 050	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 160x70 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 1460 01.P22.A95. 055	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 170x70 in ghisa porcellanata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantasette/50)	cad	157,50
Nr. 1461 01.P22.B00.0 05	Orinatoio in gres ceramico smaltato, tipo a colonna completo di pedana, per montaggio in batteria cm 45x20/34x110 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantasei/44)	cad	156,44
Nr. 1462 01.P22.B05.0 05	Accessori per orinatoi a colonna Coprigiunti retti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/34)	cad	13,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1463 01.P22.B05.0 10	Accessori per orinatoi a colonna Coprigiunti curvi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 1464 01.P22.B05.0 15	Accessori per orinatoi a colonna Pedana SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/00)	cad	17,00
Nr. 1465 01.P22.B10.0 05	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con sifone incorporato e scarico a parete cm 30x63x42 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottanta/43)	cad	80,43
Nr. 1466 01.P22.B10.0 10	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con sifone incorporato e scarico a parete cm 40x78x35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centonovantasei/34)	cad	196,34
Nr. 1467 01.P22.B20.0 05	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, erogazione dell'acqua a brida grondante cm 33x50x33 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantanove/20)	cad	69,20
Nr. 1468 01.P22.B20.0 10	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, erogazione dell'acqua a brida grondante cm 37x46x31 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessanta/37)	cad	60,37
Nr. 1469 01.P22.B20.0 15	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, erogazione dell'acqua a brida grondante cm 28x28x42 ad angolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantadue/37)	cad	62,37
Nr. 1470 01.P22.B22.0 05	Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/37)	cad	18,37
Nr. 1471 01.P22.B22.0 10	Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per semicolonna SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/30)	cad	8,30
Nr. 1472 01.P22.B30.0 05	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portaspugna per vasca cm 10x16x31 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/96)	cad	13,96
Nr. 1473 01.P22.B30.0 10	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portacarta per rullo cm 10x16x16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 1474 01.P22.B30.0 15	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portasapone per lavabo cm 10x16x16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 1475 01.P22.B30.0 20	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portasapone per bidet cm 10x16x16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/13)	cad	6,13
Nr. 1476 01.P22.B30.0 25	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portabicchiere per lavabo cm 10x16x16 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 1477 01.P22.B70.0 03	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole Da 1/2" senza soffioncino SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settantanove/28)	cad	79,28
Nr. 1478 01.P22.B70.0 05	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novanta/52)	cad	90,52
Nr. 1479 01.P22.B75.0 05	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentauno/82)	cad	31,82
Nr. 1480 01.P22.B75.0 10	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentacinque/28)	cad	35,28
Nr. 1481 01.P22.B75.0 15	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 1482 01.P22.B75.0 20	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantacinque/26)	cad	45,26
Nr. 1483 01.P22.C00.0 05	Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro alta girevole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentacinque/28)	cad	35,28
Nr. 1484 01.P22.C00.0 10	Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro alta girevole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantacinque/26)	cad	45,26
Nr. 1485 01.P22.C02.0 05	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentatre/18)	cad	33,18
Nr. 1486 01.P22.C02.0 10	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentacinque/28)	cad	35,28
Nr. 1487 01.P22.C02.0 15	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 1488 01.P22.C02.0 20	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantacinque/26)	cad	45,26
Nr. 1489 01.P22.C06.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisei/25)	cad	26,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1490 01.P22.C06.0 10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiotto/35)	cad	28,35
Nr. 1491 01.P22.C06.0 15	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/87)	cad	34,87
Nr. 1492 01.P22.C06.0 20	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasei/85)	cad	36,85
Nr. 1493 01.P22.C10.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico D 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/87)	cad	34,87
Nr. 1494 01.P22.C10.0 10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasei/85)	cad	36,85
Nr. 1495 01.P22.C10.0 15	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasei/85)	cad	36,85
Nr. 1496 01.P22.C10.0 20	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quaranta/42)	cad	40,42
Nr. 1497 01.P22.C14.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trenta/24)	cad	30,24
Nr. 1498 01.P22.C14.0 10	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/55)	cad	32,55
Nr. 1499 01.P22.C14.0 15	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/55)	cad	32,55
Nr. 1500 01.P22.C14.0 20	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/55)	cad	32,55
Nr. 1501 01.P22.C18.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venticinque/20)	cad	25,20
Nr. 1502 01.P22.C18.0	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisei/14)	cad	26,14
Nr. 1503 01.P22.C18.0 15	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trenta/66)	cad	30,66
Nr. 1504 01.P22.C18.0 20	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/77)	cad	32,77
Nr. 1505 01.P22.C20.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa Da 1/2", interasse mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venticinque/20)	cad	25,20
Nr. 1506 01.P22.C26.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccetta, bocca girevole Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1507 01.P22.C26.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccetta, bocca girevole Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1508 01.P22.C26.0 15	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccetta, bocca girevole Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quaranta/53)	cad	40,53
Nr. 1509 01.P22.C26.0 20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccetta, bocca girevole Da 1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quaranta/53)	cad	40,53
Nr. 1510 01.P22.C28.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13 Da 1/2", senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/63)	cad	23,63
Nr. 1511 01.P22.C28.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13 Da 1/2", con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/63)	cad	23,63
Nr. 1512 01.P22.C28.0 15	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13 Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1513 01.P22.C28.0 20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1514 01.P22.C32.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventitre/63)	cad	23,63
Nr. 1515 01.P22.C32.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/63)	cad	23,63
Nr. 1516 01.P22.C32.0 15	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1517 01.P22.C32.0 20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1518 01.P22.C34.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/63)	cad	23,63
Nr. 1519 01.P22.C34.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/63)	cad	23,63
Nr. 1520 01.P22.C34.0 15	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1521 01.P22.C34.0 20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/86)	cad	32,86
Nr. 1522 01.P22.C36.0 05	Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromato per scaldabagno;bocca girevole ad s Da 3/8" completo di cannucce-in ottone cromato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trenta/76)	cad	30,76
Nr. 1523 01.P22.C36.0 10	Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromato per scaldabagno;bocca girevole ad s Da 3/8" senza cannucce SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiotto/56)	cad	28,56
Nr. 1524 01.P22.C38.0 05	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2",senza aeratore,tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/45)	cad	11,45
Nr. 1525 01.P22.C38.0 10	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore,tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/07)	cad	12,07
Nr. 1526 01.P22.C38.0 15	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2",senza aeratore,tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/44)	cad	13,44
Nr. 1527 01.P22.C38.0 20	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore,tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quindici/44)	cad	15,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1528 01.P22.C40.0 05	Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/55)	cad	13,55
Nr. 1529 01.P22.C40.0 10	Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 1530 01.P22.C40.0 15	Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sedici/59)	cad	16,59
Nr. 1531 01.P22.C40.0 20	Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/06)	cad	18,06
Nr. 1532 01.P22.C42.0 05	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" a squadra SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/14)	cad	8,14
Nr. 1533 01.P22.C42.0 10	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" diritto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1534 01.P22.C42.0 15	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" a tre vie SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/95)	cad	8,95
Nr. 1535 01.P22.C44.0 05	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" tipo eros senza manetta SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1536 01.P22.C44.0 10	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" tipo eros senza manetta SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1537 01.P22.C44.0 15	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" tipo eros con manetta SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1538 01.P22.C44.0 20	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" tipo eros con manetta SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1539 01.P22.C44.0 25	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1540 01.P22.C44.0 30	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1541 01.P22.C44.0 35	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigetto - sede inclin - tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1542 01.P22.C44.0 40	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1543 01.P22.C44.0 45	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" lungo con rosone - tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1544 01.P22.C44.0 50	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1545 01.P22.C44.0 55	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigetto - sede normale - tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1546 01.P22.C44.0 60	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1547 01.P22.C44.0 65	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigetto - sede inclin - tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1548 01.P22.C44.0 70	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1549 01.P22.C44.0 75	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1550 01.P22.C44.0 80	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" lungo con rosone - tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1551 01.P22.C48.0 05	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagomma, normale, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1552 01.P22.C48.0 10	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma, normale, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1553 01.P22.C48.0 15	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagomma - sede inclinata - corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1554 01.P22.C48.0 20	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclinata - corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1555 01.P22.C48.0 25	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1556 01.P22.C48.0 30	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1557 01.P22.C48.0 35	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagom;sede inclinata - corr. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1558 01.P22.C48.0 40	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinata - corr. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1559 01.P22.C48.0 45	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1560 01.P22.C48.0 50	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1561 01.P22.C48.0 55	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1562 01.P22.C48.0 60	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1563 01.P22.C48.0 65	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagom - sede normale - pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1564 01.P22.C48.0 70	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" senza portagomma - sede normale - tipo pes. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1565 01.P22.C48.0 75	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagomma,sede incl, tipo pes. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1566 01.P22.C48.0 80	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinat - pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1567 01.P22.C50.0 05	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 3/8" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1568 01.P22.C50.0 10	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1569 01.P22.C50.0 15	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1570 01.P22.C50.0 20	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 3/8" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1571 01.P22.C50.0 25	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1572 01.P22.C50.0 30	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1573 01.P22.C52.0 05	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/81)	cad	10,81
Nr. 1574 01.P22.C52.0 10	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1575 01.P22.C52.0 15	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1576 01.P22.C52.0 20	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenzacm17,5 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1577 01.P22.C54.0 05	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1578 01.P22.C54.0 10	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1579 01.P22.C54.0 15	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1580 01.P22.C54.0	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenzacm 13 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1581 01.P22.C56.0 05	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200 Da 3/8" rosone a muro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/77)	cad	2,77
Nr. 1582 01.P22.C56.0 10	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200 Da 1/2" rosone a muro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/90)	cad	2,90
Nr. 1583 01.P22.C56.0 15	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200 Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1584 01.P22.C56.0 20	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sotto - lavabo a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale mm200 Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1585 01.P22.C58.0 05	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8" con cappuccio chiuso e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 1586 01.P22.C58.0 10	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2" con cappuccio chiuso e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 1587 01.P22.C58.0 15	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8" con maniglia e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 1588 01.P22.C58.0 20	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2" con maniglia e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 1589 01.P22.C58.0 25	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2" con filtro incorporato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1590 01.P22.C58.0 30	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8" con filtro incorporato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1591 01.P22.C60.0 05	Rubinetti a parete con maniglia a t Da 1/2" in ottone lucido SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/12)	cad	5,12
Nr. 1592 01.P22.C60.0 10	Rubinetti a parete con maniglia a t Da 1/2" in ottone cromato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 1593 01.P22.C60.0 15	Rubinetti a parete con maniglia a t Da 1/2" con portagomma in ottone lucido SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 1594	Rubinetti a parete con maniglia a t Da 1/2" con portagomma in ottone cromato		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P22.C60.0 20	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1595 01.P22.C61.0 05	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo con bocca alta girevole, da 1/2" con aeratore, tipo pesante, completo del comando a pedana d'incasso, dei collegamenti di arrivo e partenza del rubinetto di presa sottolavabo Con bocchello girevole cromato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoventotto/10)	cad	128,10
Nr. 1596 01.P22.C61.0 10	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo con bocca alta girevole, da 1/2" con aeratore, tipo pesante, completo del comando a pedana d'incasso, dei collegamenti di arrivo e partenza del rubinetto di presa sottolavabo Con bocchello girevole smaltato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinquantacinque/40)	cad	155,40
Nr. 1597 01.P22.C62.0 05	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 13 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 1598 01.P22.C62.0 10	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/12)	cad	5,12
Nr. 1599 01.P22.C62.0 15	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 1600 01.P22.C62.0 20	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1601 01.P22.C64.0 05	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 17,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 1602 01.P22.C64.0 10	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato Da 3/4" sporgenza cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/12)	cad	5,12
Nr. 1603 01.P22.C64.0 15	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato Da 3/4" sporgenza cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 1604 01.P22.C64.0 20	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato Da 3/4" sporgenza cm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1605 01.P22.C66.0 05	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 1606 01.P22.C66.0 10	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/12)	cad	5,12
Nr. 1607 01.P22.C66.0 15	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 1608	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 30		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P22.C66.0 20	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/13)	cad	7,13
Nr. 1609 01.P22.C68.0 05	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/81)	cad	10,81
Nr. 1610 01.P22.C68.0 10	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm14 con aeratore SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/07)	cad	14,07
Nr. 1611 01.P22.C70.0 05	Rompigetto per bocche di erogazione M 22x1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 1612 01.P22.C70.0 10	Rompigetto per bocche di erogazione M 24x1 in plastica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 1613 01.P22.C70.0 15	Rompigetto per bocche di erogazione M 28x1 in plastica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 1614 01.P22.C74.0 05	Aeratori per bocche di erogazione M 22x1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 1615 01.P22.C74.0 10	Aeratori per bocche di erogazione M 24x1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 1616 01.P22.C74.0 15	Aeratori per bocche di erogazione M 28x1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 1617 01.P22.C78.0 05	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 3/8" diritto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/33)	cad	7,33
Nr. 1618 01.P22.C78.0 10	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1/2" diritto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/33)	cad	7,33
Nr. 1619 01.P22.C78.0 15	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 3/4" diritto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/95)	cad	8,95
Nr. 1620 01.P22.C78.0 20	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1/2" ad angolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/95)	cad	8,95
Nr. 1621 01.P22.C78.0 25	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1" diritto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 1622 01.P22.C82.0 05	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 3 8" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1623 01.P22.C82.0 10	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 1 2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1624 01.P22.C82.0 15	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 3 4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quindici/11)	cad	15,11
Nr. 1625 01.P22.C82.0 20	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/12)	cad	17,12
Nr. 1626 01.P22.C86.0 05	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione Da 3/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/06)	cad	12,06
Nr. 1627 01.P22.C86.0 10	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione Da 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/17)	cad	14,17
Nr. 1628 01.P22.C88.0 05	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/55)	cad	7,55
Nr. 1629 01.P22.C88.0 10	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da 3/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1630 01.P22.C88.0 15	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/44)	cad	13,44
Nr. 1631 01.P22.C88.0 20	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da 1" 1/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/64)	cad	17,64
Nr. 1632 01.P22.C88.0 25	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da 1" 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venticinque/20)	cad	25,20
Nr. 1633 01.P22.C88.0 30	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da 2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/77)	cad	32,77
Nr. 1634 01.P22.C89.0 05	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3/8" - mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 1635 01.P22.C89.0 10	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1/2" - mm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/23)	cad	5,23
Nr. 1636 01.P22.C89.0 15	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3/4" - mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1637 01.P22.C89.0 20	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1" - mm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 1638 01.P22.C89.0 25	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1 1/4" - mm 32 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1639 01.P22.C89.0 30	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1 1/2" - mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/16)	cad	18,16
Nr. 1640 01.P22.C89.0 35	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2" - mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trenta/24)	cad	30,24
Nr. 1641 01.P22.C89.0 40	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2 1/2" - mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantaotto/35)	cad	68,35
Nr. 1642 01.P22.C89.0 45	Valvole a sfera in ottone, sabbiare e cromate, con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3" - mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novanta/52)	cad	90,52
Nr. 1643 01.P22.C90.0 05	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da 3/8" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 1644 01.P22.C90.0 10	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/32)	cad	3,32
Nr. 1645 01.P22.C92.0 05	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 3/8", rosone scorrevole, eccentricita' 10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/32)	cad	3,32
Nr. 1646 01.P22.C92.0 10	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 1/2", rosone scorrevole, eccentricita' 10 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/32)	cad	3,32
Nr. 1647 01.P22.C92.0 15	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 1/2", rosone scorrevole, eccentricita' 30 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 1648 01.P22.C92.0 20	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 3/8", rosone fisso, eccentricita' 50 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 1649 01.P22.C92.0 25	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 1/2", rosone fisso, eccentricita' 50 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 1650 01.P22.C94.0 05	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico Da 1/2" senza doccia, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/16)	cad	18,16
Nr. 1651	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico Da 1/2" con doccetta, tipo corrente		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.C94.0 10	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisei/14)	cad	26,14
Nr. 1652 01.P22.C94.0 15	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico Da 1/2" senza doccetta, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/23)	cad	32,23
Nr. 1653 01.P22.C94.0 20	Batteria a miscela in ottone cromato per bidetsenza scarico automatico Da 1/2" con doccetta, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantacinque/26)	cad	45,26
Nr. 1654 01.P22.C96.0 05	Rubinetto in ottone cromato per bidet in plastica anticalcare Da 1/2"tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 1655 01.P22.C96.0 10	Rubinetto in ottone cromato per bidet in plastica anticalcare Da 1/2"tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/16)	cad	10,16
Nr. 1656 01.P22.C97.0 05	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 3/8" - mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/45)	cad	9,45
Nr. 1657 01.P22.C97.0 10	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 1/2" - mm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/87)	cad	11,87
Nr. 1658 01.P22.C97.0 15	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 3/4" - mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sedici/38)	cad	16,38
Nr. 1659 01.P22.C97.0 20	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 1" - mm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 1660 01.P22.C97.0 25	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 1 1/4" - mm 32 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiotto/24)	cad	28,24
Nr. 1661 01.P22.C97.0 30	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 1 1/2" - mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentanove/69)	cad	39,69
Nr. 1662 01.P22.C97.0 35	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 2" - mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantacinque/34)	cad	55,34
Nr. 1663 01.P22.C97.0 40	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 2 1/2" - mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantaotto/51)	cad	88,51
Nr. 1664 01.P22.C97.0 45	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 3" - mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centodiciannove/70)	cad	119,70
Nr. 1665 01.P22.C97.0 50	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 4" - mm 100 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centonovantaotto/44)	cad	198,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1666 01.P22.C98.0 05	Riduttore di pressione comprensivo di membranain gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di 20 bar e costanteregolabile a valle da 2 a 6 bar Con corpo in bronzo fuso SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantasei/44)	cad	76,44
Nr. 1667 01.P22.E00.0 05	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico Da 1/2"tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventinove/92)	cad	29,92
Nr. 1668 01.P22.E00.0 10	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico Da 1/2" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasette/28)	cad	37,28
Nr. 1669 01.P22.E10.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentanove/59)	cad	39,59
Nr. 1670 01.P22.E10.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quaranta/21)	cad	40,21
Nr. 1671 01.P22.E10.0 15	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120 Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessanta/37)	cad	60,37
Nr. 1672 01.P22.E10.0 20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantadue/59)	cad	62,59
Nr. 1673 01.P22.E12.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiquattro/25)	cad	24,25
Nr. 1674 01.P22.E12.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venticinque/93)	cad	25,93
Nr. 1675 01.P22.E12.0 15	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaquattro/75)	cad	34,75
Nr. 1676 01.P22.E12.0 20	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasei/43)	cad	36,43
Nr. 1677 01.P22.E14.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta Da 1/2" tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/16)	cad	18,16
Nr. 1678 01.P22.E14.0 10	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta Da 1/2" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/21)	cad	23,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1679 01.P22.E16.0 05	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti adangolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubettie curve di collegamento Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantasette/33)	cad	57,33
Nr. 1680 01.P22.E16.0 10	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti adangolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubettie curve di collegamento Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantadue/37)	cad	62,37
Nr. 1681 01.P22.E16.0 15	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti adangolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubettie curve di collegamento Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settantasette/49)	cad	77,49
Nr. 1682 01.P22.E16.0 20	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti adangolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubettie curve di collegamento Da 1/2" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantacinque/47)	cad	85,47
Nr. 1683 01.P22.E20.0 05	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo, tubetti e curve di collegamento, braccio fisso alla parete con soffione anticalcareo Da 1/2" tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quaranta/21)	cad	40,21
Nr. 1684 01.P22.E20.0 10	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo, tubetti e curve di collegamento, braccio fisso alla parete con soffione anticalcareo Da 1/2" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantaquattro/28)	cad	54,28
Nr. 1685 01.P22.E22.0 05	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia Da 3/8"x3/4" tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/55)	cad	7,55
Nr. 1686 01.P22.E22.0 10	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia Da 1/2"x1/2" tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/55)	cad	7,55
Nr. 1687 01.P22.E22.0 15	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia Da 1/2"x3/4" tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/55)	cad	7,55
Nr. 1688 01.P22.E22.0 20	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia Da 3/8"x3/4" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1689 01.P22.E22.0 25	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia Da 1/2"x1/2" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1690 01.P22.E22.0 30	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia Da 1/2"x3/4" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1691 01.P22.E24.0 05	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone fisso, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1692 01.P22.E24.0 10	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 3/4" diritto, rosone fisso, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sedici/59)	cad	16,59
Nr. 1693 01.P22.E24.0 15	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1694 01.P22.E24.0 20	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone scorrevole, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1695 01.P22.E24.0 25	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone scorrevole, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1696 01.P22.E24.0 30	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone fisso, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/17)	cad	14,17
Nr. 1697 01.P22.E24.0 35	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 3/4" diritto, rosone fisso, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/64)	cad	17,64
Nr. 1698 01.P22.E24.0 40	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/17)	cad	14,17
Nr. 1699 01.P22.E24.0 45	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone scorrevole, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/17)	cad	14,17
Nr. 1700 01.P22.E24.0 50	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone scorrevole, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/17)	cad	14,17
Nr. 1701 01.P22.E26.0 05	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 4 vie, 2 entrate 1/2", 2 uscite 3/4", tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venti/47)	cad	20,47
Nr. 1702 01.P22.E26.0 10	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 5 vie, 2 entr. 1/2", 2 usc. 1/2", 1 usc. 3/4" corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisette/08)	cad	27,08
Nr. 1703 01.P22.E26.0 15	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 4 vie, 2 entrate 1/2", 2 uscite 3/4" tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 1704 01.P22.E26.0 20	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 5 vie, 2 entr. 1/2", 2 usc. 1/2", 1 usc. 3/4" tipo pes. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 1705 01.P22.E28.0 05	Bocca di erogazione a parete in ottone cromato per bagno Da 3/4" senza aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/12)	cad	11,12
Nr. 1706 01.P22.E28.0 10	Bocca di erogazione a parete in ottone cromato per bagno Da 3/4" con aeratore, tipo corrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1707 01.P22.E28.0 15	Bocca di erogazione a parete in ottone cromato per bagno Da 3/4" senza aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sedici/59)	cad	16,59
Nr. 1708 01.P22.E28.0 20	Bocca di erogazione a parete in ottone cromato per bagno Da 3/4" con aeratore, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 1709 01.P22.E30.0 05	Tubetti di collegamento fra rubinetti da incasso deviatori Da 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 1710 01.P22.E32.0 05	Curve di collegamento fra deviatore e bocca di erogazione Da 3/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/21)	cad	3,21
Nr. 1711 01.P22.E32.0 10	Curve di collegamento fra deviatore e bocca di erogazione Da 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 1712 01.P22.E34.0 05	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Braccio doccia snodato con soffione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantaquattro/52)	cad	44,52
Nr. 1713 01.P22.E34.0 10	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Doccetta bidet per poliban SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venti/26)	cad	20,26
Nr. 1714 01.P22.E34.0 15	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Piletta per doccia poliban SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/91)	cad	12,91
Nr. 1715 01.P22.E34.0 20	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Alzavivello per piletta poliban SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/44)	cad	6,44
Nr. 1716 01.P22.E36.0 05	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 3/8" con cappuccio chiuso e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1717 01.P22.E36.0 10	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" con cappuccio chiuso e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1718 01.P22.E36.0 15	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 3/8" con maniglia e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1719 01.P22.E36.0 20	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" con maniglia e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1720 01.P22.E36.0 25	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 3/8" cappuccio chiuso curva muro e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1721	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" cappuccio chiuso curva muro e		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P22.E36.0 30	rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/12)	cad	11,12
Nr. 1722 01.P22.E36.0 35	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 3/8" con maniglia, curva muro e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/12)	cad	11,12
Nr. 1723 01.P22.E36.0 40	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" con maniglia, curva muro e rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1724 01.P22.E38.0 05	Presa a muro in ottone cromato per orinatoi Da 3/8" con rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1725 01.P22.E38.0 10	Presa a muro in ottone cromato per orinatoi Da 1/2" con rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1726 01.P22.E40.0 05	Flussometri in ottone cromato completi di accessori Da 3/4" a parete con rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/76)	cad	13,76
Nr. 1727 01.P22.E40.0 10	Flussometri in ottone cromato completi di accessori Da 1" a parete con rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciannove/95)	cad	19,95
Nr. 1728 01.P22.E40.0 15	Flussometri in ottone cromato completi di accessori Da 3/4" da incasso con placca SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quindici/54)	cad	15,54
Nr. 1729 01.P22.E40.0 20	Flussometri in ottone cromato completi di accessori da 1" da incasso con placca SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 1730 01.P22.E42.0 05	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 3/4" a parete con rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sedici/27)	cad	16,27
Nr. 1731 01.P22.E42.0 10	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 1" a parete con rosone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/22)	cad	17,22
Nr. 1732 01.P22.E42.0 15	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 3/4" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiuno/21)	cad	21,21
Nr. 1733 01.P22.E42.0 20	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 1" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisette/20)	cad	27,20
Nr. 1734 01.P22.E42.0 25	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 3/4" da incasso con placca SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciannove/22)	cad	19,22
Nr. 1735 01.P22.E42.0 30	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 1" da incasso con placca SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venti/89)	cad	20,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1736 01.P22.E44.0 05	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido con rosone Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/04)	cad	8,04
Nr. 1737 01.P22.E44.0 10	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso rapido con rosone Da 1" a s con rosone diam. 30 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1738 01.P22.E46.0 05	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Rubinetto di erogazione a chiave mobile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1739 01.P22.E46.0 10	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Chiave mobile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 1740 01.P22.E46.0 15	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1741 01.P22.E46.0 20	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Gancio a muro a forcella SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1742 01.P22.E46.0 25	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Getto lancia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/03)	cad	4,03
Nr. 1743 01.P22.E48.0 05	Apparecchiatura in ottone cromato a getto obliquo parabolico, con maniglia di erogazione a molla, completo di accessori, per fontanelle Da 1/2" per fontanella SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quaranta/21)	cad	40,21
Nr. 1744 01.P22.E49.0 05	Apparecchiatura idraulica da applicare a fontanella in muratura comprendente raccordi adduzione e scarico, comando flusso erogatore, griglia di scarico, rubinetto di intercettazione in bronzo, sportello di ispezione vaschetta in vetrochina Per getto a zampillo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 1745 01.P22.E50.0 05	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori Da 1/2" - per incasso SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantanove/54)	cad	99,54
Nr. 1746 01.P22.E50.0 10	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori Da 3/4" - per incasso SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoundici/30)	cad	111,30
Nr. 1747 01.P22.E50.0 15	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori Da 1/2" - a parete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centotrentauno/25)	cad	131,25
Nr. 1748 01.P22.E50.0 20	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato,completo di accessori Da 3/4" - a parete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosessantauno/70)	cad	161,70
Nr. 1749 01.P22.E55.0 05	Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato per doccia, completo di accessori Da 1/2", per incasso SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantauno/27)	cad	41,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1750 01.P22.E55.0 10	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori Da 1/2", a parete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantatre/79)	cad	43,79
Nr. 1751 01.P22.E60.0 05	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 10 - 220 v - istantaneo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantanove/36)	cad	69,36
Nr. 1752 01.P22.E60.0 10	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 30 - 400W - 220V - ad accumulo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantasette/41)	cad	67,41
Nr. 1753 01.P22.E60.0 15	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 80-1000W - 220V - ad accumulo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novantadue/50)	cad	92,50
Nr. 1754 01.P22.E60.0 20	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 150 - 1800W - 220vV - ad accumulo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
Nr. 1755 01.P22.E62.0 05	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 10 istantaneo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosessantaquattro/85)	cad	164,85
Nr. 1756 01.P22.E62.0 10	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 50 ad accumulo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novanta/52)	cad	90,52
Nr. 1757 01.P22.E62.0 15	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 100 ad accumulo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosettantauno/15)	cad	171,15
Nr. 1758 01.P22.E62.0 20	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 160 ad accumulo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (duecentocinquantadue/01)	cad	252,01
Nr. 1759 01.P22.E62.0 25	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 200 ad accumulo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trecentoventidue/35)	cad	322,35
Nr. 1760 01.P22.E64.0 05	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1761 01.P22.E64.0 10	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolaz teles. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1762 01.P22.E64.0 15	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/65)	cad	9,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1763 01.P22.E64.0 20	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 1764 01.P22.E64.0 25	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" a V, regolazione telescopica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1765 01.P22.E64.0 30	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 1766 01.P22.E64.0 35	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1767 01.P22.E64.0 40	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bott - con canotti - rosone - regol teles. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1768 01.P22.E64.0 45	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1769 01.P22.E64.0 50	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 1770 01.P22.E64.0 55	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, per lavabo clinico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantacinque/34)	cad	55,34
Nr. 1771 01.P22.E66.0 05	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1772 01.P22.E66.0 10	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1773 01.P22.E66.0 15	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 40 mm a V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 1774 01.P22.E68.0 05	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 1775 01.P22.E68.0 10	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1776 01.P22.E68.0 15	Pilette in ottone cromato per lavabi, completi di accessori, tappo a catenella Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/21)	cad	2,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1777 01.P22.E68.0 20	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1778 01.P22.E72.0 05	Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi Da 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 1779 01.P22.E72.0 10	Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi Da 1 1/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 1780 01.P22.E74.0 05	Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi Da 3/8"x 3/8", diametro mm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1781 01.P22.E74.0 10	Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi Da 1/2"x1/2", diametro mm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1782 01.P22.E74.0 15	Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi Da 1/2"x1/2", diametro mm 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/71)	cad	2,71
Nr. 1783 01.P22.E76.0 05	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico Da 1 1/4" a bottig. con pilettoni,tappo catenella SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 1784 01.P22.E76.0 10	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto conregolaggio telescopico Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 1785 01.P22.E78.0 05	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/4"x 40 mm a V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1786 01.P22.E78.0 10	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/4"x 50 mm a V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1787 01.P22.E78.0 15	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/2"x 40 mm a V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1788 01.P22.E78.0 20	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/2"x 50 mm a V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1789 01.P22.E78.0 25	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/4"x 40 mm a V - a due bracci SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1790 01.P22.E78.0 30	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/4"x 50 mm a V - a due bracci SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1791 01.P22.E78.0	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/2"x 40 mm a V - a due bracci SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
35	Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1792 01.P22.E78.0 40	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/2"x 50 mm a V - a due bracci SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1793 01.P22.E78.0 45	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1794 01.P22.E78.0 50	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1795 01.P22.E78.0 55	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1796 01.P22.E78.0 60	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x40 av, entrata verticale,uscita orizzont. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1797 01.P22.E78.0 65	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1798 01.P22.E78.0 70	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 50x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1799 01.P22.E78.0 75	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1800 01.P22.E78.0 80	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1801 01.P22.E78.0 85	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 1802 01.P22.E80.0 05	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/12)	cad	11,12
Nr. 1803 01.P22.E80.0 10	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 1804 01.P22.E80.0 15	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1 1/4" racc.2pezzi liscio flangia da mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/62)	cad	4,62
Nr. 1805 01.P22.E80.0 20	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1 1/4" racc.2 pezzi liscio flangia da mm 85 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/62)	cad	4,62
Nr. 1806	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1" a griglia racc.2 pezzi flangia da mm 65		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.E80.0 25	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 1807 01.P22.E80.0 30	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completidi accessori Da 1 1/4" a griglia racc.2 pezzi flan. da mm 80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 1808 01.P22.E80.0 35	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completidi accessori Da 1 1/4" a griglia racc.2 pezzi flan. da mm 85 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 1809 01.P22.E82.0 05	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori Da 1" a v tappo d'ispez- regolaztelescopica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 1810 01.P22.E82.0 10	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori Da 1 1/4" tappo d'ispez- regolaztelescopica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/04)	cad	8,04
Nr. 1811 01.P22.E84.0 05	Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori Ad s da 1 1/4" x 40 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 1812 01.P22.E86.0 05	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 1813 01.P22.E86.0 10	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori Da 1 1/4" a 3 pezzi i.c.s. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1814 01.P22.E88.0 05	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Colonna scar. vascalunga - codolo curvo 1 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaotto/22)	cad	38,22
Nr. 1815 01.P22.E88.0 10	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Colonna scar. vascasedile - codolo curvo 1 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasei/85)	cad	36,85
Nr. 1816 01.P22.E88.0 15	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Sifone da 1 1/2" per colonna vasca SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/52)	cad	5,52
Nr. 1817 01.P22.E88.0 20	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Troppopieno per vasca SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 1818 01.P22.E90.0 05	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella, scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50 Colonna di scarico completa da 1 1/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sedici/17)	cad	16,17
Nr. 1819 01.P22.F00.0 05	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato Da 1 1/4" a 3 pezzi, troppopieno racc.2 pezzi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 1820 01.P22.F00.0 10	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato Da 1 1/4" a trepezzi - senza t pieno racc 2 pz cur SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sette/55)	cad	7,55
Nr. 1821 01.P22.F00.0 15	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato Da 1 1/4" a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4" lisc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 1822 01.P22.F10.0 05	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50 Da 1 1/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/55)	cad	7,55
Nr. 1823 01.P22.F10.0 10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50 Da 2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 1824 01.P22.F20.0 05	Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 1825 01.P22.F20.0 10	Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 1826 01.P22.F30.0 05	Pilette per piatti doccia Da 1"flangia diammm 65 - racc2 pezzi liscio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1827 01.P22.F30.0 10	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" flangia diammm 65 - racc 2 pezzi lis. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/23)	cad	7,23
Nr. 1828 01.P22.F30.0 15	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" flangia diammm 85 - racc2 pezzi lis. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/04)	cad	8,04
Nr. 1829 01.P22.F30.0 20	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" a godet,uscita liscia,flangia diam.mm70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/04)	cad	8,04
Nr. 1830 01.P22.F30.0 25	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" a godet,uscita liscia,flangia diam.mm80 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 1831 01.P22.F30.0 30	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" a sifoide,racc. 2 pezzi,liscio curvo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/24)	cad	10,24
Nr. 1832 01.P22.F40.0 05	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione fuso,tipo americano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquanta/29)	cad	50,29
Nr. 1833 01.P22.F40.0 10	Bracci doccia a parete in ottone cromato Soffione fuso tipo americano SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaotto/43)	cad	38,43
Nr. 1834 01.P22.F40.0 15	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione anticalcareo,rubinetto regol SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ventiuno/32)	cad	21,32
Nr. 1835 01.P22.F40.0 20	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione anticalcareo snodato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/92)	cad	14,92
Nr. 1836 01.P22.F40.0 25	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con raccordo snodato e soffione fuso SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/33)	cad	17,33
Nr. 1837 01.P22.F40.0 30	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam.mm 100 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/76)	cad	9,76
Nr. 1838 01.P22.F50.0 05	Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm100 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 1839 01.P22.F50.0 10	Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm120 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 1840 01.P22.F50.0 15	Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm150 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/03)	cad	5,03
Nr. 1841 01.P22.F50.0 20	Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm200 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1842 01.P22.F52.0 05	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 1843 01.P22.F52.0 10	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 1844 01.P22.F52.0 15	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 1845 01.P22.F52.0 20	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 1846 01.P22.F52.0 25	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/16)	cad	2,16
Nr. 1847 01.P22.F52.0 30	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 1848 01.P22.F55.0 05	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 1849 01.P22.F55.0	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10	Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 1850 01.P22.F55.0 15	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/91)	cad	1,91
Nr. 1851 01.P22.F55.0 20	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/06)	cad	2,06
Nr. 1852 01.P22.F55.0 25	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 1853 01.P22.F55.0 30	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/41)	cad	2,41
Nr. 1854 01.P22.F58.0 05	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/65)	cad	1,65
Nr. 1855 01.P22.F58.0 10	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/86)	cad	1,86
Nr. 1856 01.P22.F58.0 15	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 1857 01.P22.F58.0 20	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" cm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/16)	cad	2,16
Nr. 1858 01.P22.F58.0 25	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 1859 01.P22.F58.0 30	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" cm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/41)	cad	2,41
Nr. 1860 01.P22.F60.0 05	Doccetta a mano in plastica Da 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/03)	cad	4,03
Nr. 1861 01.P22.F70.0 05	Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcare Da 1/2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/92)	cad	4,92
Nr. 1862 01.P22.F80.0 05	Sifoni in ottone cromato per orinatoi,completi di accessori, canotto e rosone a muro Da 1" a bottiglia con bicchiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/07)	cad	12,07
Nr. 1863 01.P22.F80.0 10	Sifoni in ottone cromato per orinatoi,completi di accessori, canotto e rosone a muro Da 1 1/4" a bottiglia con bicchiere SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 1864	Sifoni in ottone cromato per orinatoi,completi di accessori, canotto e rosone a muro Da 1 1/4" a bottiglia con bicchiere		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P22.F80.0 13	eccentrico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sedici/59)	cad	16,59
Nr. 1865 01.P22.F80.0 15	Sifoni in ottone cromato per orinatoi,completi di accessori, canotto e rosone a muro Da 1" a bottiglia con bicchiere eccentrico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quindici/65)	cad	15,65
Nr. 1866 01.P22.H12. 005	Sifone per orinatoio in PP bianco tipo Geberit, completo con manicotto di allacciamento, bicchiere, guarnizione Diametro mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 1867 01.P22.H12. 010	Sifone per orinatoio in PP bianco tipo Geberit, completo con manicotto di allacciamento, bicchiere, guarnizione Diametro mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 1868 01.P22.H14. 005	Piletta per orinatoio completa di accessori Da 1 1/4" con scarico a godet SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 1869 01.P22.H14. 010	Piletta per orinatoio completa di accessori Da 1 1/4" raccordo a due pezzi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/84)	cad	8,84
Nr. 1870 01.P22.H16. 005	Getto a vela in ottone cromato per orinatoi Da 1/2" con vela verticale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1871 01.P22.H16. 010	Getto a vela in ottone cromato per orinatoi Da 1/2" con vela orizzontale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 1872 01.P22.H16. 015	Getto a vela in ottone cromato per orinatoi Da 1/2" vela verticale da 1/2",curva a muro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1873 01.P22.H18. 005	Bicchiere in ottone cromato per orinatoi Da 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/63)	cad	5,63
Nr. 1874 01.P22.H18. 010	Bicchiere in ottone cromato per orinatoi Da 1 1/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1875 01.P22.H18. 015	Bicchiere in ottone cromato per orinatoi Da 1" eccentrico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1876 01.P22.H18. 020	Bicchiere in ottone cromato per orinatoi Da 1 1/4" eccentrico SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/12)	cad	11,12
Nr. 1877 01.P22.H18. 025	Bicchiere in ottone cromato per orinatoi da 1" con raccordo curvo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/34)	cad	11,34
Nr. 1878	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.H20. 005	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1879 01.P22.H20. 010	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In legno faggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentadue/44)	cad	32,44
Nr. 1880 01.P22.H22. 005	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Da 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1881 01.P22.H22. 010	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Da 1" con attacco alla parete SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 1882 01.P22.H22. 015	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Tubo scarico da 1"diritto a pavim- lung. 26x200 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1883 01.P22.H22. 020	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Tubo scarico 1 1/4"diritto a pavim- lung. 30x200 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 1884 01.P22.H24. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantadue/10)	cad	42,10
Nr. 1885 01.P22.H24. 010	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquantanove/22)	cad	59,22
Nr. 1886 01.P22.H26. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquanta/40)	cad	50,40
Nr. 1887 01.P22.H26. 010	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,senza coperchio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantauno/47)	cad	41,47
Nr. 1888 01.P22.H28. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10, dimensioni cm45x9x55 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantacinque/36)	cad	45,36
Nr. 1889 01.P22.H28. 010	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sessantauno/95)	cad	61,95
Nr. 1890 01.P22.H30. 005	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a leva per vaschette, litri 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 1891 01.P22.H30. 010	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a leva per vaschette, litri 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 1892 01.P22.H30. 015	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a pulsante per vaschette, litri 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 1893 01.P22.H30. 020	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a pulsante per vaschette, litri 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 1894 01.P22.H32. 005	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/39)	cad	10,39
Nr. 1895 01.P22.H32. 010	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/39)	cad	10,39
Nr. 1896 01.P22.H32. 015	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Senza comando, litri 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1897 01.P22.H34. 005	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 26, 5x21 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/03)	cad	4,03
Nr. 1898 01.P22.H34. 010	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1899 01.P22.H34. 015	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x44 mm, l.= 26, 5x21 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/03)	cad	4,03
Nr. 1900 01.P22.H34. 020	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x44 mm, l.=65x35 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1901 01.P22.H34. 025	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/52)	cad	5,52
Nr. 1902 01.P22.H34. 030	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.=10x30 cm con manicotto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1903 01.P22.H34. 035	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.=10x50 cm con manicotto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/55)	cad	8,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1904 01.P22.H34. 040	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 45, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1905 01.P22.H34. 045	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 135, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1906 01.P22.H36. 005	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40 Lunghezza cm20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/03)	cad	4,03
Nr. 1907 01.P22.H36. 010	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40 Lunghezza cm30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 1908 01.P22.H36. 015	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40 Lunghezza cm40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/72)	cad	4,72
Nr. 1909 01.P22.H36. 020	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40 Lunghezza cm50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/23)	cad	5,23
Nr. 1910 01.P22.H38. 005	Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm 50/56x45, l uguale a cm 39x7 Per vaschette di cacciata da litri 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/03)	cad	4,03
Nr. 1911 01.P22.H38. 010	Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm 50/56x45, l uguale a cm 39x7 Per vaschette di cacciata da litri 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 1912 01.P22.H40. 005	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto Per vaso a cacciata - in PVC bianco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1913 01.P22.H40. 010	Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto Per vaso ad aspirazione - in PVC bianco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 1914 01.P22.H42. 005	Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40 In un sol pezzo, l.=75x22 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1915 01.P22.H42. 010	Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40 In due parti, l.=105x22 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quindici/65)	cad	15,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1916 01.P22.H44. 005	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso in due parti prolungabili con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata a mezza altezza Diametro mm 45, l.= 64x7 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciotto/16)	cad	18,16
Nr. 1917 01.P22.H50. 005	Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschette a mezza altezza al tubo da incasso, con rosone Diametro mm 50x40, l.= 20x20 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 1918 01.P22.H52. 005	Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32 Per vaso a pavimento, l.= 156x24 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/12)	cad	17,12
Nr. 1919 01.P22.H52. 010	Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32 Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/21)	cad	23,21
Nr. 1920 01.P22.H52. 015	Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32 Spartiacqua per vaso alla turca SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 1921 01.P22.H54. 005	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm32x45 Lunghezza cm 175/180 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trenta/76)	cad	30,76
Nr. 1922 01.P22.H56. 005	Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone Diametro mm32 l.= 24x12 cm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/43)	cad	4,43
Nr. 1923 01.P22.H58. 005	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette da incasso SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentauno/19)	cad	31,19
Nr. 1924 01.P22.H58. 010	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette con comando incorporato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventidue/68)	cad	22,68
Nr. 1925 01.P22.H58. 015	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette con comando a catenella SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/95)	cad	17,95
Nr. 1926 01.P22.H60. 005	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante In ghisa smaltata da litri 10-12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantaquattro/31)	cad	44,31
Nr. 1927 01.P22.H60. 010	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante In ghisa smaltata da litri 14-15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquanta/29)	cad	50,29
Nr. 1928 01.P22.H60. 015	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante In plastica tipo leggero da litri 10-12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 1929	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante In plastica tipo pesante da litri 10-12		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.H60. 020	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasei/22)	cad	36,22
Nr. 1930 01.P22.H62. 005	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata Da litri 10, tipo leggero SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventitre/21)	cad	23,21
Nr. 1931 01.P22.H62. 010	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata Da litri 10, tipo pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantasei/30)	cad	46,30
Nr. 1932 01.P22.H64. 005	Batteria completa per vaschetta di cacciata Tipo normale, da litri 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 1933 01.P22.H66. 005	Catena a tirante Per vaschetta di cacciata alta SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 1934 01.P22.H68. 005	Batteria completa per vaschetta a zaino Tipo normale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/17)	cad	14,17
Nr. 1935 01.P22.H70. 005	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiuno/21)	cad	21,21
Nr. 1936 01.P22.H70. 010	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventiuno/21)	cad	21,21
Nr. 1937 01.P22.H70. 015	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasei/22)	cad	36,22
Nr. 1938 01.P22.H70. 020	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentacinque/28)	cad	35,28
Nr. 1939 01.P22.H70. 025	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasette/28)	cad	37,28
Nr. 1940 01.P22.H70. 030	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentaotto/22)	cad	38,22
Nr. 1941 01.P22.H72. 005	Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in ottone cromato Diametro mm120, spessore mm3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (undici/12)	cad	11,12
Nr. 1942 01.P22.H74. 005	Sifone da pavimento in piombo a barilotto, con tappo di ispezione a griglia cromata a chiusura idraulica Diametro mm120, spessore mm3 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 1943 01.P22.H76. 005	Sifoni da pavimento con corpo fuso in ghisa, tappo di ispezione a griglia cromata a chiusura idraulica, attacco per lavaggio Diametro mm120 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 1944 01.P22.H78. 005	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata Cm15x15, corpo in ghisa smaltata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1945 01.P22.H78. 010	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata Cm15x15, corpo in ottone giallo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 1946 01.P22.H78. 015	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata Cm20x20, corpo in ghisa smaltata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciassette/12)	cad	17,12
Nr. 1947 01.P22.H78. 020	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata Cm20x20, corpo in ottone giallo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciannove/10)	cad	19,10
Nr. 1948 01.P22.L00.0 05	Rosoni in ottone per rubinetti Del diametro di mm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/30)	cad	0,30
Nr. 1949 01.P22.L00.0 10	Rosoni in ottone per rubinetti Del diametro di mm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/30)	cad	0,30
Nr. 1950 01.P22.L00.0 15	Rosoni in ottone per rubinetti Del diametro di mm 14 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/30)	cad	0,30
Nr. 1951 01.P22.L00.0 20	Rosoni in ottone per rubinetti Del diametro di 3/8" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 1952 01.P22.L20.0 05	Anelli premistoppa per rubinetti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/22)	cad	0,22
Nr. 1953 01.P22.L30.0 05	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda Del diametro di 3/8 di pollice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/04)	cad	0,04
Nr. 1954 01.P22.L30.0 10	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda Del diametro di 1/2 di pollice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 1955 01.P22.L30.0 15	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda Del diametro di 3/4 di pollice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/07)	cad	0,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1956 01.P22.L60.0 05	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti Del diametro interno da 3/8" a 1" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 1957 01.P22.L60.0 10	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti Del diametro interno da 1"1/4 a 2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 1958 01.P22.L60.0 15	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti Del diametro interno oltre 2" SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/11)	cad	0,11
Nr. 1959 01.P22.M10. 005	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 16, 5 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 1960 01.P22.M10. 010	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 18 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/06)	cad	1,06
Nr. 1961 01.P22.M10. 015	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 1962 01.P22.M10. 020	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 27 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/52)	cad	1,52
Nr. 1963 01.P22.M10. 025	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 33 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 1964 01.P22.M10. 030	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 1965 01.P22.M10. 035	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 47 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (otto/04)	cad	8,04
Nr. 1966 01.P22.M10. 040	Cappelletti in ottone o bronzo con valvole, insurrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1967 01.P22.M20. 005	Viti di ispezione per sifoni in ottone Del diametro interno di mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/22)	cad	0,22
Nr. 1968 01.P22.M20. 010	Viti di ispezione per sifoni in ottone Del diametro interno di mm 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 1969 01.P22.M20. 015	Viti di ispezione per sifoni in ottone Del diametro interno di mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 1970 01.P22.M20. 020	Viti di ispezione per sifoni in ottone Del diametro interno di mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/36)	cad	0,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1971 01.P22.M20. 025	Viti di ispezione per sifoni in ottone Del diametro interno di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 1972 01.P22.M20. 030	Viti di ispezione per sifoni in ottone Del diametro interno di mm 100 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 1973 01.P22.M30. 005	Molle per flussometri SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/31)	cad	1,31
Nr. 1974 01.P22.M40. 005	Polmoncini per flussometri Del diametro di pollici 1/2. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/72)	cad	1,72
Nr. 1975 01.P22.M40. 010	Polmoncini per flussometri Del diametro di pollici 3/4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/06)	cad	2,06
Nr. 1976 01.P22.M40. 015	Polmoncini per flussometri Del diametro di pollici 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/41)	cad	2,41
Nr. 1977 01.P22.M50. 005	Aste di regolaggio per flussometri Del diametro di pollici 1/2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/32)	cad	3,32
Nr. 1978 01.P22.M50. 010	Aste di regolaggio per flussometri Del diametro di pollici 3/4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/32)	cad	3,32
Nr. 1979 01.P22.M50. 015	Aste di regolaggio per flussometri Del diametro di pollici 1 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/32)	cad	3,32
Nr. 1980 01.P22.M60. 005	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione Del diametro di 3/8 di pollice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 1981 01.P22.M60. 010	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione Del diametro di 1/2 di pollice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 1982 01.P22.M60. 015	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione Del diametro di 3/4 di pollice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/23)	cad	5,23
Nr. 1983 01.P22.M70. 005	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/43)	cad	5,43
Nr. 1984 01.P22.M80. 005	Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque dimensione in rame SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 1985 01.P22.M90. 005	Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di qualunque diametro SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 1986 01.P22.N00. 005	Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante Del diametro interno di mm 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/71)	cad	0,71
Nr. 1987 01.P22.N00. 010	Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante Del diametro interno di mm 50 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 1988 01.P22.N00. 015	Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante Del diametro interno di mm 60 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/96)	cad	0,96
Nr. 1989 01.P22.N10. 005	Coppiglie ottone per rubinetto a galleggiante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/11)	cad	0,11
Nr. 1990 01.P22.N15. 005	Campana ghisa per vaschetta di cacciata per latrine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 1991 01.P22.N20. 005	Sifone ghisa con guernizioni per vaschetta di cacciata per latrine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 1992 01.P22.N25. 005	Girello ottone ghisa con codolo ottone per sifone di vaschetta cacciata per latrine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 1993 01.P22.N30. 005	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 1994 01.P22.N30. 010	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 1995 01.P22.N30. 015	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/21)	cad	3,21
Nr. 1996 01.P22.N35. 005	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 1997 01.P22.N40. 005	Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 1998 01.P22.N45. 005	Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine, compresi gli occhielli per ancoraggio SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 1999 01.P22.N50. 005	Catena extraforte in lastra ottone tranciata di spessore mm 2, a maglia di lunghezza mm 26, per scarico vasche, lavatoi e simili SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 2000	Anelli per ancoraggio di catena nichelata per vaschetta di cacciata, a doppio giro		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P22.N55. 005	SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 2001 01.P22.N60. 005	Anelli a doppio giro per ancoraggio catena extraforte in lastra ottone SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 2002 01.P22.N65. 005	Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per latrine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/55)	cad	0,55
Nr. 2003 01.P22.N70. 005	Patte a collare per tubi cacciata per latrine SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 2004 01.P22.N75. 005	Repulsori gomma per sedili latrine con vite nichelata SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/81)	cad	0,81
Nr. 2005 01.P22.N80. 005	Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/56)	cad	0,56
Nr. 2006 01.P22.N85. 005	Raccordo doppio in gomma per closet compresa la legatura occorrente SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/65)	cad	0,65
Nr. 2007 01.P22.N90. 005	Montatura in ottone nichelata per tappi gomma di lavabi Con tappo e catena SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 2008 01.P22.N95. 005	Tassello in ottone per vaso all'inglese SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 2009 01.P22.P00.0 05	Tasselli in ottone forte per fissaggio bidet al pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 2010 01.P22.P15.0 05	Chiave in bronzo con maniglia a croce, perrubineti, lancia, bagni, ecc. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 2011 01.P22.P20.0 05	Tappi gomma per pilette, lavabi Del diametro di mm 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 2012 01.P22.P20.0 10	Tappi gomma per pilette, lavabi Del diametro di 1 pollice SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 2013 01.P22.P20.0 15	Tappi gomma per pilette, lavabi Del diametro di 1 pollice e 1/4 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 2014 01.P22.P30.0 05	Tappi a muro in lamiera zincata con relativo astuccio in lamiera Del diametro di cm 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/26)	cad	2,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2015 01.P22.P30.0 10	Tappi a muro in lamiera zincata con relativo astuccio in lamiera Del diametro di cm 12 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (due/71)	cad	2,71
Nr. 2016 01.P22.P30.0 15	Tappi a muro in lamiera zincata con relativo astuccio in lamiera Del diametro di cm 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tre/17)	cad	3,17
Nr. 2017 01.P22.R00.0 05	Tubo in gomma a due tele Diametri: interno mm 16 - esterno mm 22 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 2018 01.P22.R00.0 10	Tubo in gomma a due tele Diametri: interno mm 20 - esterno mm 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (uno/91)	m	1,91
Nr. 2019 01.P22.R20.0 05	Legatura di tubi con fili metallici e saldatura di detti Fascette da mm 22 a mm 48 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 2020 01.P22.R30.0 05	Tubo in poliestere con le relative legature, deldiametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio In pezzi da m 10 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquanta/29)	cad	50,29
Nr. 2021 01.P22.R30.0 10	Tubo in poliestere con le relative legature, deldiametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio In pezzi da m 15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settanta/45)	cad	70,45
Nr. 2022 01.P22.R30.0 15	Tubo in poliestere con le relative legature, deldiametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio In pezzi da m 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (novanta/52)	cad	90,52
Nr. 2023 01.P22.R30.0 20	Tubo in poliestere con le relative legature, deldiametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio In pezzi da m 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosedici/56)	cad	116,56
Nr. 2024 01.P22.R30.0 25	Tubo in poliestere con le relative legature, deldiametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio In pezzi da m 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centotrentasei/49)	cad	136,49
Nr. 2025 01.P22.R30.0 30	Tubo in poliestere con le relative legature, deldiametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio In pezzi da m 40 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centosettantauno/15)	cad	171,15
Nr. 2026 01.P22.R40.0 05	Cassette con sportello UNI 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ventisei/14)	cad	26,14
Nr. 2027 01.P22.R40.0 10	Cassette con sportello UNI 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentacinque/28)	cad	35,28
Nr. 2028 01.P22.R50.0 05	Telaio per cassette UNI 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tredici/96)	cad	13,96
Nr. 2029 01.P22.R50.0 10	Telaio per cassette UNI 70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (diciannove/01)	cad	19,01
Nr. 2030 01.P22.R60.0 05	Gruppo motopompa, sia a muro che a pozzetto, attacco VV.FF. UNI 70x2", con due coppie di flange, completo di saracinesche e accessori di prescrizione Orizzontale o verticale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centoventiuno/80)	cad	121,80
Nr. 2031 01.P22.R62.0 05	Bocca antincendio regolamentare UNI 45 completo di accessori di prescrizione Da 1"1/2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattordici/17)	cad	14,17
Nr. 2032 01.P22.R64.0 05	Lancia UNI 45, cono in rame, base e bocchello in ottone Con bocchello svitabile SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 2033 01.P22.R66.0 05	Manichette in canapa extra a 12 fili Diametro mm 45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 2034 01.P22.R68.0 05	Cassetta per antincendio in lamiera verniciata sportello in alluminio e vetro, per contenere m 20-30 di tubo UNI 45 Di dimensioni esterne cm 60x45x15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quarantasei/09)	cad	46,09
Nr. 2035 01.P22.R68.0 10	Cassetta per antincendio in lamiera verniciata sportello in alluminio e vetro, per contenere m 20-30 di tubo UNI 45 Di dimensioni esterne cm 57x38x15 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trentasette/28)	cad	37,28
Nr. 2036 01.P22.R70.0 05	Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida di diametro regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di manovra e lanciaerogatrice munita di valvola di regolazione del getto Con tubazione della lunghezza di m 20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trecentonovantatre/75)	cad	393,75
Nr. 2037 01.P22.R70.0 10	Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida di diametro regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di manovra e lanciaerogatrice munita di valvola di regolazione del getto Con tubazione della lunghezza di m 25 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattrocentoquarantaotto/35)	cad	448,35
Nr. 2038 01.P22.R70.0 15	Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida di diametro regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di manovra e lanciaerogatrice munita di valvola di regolazione del getto Con tubazione della lunghezza di m 30 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattrocentosettantacinque/65)	cad	475,65
Nr. 2039 01.P22.R80.0 05	Provvista di colonnina antincendio completa di quattro attacchi in bronzo, coperchio avvitato, catenella, tubo a doppia flangia per l'inserimento sulla rete antincendio Con corpo in ghisa di prima fusione SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquecentoottantatre/80)	cad	583,80
Nr. 2040 01.P22.S00.0 05	Provvista di idrante con relativa valvola di chiusura a volantino, completo di attacco ad innesto rapido a baionetta, diametro 1, 5" per l'attacco della gomma di irrigazione e comprensivo di rubinetto di scarico In bronzo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quaranta/21)	cad	40,21
Nr. 2041 01.P22.T00.0 05	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative Installazione a pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (millequattrocentotrentatre/13)	cad	1'433,13
Nr. 2042 01.P22.T05.0 05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispuzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile Cm 70x57 mensole fisse SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquecentocinquantanove/65)	cad	559,65
Nr. 2043 01.P22.T05.0 10	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispuzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile Cm 70x57 mensole reclinabili con manopole SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (settecentosessantatre/20)	cad	763,20
Nr. 2044 01.P22.T10.0 05	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, perinstallazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata Cm 90x90 colore bianco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trecentoquindici/00)	cad	315,00
Nr. 2045 01.P22.T15.0 05	Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia Altezza cm 100 larghezza cm 90 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquecentosettantaotto/55)	cad	578,55
Nr. 2046 01.P22.T20.0 05	Seggiolino ribaltabile a parete per doccia Con supporto a pavimento SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (duecentocinquanta/95)	cad	250,95
Nr. 2047 01.P22.T25.0 05	Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione Colore bianco SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (trecentotredici/61)	cad	313,61
Nr. 2048 01.P22.T30.0 05	Solleva pazienti meccanico da installare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno, completo di base per il fissaggio al pavimento Portata kg 160 altezza sollev. da cm 85 a cm 105 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (quattromilasettecentonovantaquattro/30)	cad	4'794,30
Nr. 2049 01.P22.T35.0 05	Barella doccia ad altezza regolabile idraulicamente con comando a pedale, telaio in acciaio verniciato e rivestito in nylon, sponde laterali ribaltabili, ruote pivotanti con dispositivo difrenatura e dispositivo di bloccaggio per avanzare in linea retta, materasso e cuscino impermeabili, tappo e tubo flessibile di scarico, dispositivo di inclinazione per facilitare lo scarico dell'acqua Portata kg 200 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (cinquemilaottocentoventitre/31)	cad	5'823,31
Nr. 2050 01.P22.T40.0 05	Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (ottantatre/08)	m	83,08
Nr. 2051 01.P22.T45.0 05	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 16 - opere da lattoniere idraulico: lavori a misura euro (centocinque/74)	m	105,74
Nr. 2052	Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	opere impianto elettrico: lavori misura (Cap 17)		
Nr. 2056 06.A39.D.01. B 010	Apparecchiature modulari di comando e segnalazione F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.8-48 V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ventiuno/45)	cad	21,45
Nr. 2057 06.A40.G.01. A 022	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN VETROresina, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65, INCLUSA PORTINa FRONTALE ED ACCESSORI. ESECUZIONE DA PARETE. PROFONDITA' FINO A 300 MM. f.o. quadretto vetroresina l=600 h=800 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (quattrocentotrentaotto/09)	cad	438,09
Nr. 2058 06.A41.A.10. A 015	POSE IN OPERA. Posa in opera di tubi flessibili in acciaio e in PVC di diametro qualunque. posa in opera di tubo flessibile in PVC SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (due/19)	m	2,19
Nr. 2059 06.A42.A.01. A 025	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico F.O. di cassetta da incasso 160x130x70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (dieci/24)	cad	10,24
Nr. 2060 06.A42.B.01. A 010	Scatole portafrutti da parete IP40 F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (sei/06)	cad	6,06
Nr. 2061 06.A43.D.05. B 010	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN TUBO F.o. di linee bt cavo h07v-k 2p+t in tubo f.o. linea 2p+t h07v-k sezione 1.5 mm² in tubo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (uno/80)	m	1,80
Nr. 2062 06.A43.D.05. B 012	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN TUBO F.o. di linee bt cavo h07v-k 2p+t in tubo f.o. linea 2p+t h07v-k sezione 2.5 mm² in tubo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (due/35)	m	2,35
Nr. 2063 06.A43.D.05. D 016	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN TUBO F.o. di linee bt cavo h07v-k 4p+t in tubo f.o. linea 4p+t h07v-k sezione 6 mm² in tubo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (sei/76)	m	6,76
Nr. 2064 06.A43.D.05. D 020	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN TUBO F.o. di linee bt cavo h07v-k 4p+t in tubo f.o. linea 4p+t h07v-k sezione 16 mm² in tubo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (undici/80)	m	11,80
Nr. 2065 06.A44.B.01. A 035	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE INTERROTTTO F.o. di sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sara' derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca. incassato con tubo PVC pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ottantadue/70)	cad	82,70
Nr. 2066 06.A44.B.03. A 025	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A. F.o. impianto per punto luce comandato a rele' incassato con tubo PVC pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (novantaotto/70)	cad	98,70
Nr. 2067 06.A44.B.03. C 025	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A. F.o. di comandi a rele' successivi al primo incassato con tubo PVC pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (cinquantatre/70)	cad	53,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2068 06.A44.B.07. A 030	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori incassato con tubo PVC pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (novanta/70)	cad	90,70
Nr. 2069 06.A44.C.02. A 030	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A O BIPRESA F.o. impianto per presa 16 A non protetta incassato con tubo PVC pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (novanta/80)	cad	90,80
Nr. 2070 06.A44.C.02. B 030	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A O BIPRESA F.o. impianto per presa 16 A protetta da interruttore magnetotermico incassato con tubo PVC pesante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 2071 06.A45.C.01. A 010	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI p.o. di pulsantiera videocitofonica SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (settantasette/50)	cad	77,50
Nr. 2072 06.A45.C.01. A 012	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI p.o. di collegamento ad ogni singolo pulsante SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (tre/63)	cad	3,63
Nr. 2073 06.A45.C.01. B 010	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI p.o. monitor SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (settantatre/20)	cad	73,20
Nr. 2074 06.A45.C.01. B 015	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI p.o. unità di ripresa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (cinquantaotto/10)	cad	58,10
Nr. 2075 06.A45.C.01. B 020	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI p.o. alimentatore per impianti videocitofonici SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ventiotto/44)	cad	28,44
Nr. 2076 06.A45.C.01. C 015	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI f.o. cavo multipolare 14 conduttori + coassiale SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (trentaotto/21)	m	38,21
Nr. 2077 06.A46.A.01. A 010	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x18 W SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (diciassette/53)	cad	17,53
Nr. 2078 06.A46.A.01. A 012	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 1x36 W SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (diciannove/40)	cad	19,40
Nr. 2079 06.A46.A.01. A 016	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x18 W SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ventiquattro/25)	cad	24,25
Nr. 2080 06.A46.A.01. A	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x36 W SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
018	Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ventisei/24)	cad	26,24
Nr. 2081 06.A46.A.01. A 022	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 3x18 W SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ventiotto/11)	cad	28,11
Nr. 2082 06.A46.A.01. A 028	Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 4x18 W SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (trentauno/97)	cad	31,97
Nr. 2083 06.A46.A.02. A 010	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON O SENZA INTERDIZIONE p.o. c.i. ill. emergenza senza int. fino a 18 W SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (diciassette/53)	cad	17,53
Nr. 2084 06.A46.B.01. A 010	POSA IN OPERA DI PROIETTORI ED ARMATURE TIPO STRADALE SU PALI DI VARIE ALTEZZE O SBRACCI A PALO O A PARETE. POSA DI PALI E SBRACCI A PARETE INCLUSA MESSA A PIOMBO, SIGILLATURA, MESSA A TERRA, NUMERAZIONE, ECC. ESCLUSO EVENTUALE NOLO DI MACCHINE CON CESTELLO. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTE VOCI RIGUARDA I COMPLESSI RESIDENZIALI E SPORTIVI, CON ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STRADALE. posa in opera proiettore 200/400 W vari tipi SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ventiotto/11)	cad	28,11
Nr. 2085 06.A47.B.01. A 010	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI p.o. di lampade fluorescenti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 2086 06.A47.C.01. A 010	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI posa in opera di lampade per proiettori SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (uno/94)	cad	1,94
Nr. 2087 06.A48.A.01. A 010	POSA IN OPERA DI CORDE TONDI PIATTINE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TERRA A VISTA p.o. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm ² SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (sei/31)	m	6,31
Nr. 2088 06.A48.C.01. A 015	POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA ENTRO APPOSITI POZZETTI ISPEZIONABILI. p.o. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (otto/71)	cad	8,71
Nr. 2089 06.A48.D.01. A 010	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI p.o. collegamento equipoten. condutture idriche SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (uno/45)	cad	1,45
Nr. 2090 06.A48.E.01. A 010	F.O. DI POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA, CASSETTA DI TERRA, NODO EQUIPOTENZIALE, SOLUZIONE SALINA f.o. pozzetto 40x40x90 cm chiuso 90 kg carr. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centocinquantaotto/08)	cad	158,08
Nr. 2091 06.A49.A.01. A 020	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI p.o. scalda acqua elettrico 80 litri SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centouno/64)	cad	101,64
Nr. 2092 06.P39.D.02. E 020	Interruttori modulari automatici magnetotermici. tensione nominale 440 V correnti nominali da 5 a 60 A 1/2/3/4 poli potere di interruzione 10 kA inp2 (380 V) caratteristiche u/k conformi alle norme CEI 17-5 e 23-3 Interruttori modulari automatici magnetotermici tripolari + neutro o tetrapolari p.d.i. 10 kA int. mod. aut. trip+n 10 kA 10-32 A curva u/k SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (quarantacinque/00)	cad	45,00
Nr. 2093 06.P39.D.04. A 010	Scaricatori scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N con riporto SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centoventisei/73)	cad	126,73
Nr. 2094 06.P41.B.02. A 015	Canalina per distribuzione e portaapparecchi canalina PVC 50x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (due/11)	m	2,11
Nr. 2095 06.P41.B.02. A 020	Canalina per distribuzione e portaapparecchi canalina PVC 60x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (due/62)	m	2,62
Nr. 2096 06.P41.B.02. A 025	Canalina per distribuzione e portaapparecchi canalina PVC 75x20 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (quattro/49)	m	4,49
Nr. 2097 06.P42.A.01. B 010	Cassette di derivazione da incasso coperchio per cassetta da incasso 92x92x45 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 2098 06.P42.A.01. B 020	Cassette di derivazione da incasso coperchio per cassetta da incasso 152x152x70 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (zero/58)	cad	0,58
Nr. 2099 06.P42.B.01. B 010	Scatola portafrutti scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (tre/06)	cad	3,06
Nr. 2100 06.P42.B.01. D 010	Scatola portafrutti scat.portafrutti per cartongesso da 4 moduli SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (uno/37)	cad	1,37
Nr. 2101 06.P42.B.01. E 010	Scatola portafrutti scat.portafrutti da tavolo da 6 o 8 moduli SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (quattro/18)	cad	4,18
Nr. 2102 06.P45.C.01. A 010	MONITOR PER VIDEOCITOFONI DA 4 E 6 POLLICI. monitor 4" parete con aprip., 1 tasto serv. SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centoottantanove/28)	cad	189,28
Nr. 2103 06.P45.C.02. A 015	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. pulsantiera per videocitofoni munita di 2 tasti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (settantasette/38)	cad	77,38
Nr. 2104 06.P45.C.02. B 010	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. frontale e scatola larghezza 130 mm senza tasti SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (cinquantauno/69)	cad	51,69
Nr. 2105 06.P45.C.02. C 015	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. telecamera senza frontale, obiettivo, illuminaz. SpCap 1 - patrimonio comunale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (trecentosessantauno/92)	cad	361,92
Nr. 2106 06.P45.C.02. C 020	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. custodia metall. da est. per telec. snodo staffa SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (duecentotre/84)	cad	203,84
Nr. 2107 06.P45.C.02. C 025	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. custodia antipioggia per unità compatta SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centouno/40)	cad	101,40
Nr. 2108 06.P45.C.02. C 030	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. testiNa a snodo per supporto telecamera SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ventiotto/29)	cad	28,29
Nr. 2109 06.P45.C.02. C 035	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. staffa con testina a snodo per interno SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (diciotto/93)	cad	18,93
Nr. 2110 06.P45.C.02. C 040	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER unità DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, unità DI RIPRESA E ACCESSORI. obiettivo 4.5 mm supergrandangolo SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centosettantaquattro/72)	cad	174,72
Nr. 2111 06.P45.C.03. A 015	ALIMENTATORI PER VIDEOCITOFONI alimentatore integrale 60 VA 110-220-240 V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centocinquantauno/84)	cad	151,84
Nr. 2112 06.P45.C.04. A 045	ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONO DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE; DISPOSITIVI PER LAMPADE SUPPLEMENTARI; RIPETITORI; DISTRIBUTORI; DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; CAVI. amplificatore di linea SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (quattrocentonove/76)	cad	409,76
Nr. 2113 06.P46.A.03. D 010	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO plaf. 1x18 W ottica parab. darklight s<=4 micron SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (sessantaquattro/90)	cad	64,90
Nr. 2114 06.P46.A.03. D 015	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO plaf. 1x36 W ottica parab. darklight s<=4 micron SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (settantasei/13)	cad	76,13
Nr. 2115 06.P46.A.04. C	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
050	FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. plaf. 3x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centosei/08)	cad	106,08
Nr. 2116 06.P46.A.04. C 060	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. plaf. 4x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centodieci/24)	cad	110,24
Nr. 2117 06.P46.B.02. C 025	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (trentasette/75)	cad	37,75
Nr. 2118 06.P46.B.02. C 030	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (cinquantaotto/86)	cad	58,86
Nr. 2119 06.P46.C.01. C 010	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E FISSE. plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. perm. auton. 2 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (novantauno/83)	cad	91,83
Nr. 2120 06.P46.C.01. D 010	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E FISSE. plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2 h SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (ottantatre/30)	cad	83,30
Nr. 2121 06.P46.D.03. D 030	PROIETTORI PER ESTERNO proiettore IP-66 per lamp. vapori Na 70 W SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (centoottantanove/28)	cad	189,28
Nr. 2122 06.P47.B.01. E 030	LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 18 W, 1080 lm, g 13 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 2123 06.P47.B.01. E 045	LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13 SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 2124 06.P47.D.03. A 015	ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO alimentatori lamp. Na A.P. 70 W, 220 V SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (nove/44)	cad	9,44
Nr. 2125 06.P48.A.01. A 010	CORDE DI RAME, D'ACCIAIO RAMATO E D'ACCIAIO ZINCATO corda di rame da 16 mm ² SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (zero/44)	m	0,44
Nr. 2126 06.P48.B.01. C 015	PUNTAZZE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A CROCE ED A TUBO. PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 20 mm SpCap 1 - patrimonio comunale Cap 17 - opere impianto elettrico: lavori misura euro (nove/35)	cad	9,35
Nr. 2127 06.P48.B.02.	ACCESSORI PUNTAZZE E PIASTRE DI MESSA A TERRA: BANDELLE PER COLLEGAMENTO DELLE PUNTAZZE, MORSETTI E PIASTRE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI morsetto per tondo 8-10 in		

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

