CITTÀ di MONCALIERI
Area Territorio e Infrastrutture - Settore Gestione Infrastrutture
Tel. 011/6401.402- fax. 011/6401.334

Progetto Definitivo/Esecutivo:

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)

via Asilo Dubiè e strada Vecchia del Moriondo, 6

ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI

Oggetto elaborato:

PROGETTO - INDIVIDUAZIONE INTERVENTI OPERE EDILI

PIANO TERRENO - PIANO PRIMO
MATERNA DUBIE'

Scala:	Tavola:
1:100	TAV. 04
Data: GIUGNO 2017	Aggiornamenti: -

TIMBRI E FIRME

Timbro della ripartizione

Gruppo di Progettazione:	Il Responsabile del Procedimento:
ing. Domenico USAI	ing. Giorgia CANTATORE
arch. Antonella Zotti	Visto: Il Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture dott. Roberto BIANCATO

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIPERTE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DISCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

INTERVENTO N.1: PIANO TERRENO- Locale 01 T: rimozione delle porte delle aule e sostituzione con analoghe antincendio, rimozione dello zoccolino, posa di controparete con lastre di silicato di calcio REI60, rasatura con scagliola e tinteggiatura.

INTERVENTO N.2: PIANO TERRENO-realizzazione di box prefabbricato a tamponamento di una campata della tettoia esistente nel cortile da adibire a deposito esterno giochi

INTERVENTO N.3: PIANO PRIMO - Locale 01-01. Creazione di un nuovo deposito con tamponamento delle porte esistenti che si affacciano su tale spazio. conseguente apertura di due nuove porte previa rimozione del rivestimento in piastrelle e del lavabo presenti., rasatura delle nuove murature e tinteggiatura previa applicazione di fissativo sulle stesse.

INTERVENTO N.4: PIANO PRIMO: locale 09-01. fornitura e posa di zanzariere

INTERVENTO N.5: tinteggiature varie

NOTE SPECIFICHE

La presente tavola grafica è riferita esclusivamente alle indicazioni simboliche di apparecchi, componenti e/o passaggi di impianti tecnologici.
La compatibilità dei lavori dovrà essere verificata in sede di realizzazione:
- con le soluzioni architettoniche finali
- con i percorsi definitivi degli altri impianti
- con le disposizioni impartite dalla D.L.

La realizzazione dell'impianto di allarme incendio, dovrà fare riferimento alle normative CEI ed UNI esistenti in materia, in particolar modo secondo le specifiche tecniche contenute nelle CEI 64-52, alla UNI 9795, UNI 11224, UNI EN 54/1+12, indicante nel dettaglio le caratteristiche minime su apparecchiericavi/posa ecc.
Ogni elemento di impianto deve essere corredato della sua specifica cartellonistica come prescritto D.Lgs. n.493 del 14/04/1996 e emi (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza).
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte, nonchè rispettare quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, della posa di maniglioni e porte e delle compartimentazioni eseguite, realizzati nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia, utilizzando i modelli pin VV.F. proposti.
Di tutti i materiali, si dovranno soddisfare aspettative di carattere estetico e tecnico: le prime soggettive, mentre le seconde correlabili a parametri di valutazione tecnica. Entrambe le scelte saranno comunque effettuate dalla D.L.. Quindi prima di qualsiasi ordine e/o fornitura da parte della ditta appaltatrice, si dovrà sottoporre una campionatura correlata di certificazione dalla ditta fornitrice dei materiali alla D.L.; ed esse ne determinerà l'approvazione o meno.

INTERVENTO N.1 - Locale 01-PT



INTERVENTO N.2 - PT TETTOIA



INTERVENTO N.3 - Locale 17-PT Ripostiglio



INTERVENTO N.4 - Locale 27-PT Deposito