

CITTA' DI MONCALIERI

(Provincia di Torino)

Settore Gestione Infrastrutture
Servizio Viabilità

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E
SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE
dal 01/12/2010 al 31/10/2011**

LOTTO I° - SETTORE A - ZONA DESTRA FIUME PO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ed Elenco Prezzi -

Moncalieri, AGOSTO 2010

Il Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture
(arch. Pietro DE VITTORIO)

INDICE

- art. 1 - Oggetto dell'appalto.
- art.2 – Forma ed ammontare dell'appalto
- art. 3 - Localizzazione dell'intervento e mezzi minimi richiesti.
- art. 4 - Affidamento.
- art. 5 – Estensione della prestazione
- art. 6- Responsabile dell'appalto
- art. 7 - Norme tecniche particolari
- art. 8 - Documenti facenti parte del contratto.
- art. 9 - Leggi e regolamenti.
- art. 10 - Durata dell'appalto - Inizio dei lavori
- art. 11 - Penali
- art. 12 - Pagamenti.
- art. 13 - Revisione prezzi.
- art. 14 - Elezione del domicilio legale.
- art. 15 - Obblighi ed oneri a carico dell'Impresa.
- art. 16 - Disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
- art. 17 - Responsabilità a carico dell'Impresa - Assicurazioni.
- art. 18 - Subappalto
- art. 19 - Prezzi
- art. 20 – Deposito cauzionale
- art. 21 – Risoluzione
- art. 22 – Esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore
- art. 23 – Foro competente
- art. 24 – Trattamento dei dati

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per il servizio dello sgombero neve e spargimento di sabbia di fiume o di cava e salgemma minerale forniti dall'Amministrazione per la stagione invernale 2010/2011 da effettuarsi sulle pavimentazioni stradali, sedi pedonali, mercati, vicoli e scalette del centro storico, nelle scuole e negli edifici pubblici comunali ecc....., sul suolo gelato o innevato, nelle zone individuate nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato anche i seguenti allegati:

Allegato 1) LOTTO I° - SETTORE A - ZONA DESTRA FIUME PO

Art. 2 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto per la stagione invernale 2010/2011 a misura ammonta a **€157.200,00** così suddiviso:

| | | |
|----------|------------------------------------|--------------------|
| Lotto I° | - Settore A – Zona destra fiume Po | €131.000,00 |
| | IVA 20% | <u>€ 26.200,00</u> |
| | Totale complessivo | €157.200,00 |

Gli importi dovuti per ciascun settore sono puramente indicativi in quanto verrà liquidato l'ammontare derivante dalla contabilità finale per gli effettivi interventi svolti.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi sommariamente come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal personale dell'Amministrazione:

- a) sgombero della neve sul territorio Comunale con particolare cura alle vie, vicoli e scalette del centro storico, piazze e corsi, con accumulamento della neve, avendo cura di tenere libere le cunette per assicurare lo scolo delle acque; in corrispondenza di incroci stradali di grande traffico e di edifici di particolare importanza dovrà essere provveduto allo sgombero ed al successivo allontanamento della neve;
- b) trattamento dei sedimenti stradali mediante spandimento di fondenti chimici misti a sabbia per prevenire la formazione di superfici ghiacciate;
- c) l'Impresa sarà tenuta all'occorrenza, su richiesta dei servizi tecnici ad eseguire gli interventi di cui ai punti precedenti in altri settori, con corresponsione di quanto dovuto nei limiti delle somme stanziare per i settori di intervento.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E MEZZI MINIMI RICHIESTI

Per la localizzazione degli interventi e le prescrizioni inerenti l'impiego del contingente minimo di mezzi da impiegare si invia:

LOTTO I° - SETTORE A - ZONA DESTRA FIUME PO

ART. 4 – AFFIDAMENTO

Il servizio è affidato nel rispetto delle vigenti norme di cui al Dlgs n. 163/2006 e s.m.i., mediante il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica.

ART. 5 – ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare eventuali risorse finanziarie aggiuntive per richiedere un ulteriore incremento della prestazione contrattuale ricompresa nel medesimo lotto.

A tal fine l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il limite del 20% dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria

Art. 6 – RESPONSABILE DELL'APPALTO

Ad ogni Settore corrisponde un responsabile di zona (R.d.Z.) a cui la ditta dovrà fare riferimento per l'esecuzione degli interventi. Il nominativo dello stesso verrà comunicato con nota scritta ad affidamento avvenuto.

Art. 7 - NORME TECNICHE PARTICOLARI

L'intervento dello sgombero e spargimento deve essere immediato ed effettuato in forma massiccia specialmente:

-nelle prime avvisaglie di gelate;

- nel primo giorno di nevicata;

adooperando tutti i mezzi richiesti e tutta la manovalanza necessaria.

Si precisa che sui sedimi stradali, sia lapidei che bituminosi, dovranno essere usati esclusivamente mezzi meccanici gommati.

L'Impresa è tenuta a prendere visione preventivamente dei suddetti percorsi per poter intervenire con celerità durante gli interventi.

Di massima si osserveranno le seguenti norme, tenendo presenti le necessità di transito e l'importanza delle singole località:

- a) **dare la precedenza allo sgombero necessario per agevolare circolazione pedonale: traverse mercati rionali, ed in corrispondenza degli edifici di speciale importanza (uffici pubblici, scuole, chiese, ospedali, ecc...);**
- b) **sgombero della neve da vie, piazze, corsi principali incroci stradali e vie percorse da linee autobus di maggior traffico, inserite nell'allegata planimetria;**
- c) **sgombero di accumulamento della neve tenendo liberi i passaggi carrai, le cunette e le caditoie stradali, per assicurare lo scolo delle acque, nei corsi, strade e piazze di limitato transito dei settori periferici.**

La neve dovrà essere accumulata e, ove e quanto disposto immediatamente trasportata nei fiumi o scaricata nei canali municipali o in altri luoghi indicati dal personale municipale; non dovrà però essere accumulata contro le piante sia giovani che adulte e le siepi dei corsi e giardini; la neve riversata dallo spartineve non dovrà ostruire le bocchette di scarico delle acque stradali e negli incroci stradali non dovranno essere ostruiti i passaggi pedonali.

Inoltre è necessario disciplinare previ accordi con il personale dei servizi tecnici a ciò incaricato, lo scarico della neve nei canali municipali e svolgere un'assidua ed attenta sorveglianza sul personale impiegato nella spalatura della neve allo scopo di ottenere da essi il massimo rendimento ed il rispetto dell'orario di lavoro.

I responsabili di zona e i suoi collaboratori controlleranno attentamente il numero degli operai e mezzi impiegati dall'Impresa accertandosi che i nominativi e dati identificativi vengano subito registrati sull'apposito libretto.

E' facoltà del Comune di Moncalieri richiedere ad aggiudicazione del servizio avvenuta, una verifica diretta di tutti i mezzi d'opera del relativo personale addetto con ritrovo in un punto d'incontro indicato (piazza Panissera – piazza di Borgo Mercato).

Art. 8 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Fanno parte integrante del contrattodi appalto:

- il presente Capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati.

Art. 9 - LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione degli interventi l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti con particolare riguardo alle leggi e regolamenti in materia assicurativa, fiscale, amministrativa, nonché a quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione degli interventi.

L'appalto è soggetto in particolare all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite:

- dal D.Lgs. n. 163/2006;
- dal R.D. n. 827/94;
- dal D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 106/2009;
- dal D.Lgs n. 262/2002;
- del vigente Regolamento Comunale dei contratti;

e da tutte le Leggi, regolamenti, norme adottate e idonee ad integrare il presente capitolato.

Art. 10 - DURATA DELL'APPALTO - INIZIO DEI LAVORI

La durata degli interventi, è fissata:

- a) dal 1 dicembre 2010 al 31 ottobre 2011 per il servizio di pronta reperibilità;
- b) a partire dal 1 dicembre 2010, ed a finire al 31 ottobre 2011, per eventuali interventi che l'Amministrazione ritenga opportuno fare effettuare alla ditta.

Salvo il verificarsi di nevicata e/o condizioni meteorologiche eccezionali che avvenissero prima dell'inizio o dopo la scadenza del periodo sopraindicato.

Gli interventi:

- di spargimento sabbia/sale quando le condizioni atmosferiche siano sfavorevoli;
- di sgombero neve quando l'altezza della neve caduta abbia raggiunto la misura di cm.5 (cinque);

dovranno essere iniziati a seguito di ordine verbale del personale dell'Amministrazione addetto e proseguire secondo le disposizioni dell'Amministrazione anche in orario notturno e/o festivo.

Per poter accertare la presenza dei mezzi in servizio occorre che l'Impresa faccia pervenire all'Ufficio addetto la targa dei mezzi impiegati ed il nominativo degli operai addetti con il relativo codice fiscale.

Ad ogni intervento l'Impresa dovrà telefonare in Comune presso l'ufficio strade del settore, dopo le ore 8.00 del mattino, segnalando la presenza dei mezzi ed operai in zona e fare pervenire entro il giorno successivo i rimessi debitamente timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa con l'indicazione:

- della classe del mezzo riferito al n. dell'elenco prezzi;
- della targa del mezzo;
- della durata dell'intervento;
- del totale ore;
- dell'importo orario ed importo totale;

In caso di omessa presentazione delle pezze giustificative degli interventi non si procederà alla relativa contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni effettuate.